

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ....งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙,๘๐๐,๐๐๐บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....เป็นงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 28 ต.ค. 2565

เป็นเงิน..... ๙,๘๐๑,๖๓๐.๖๒บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ อาจารย์สุรศักดิ์ จันทา 

๖.๒ นายชาติชาย โตมร

๖.๓ นายนฤชา สมาน 

๖.๔ นายวรายุทธ อินอร่าม

๖.๕ นายชินวัตร อุดมทรัพย์ 

๖.๖ นายจตุรงค์ ชิดสิน 

๖.๗ นายพงศกร เพิ่มบุญ 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 หน้า ก

- ☐ ประเภท อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
- ☐ เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง

รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

- | | | | | |
|--|---------------------------|-------|----|------|
| ☐ ประมาณราคาตามแบบ | ปร. 4 | จำนวน | 33 | แผ่น |
| ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 | | | |

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	8,168,025.52	1.2000	9,801,630.62	
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00% เงินประกันผลงานหัก..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,801,630.62	
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			9,801,630.62	
เก้าอี้ล้านแปดแสนหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์ ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 1,016.00 ตารางเมตร ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 9,647.27 บาท / ตารางเมตร					

แก้ล้านแปดแสนหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 1,016.00 ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 9,647.27 บาท / ตารางเมตร

She is

(นายสุรศักดิ์ จันทา)

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย ไตรมร)

กรรมการ

(นายชินวัตร อดมทรัพย์)

กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

78 ต.ค. 2565

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 แบบ ป.ร. 4

สถาบันที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
 ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		3,222,518.70		811,167.70	4,033,686.40	บาท
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		2,492,183.50		756,395.00	3,248,578.50	บาท
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		รวม		431,444.42		65,090.00	496,534.42	บาท
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		รวม		334,604.65		54,621.55	389,226.20	บาท
รวมราคาค่างานอาคาร									บาท
Factor F = 1.2000									บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น									บาท
เก้าล้านแปดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์									บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาสใหญ่ สุขุมวิท
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่				272,160.00		95,995.00	368,155.00	
1.2	งานโครงสร้าง คสล.				1,321,908.00		320,488.30	1,642,396.30	
1.3	งานพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-tensioned Slab				1,076,564.00		231,878.00	1,308,442.00	
1.4	งานโครงสร้างหลังคา				551,886.70		162,806.40	714,693.10	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				3,222,518.70		811,167.70	4,033,686.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประยุทธ์ คุน...

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ - งานปรับปรุงพื้นที่และวางผังก่อสร้าง - งานดินถมปรับระดับ	1,055.00 4,536.00	ตร.ม. ลบ.ม.	- 60.00	- 272,160.00	5.00 20.00	5,275.00 90,720.00	5,275.00 362,880.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				272,160.00		95,995.00	368,155.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร. ประทีป ฐิตินันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงสร้าง คสล.								
	- เสาค้ำ คอ. 0.22x0.22 ม.ยาว 8.00 ม.	90.00	ต้น	2,100.00	189,000.00	400.00	36,000.00	225,000.00	
	- สลักหัวเสาเข็ม	90.00	ต้น	-	-	200.00	18,000.00	18,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	112.00	ลบ.ม.	-	-	50.00	5,600.00	5,600.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	366.00	7,686.00	91.00	1,911.00	9,597.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,805.00	7,220.00	306.00	1,224.00	8,444.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl.	180.00	ลบ.ม.	1,945.00	350,100.00	306.00	55,080.00	405,180.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 6 มม.	239.00	กก.	30.00	7,170.00	4.10	979.90	8,149.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม.	4,758.00	กก.	30.00	142,740.00	4.10	19,507.80	162,247.80	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม.	1,077.00	กก.	23.00	24,771.00	3.30	3,554.10	28,325.10	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 16 มม.	20,505.00	กก.	22.00	451,110.00	3.30	67,666.50	518,776.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 20 มม.	-	กก.	22.00	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,022.00	กก.	46.00	47,012.00	-	-	47,012.00	
	- ไม้แบบ (50%)	410.00	ตร.ม.	180.00	73,800.00	-	-	73,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	820.00	ตร.ม.	-	-	133.00	109,060.00	109,060.00	
	- ตะปู	205.00	กก.	50.00	10,250.00	-	-	10,250.00	
	- ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	381.00	ตร.ม.	29.00	11,049.00	5.00	1,905.00	12,954.00	
	รวมราคาสีและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,321,908.00		320,488.30	1,642,396.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ ฐานุธรรมเสนายากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ป.ร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-tensioned Slab								
	- คอนกรีต Post-tensioned 320 ksc. Cyl.	205.00	ลบ.ม.	2,022.00	414,510.00	306.00	62,730.00	477,240.00	
	- ระบบลวดเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง	972.00	ตร.ม.	280.00	272,160.00	-	-	272,160.00	
	- แบบหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง (50 %)	486.00	ตร.ม.	180.00	87,480.00	-	-	87,480.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง (100 %)	972.00	ตร.ม.	-	-	133.00	129,276.00	129,276.00	
	- แบบข้างพื้นคอนกรีตอัดแรง (50 %)	27.00	ม.	40.00	1,080.00	15.00	405.00	1,485.00	
	- ตะปู	200.00	กก.	50.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SR 24 Dia 9 มม.	-	กก.	30.00	-	4.10	-	-	
	- เหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 12 มม.	4,882.00	กก.	23.00	112,286.00	3.30	16,110.60	128,396.60	
	- เหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 16 มม.	5,147.00	กก.	22.00	113,234.00	3.30	16,985.10	130,219.10	
	- เหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 20 มม.	2,197.00	กก.	22.00	48,334.00	2.90	6,371.30	54,705.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	380.00	กก.	46.00	17,480.00	-	-	17,480.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,076,564.00		231,878.00	1,308,442.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาชาติ ศึกษานุกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 125x50x3.2mm. (8.26 kg./m.)	6,794.00	กก.	28.00	190,232.00	8.00	54,352.00	244,584.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	4,230.00	กก.	28.00	118,440.00	8.00	33,840.00	152,280.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg./m.)	1,016.00	กก.	28.00	28,448.00	8.00	8,128.00	36,576.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3mm. (4.06 kg./m.)	5,513.00	กก.	28.00	154,364.00	8.00	44,104.00	198,468.00	
	- PLATE 200x200x12mm.	259.00	กก.	42.00	10,878.00	8.00	2,072.00	12,950.00	
	- L-BOLT M16 (L = 400mm.)	59.00	ชุด	90.00	5,310.00	5.00	295.00	5,605.00	
	- Sag Rod., Tied Rod. DB16 SD40	738.00	กก.	28.15	20,774.70	3.30	2,435.40	23,210.10	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	586.00	ตร.ม.	40.00	23,440.00	30.00	17,580.00	41,020.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				551,886.70		162,806.40	714,693.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ คุนหมื่นแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ป.ร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา			484,069.00			120,380.00	604,449.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน			184,098.00			80,363.00	264,461.00	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง			585,131.00			295,210.00	880,341.00	
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			330,208.00			157,374.00	487,582.00	
2.5	งานประตู			209,600.00			-	209,600.00	
2.6	งานหน้าต่าง			312,200.00			-	312,200.00	
2.7	งานบันได			25,880.00			13,550.00	39,430.00	
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์			258,487.50			14,030.00	272,517.50	
2.9	งานทาสี			102,510.00			75,488.00	177,998.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,492,183.50		756,395.00	3,248,578.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประวิทย์ งามบุญแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ลอนสเปนสี หนา 0.40 มม.	1,114.00	ตร.ม.	200.00	222,800.00	70.00	77,980.00	300,780.00	
	- ครอบบันหลังคา หนา 0.40 มม.	126.00	ม.	85.00	10,710.00	50.00	6,300.00	17,010.00	
	- ครอบขอบผนัง หนา 0.40 มม.	120.00	ม.	85.00	10,200.00	50.00	6,000.00	16,200.00	
	- สกรูยึดหลังคา	4,948.00	ตัว	3.00	14,844.00	-	-	14,844.00	
	- พร้อมฉนวน PU FOME 1" ชนิด ALUMINIUM FOIL	1,114.00	ตร.ม.	160.00	178,240.00	-	-	178,240.00	
	- รางน้ำตะแครง	15.00	ม.	85.00	1,275.00	25.00	375.00	1,650.00	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	325.00	ม.	80.00	26,000.00	73.00	23,725.00	49,725.00	
	- ปูนลม	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	1,200.00	6,000.00	26,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				484,069.00		120,380.00	604,449.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภา วัฒนียากร

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน - C1 แผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ - C2 แผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ - C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กเคลือบสี 25*25 มม. หนา 1.6 มม. - C4 ฝ้าเพดานฉาบ SKIM COAT	608.00 104.00 295.00 59.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	175.00 190.00 190.00 32.00	106,400.00 19,760.00 56,050.00 1,888.00	75.00 75.00 75.00 82.00	45,600.00 7,800.00 22,125.00 4,838.00	152,000.00 27,560.00 78,175.00 6,726.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				184,098.00		80,363.00	264,461.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

รศ.ดร. ประภาศิริ คุปต์ธนสุนทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราคาวินาที 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง - B1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น - B1 ผนังฉาบปูนเรียบ - เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. - B3 ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 30x30ซม. ผิวมัน - ผนังคอนกรีตหล่อในที่ หนา 0.10ม. R89 @ 0.20ม.# - บัวปูน 0.05x0.10ม. - ราวบันไดสเตนเลส - ราวบันได และราวกันตก - บล็อกแก้ว	850.00 1,823.00 456.00 195.00 122.00 60.00 15.50 30.00 72.00	ตร.ม. ตร.ม. ม ตร.ม. ตร.ม. ม ม ม ก้อน	220.00 77.00 90.00 300.00 550.00 60.00 2,000.00 1,800.00 35.00	187,000.00 140,371.00 41,040.00 58,500.00 67,100.00 3,600.00 31,000.00 54,000.00 2,520.00	89.00 82.00 44.00 150.00 150.00 35.00 - - 5.00	75,650.00 149,486.00 20,064.00 29,250.00 18,300.00 2,100.00 - - 360.00	262,650.00 289,857.00 61,104.00 87,750.00 85,400.00 5,700.00 31,000.00 54,000.00 2,880.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				585,131.00		295,210.00	880,341.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 ร.ท.ดร.ประภาศิริ อามลสุพรรณแยกร
 78 พ.ค. 2565

รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประติ								
	- ประติ D1	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ประติ D2	8.00	ชุด	10,250.00	82,000.00	-	-	82,000.00	
	- ประติ D3	8.00	ชุด	6,200.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	- ประติ D4	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				209,600.00		-	209,600.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประจักษ์ต์ อานันท์พาสเนียง
28 ต.ค. 2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาวินาที 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- หน้าต่าง W2	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- หน้าต่าง W3	34.00	ชุด	3,500.00	119,000.00	-	-	119,000.00	
	- หน้าต่าง W4	8.00	ชุด	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- หน้าต่าง W5	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- หน้าต่าง W6	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- หน้าต่าง W7	6.00	ชุด	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- หน้าต่าง W8	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- หน้าต่าง W9	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- หน้าต่าง W10	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- หน้าต่าง W11	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- หน้าต่าง W12	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				312,200.00		-	312,200.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร. ประภาศ พิทักษ์สุนทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาวินาที 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได								
	บันได ST-1 บันไดทางขึ้น	8.00	ตร.ม.	280.00	2,240.00	150.00	1,200.00	3,440.00	
	- F2 ฟื้นฟูกระเบื้องแกรนิโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ								
	- จมูกบันได PVC	18.00	ม.	80.00	1,440.00	40.00	720.00	2,160.00	
	บันได ST-2 บันไดทางขึ้น	11.00	ตร.ม.	280.00	3,080.00	150.00	1,650.00	4,730.00	
	- F2 ฟื้นฟูกระเบื้องแกรนิโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ								
	- จมูกบันได PVC	24.00	ม.	80.00	1,920.00	40.00	960.00	2,880.00	
	บันได ST-3 บันไดหลัก	42.00	ตร.ม.	280.00	11,760.00	150.00	6,300.00	18,060.00	
	- F2 ฟื้นฟูกระเบื้องแกรนิโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ								
	- จมูกบันได PVC	68.00	ม.	80.00	5,440.00	40.00	2,720.00	8,160.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				25,880.00		13,550.00	39,430.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร. ประภัสสร์ ออสมบุญแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สัตีโบลาล์ว1/2" รุ่น EI8291516 ของ EIDOSA หรือเทียบเท่า - อ่างล้างหน้าฝิ่ง รุ่น C007 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT167D(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT680AX ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สะดืออ่างล้างหน้า รุ่น CT665 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - โถปัสสาวะชาย รุ่น C313 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ฟลัสดาล์วโด รุ่น CT471SS ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT680AX ของ COTTO หรือเทียบเท่า - กระจกเงา รุ่น 1012 ของ KASSA หรือเทียบเท่า - ตะแกรงกันกลิ่น 3"รุ่น CT640Z2 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ก๊อกล้างพื้น รุ่น MK DB-59013-CR ของ MIRKO หรือเทียบเท่า	14.00 14.00 26.00 12.00 12.00 12.00 12.00 4.00 4.00 4.00 12.00 8.00 4.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	3,800.00 400.00 140.00 1,090.00 800.00 850.00 350.00 2,900.00 770.00 850.00 290.00 250.00 350.00	53,200.00 5,600.00 3,640.00 13,080.00 9,600.00 10,200.00 4,200.00 11,600.00 3,080.00 3,400.00 3,480.00 2,000.00 1,400.00	200.00 35.00 30.00 200.00 25.00 25.00 25.00 200.00 200.00 25.00 50.00 200.00 35.00	2,800.00 490.00 780.00 2,400.00 300.00 300.00 300.00 800.00 800.00 100.00 600.00 1,600.00 140.00	56,000.00 6,090.00 4,420.00 15,480.00 9,900.00 10,500.00 4,500.00 12,400.00 3,880.00 3,500.00 4,080.00 3,600.00 1,540.00	
	ยกยอดไป				124,480.00		11,410.00	135,890.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


 รศ.ดร.ประจักษ์ ฐานานันท์

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- เคาน์เตอร์ คสล. ห้องน้ำ	13.10	ม	500.00	124,480.00		11,410.00	135,890.00	
	- Top กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม.	13.10	ม.	280.00	6,550.00	200.00	2,620.00	9,170.00	
	- บั๊กกระเบื้องแกรนิตโต้	13.10	ม.	45.00	3,668.00	-	-	3,668.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	14.00	ชุด	8,800.00	589.50	-	-	589.50	
					123,200.00	-	-	123,200.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				258,487.50		14,030.00	272,517.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร. ประภคคี ศ.ด.ศ. 2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	งานทาสี - สีนํ้าอะคริลิกภายนอกและภายใน - สีนํ้าอะคริลิกฝ้าเพดาน	1,630.00	ตร.ม.	40.00	65,200.00	28.00	45,640.00	110,840.00	
		1,066.00	ตร.ม.	35.00	37,310.00	28.00	29,848.00	67,158.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				102,510.00		75,488.00	177,998.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประยุตต์ อานันท์พจนานุกรม
 28 ต.ค. 2565
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ป.ร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ของเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
3.1	งานแผงสวิตช์ประธาน และสายเมน			89,200.00	-			89,200.00	
3.2	งานแผงจ่ายไฟและสวิตช์ปลดวงจร			83,900.00			4,000.00	87,900.00	
3.3	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า และรางเดินสายไฟ			42,084.00			18,380.00	60,464.00	
3.4	งานสายไฟฟ้า			67,186.67			21,260.00	88,446.67	
3.5	งานโคมไฟ			134,331.75			14,490.00	148,821.75	
3.6	งานสวิตซ์และเต้ารับ			14,742.00			6,960.00	21,702.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			431,444.42			65,090.00	496,534.42	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ ฐิติคุณนิยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานแรงสวิตช์ประธาน และสายเมน	1.00	ตัว	30,000.00		-	-	30,000.00	
	MCCB 3P 800AT/800AF IC≥ 50 KA	4.00	ตัว	4,500.00		-	-	18,000.00	
	MCCB 3P 250AT/250AF IC≥ 36KA	1.00	ตัว	7,200.00		-	-	7,200.00	
	DIGITAL METER (KWH)	1.00	ระบบ	9,000.00		-	-	9,000.00	
	GROUNDING SYSTEM	1.00	เหมา	25,000.00		-	-	25,000.00	
	CUBICLE WITH BUSBAR 1000A, 75% N, 25% G AND ACCESSORIES								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				89,200.00		-	89,200.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาวุฒินันท์ อนันต์พจนแสนยาก ร.ด. ๒๕๖๖
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประมาณราคาวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานแบ่งจ่ายไฟและสวิตช์ปลดวงจร ชั้นที่ 1				-		-	-	
	LP1								
	LP WITH MAIN CB 200AT/ 100AF 3P IC ≥ 25KA 42CCT	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00	
	CB 40A 3P IC = 6KA	6.00	ตัว	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	26.00	ตัว	100.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	LP2				-		-	-	
	LP WITH MAIN CB 200AT/ 100AF 3P IC ≥ 25KA 42CCT	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00	
	CB 40A 3P IC = 6KA	6.00	ตัว	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	26.00	ตัว	100.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	PUMP				-		-	-	
	LP WITH MAIN CB 63A 1P 6CCT	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	2.00	ตัว	100.00	200.00	-	-	200.00	
	CB 16A 1P IC = 6KA	4.00	ตัว	100.00	400.00	-	-	400.00	
	ยกยอดไป				56,800.00		3,000.00	59,800.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประคองศักดิ์ อุดมสมบูรณ์
28 ต.ค. 2565

รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาวินาที 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ชั้นที่ 2 LP3	ยอดยกมา				56,800.00		3,000.00	59,800.00	
	LP WITH MAIN CB 200AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT	1.00	ชุด	15,500.00	-	1,000.00	-	-	
	CB 40A 3P IC = 6KA	6.00	ตัว	1,500.00	9,000.00	-	-	16,500.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	26.00	ตัว	100.00	2,600.00	-	-	9,000.00	
								2,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				83,900.00		4,000.00	87,900.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ อานนพแสนยาก ร.ด. 28 ต.ค. 2565

ประมาณราคา ก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 ประมาณราคาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานร้อยสายไฟฟ้า และรางเดินสายไฟ								
	EMT 1/2"	300.00	ม.	28.00	8,400.00	15.00	4,500.00	12,900.00	
	EMT 3/4"	400.00	ม.	40.00	16,000.00	20.00	8,000.00	24,000.00	
	EMT FLEXIBLE 1/2"	100.00	ม.	8.00	800.00	10.00	1,000.00	1,800.00	
	CABLE LEADER 800x100 mm.	-	ม.	500.00	-	100.00	-	-	
	WIREWAY 100x100 MM THICKNESS 1.6 MM.	80.00	ม.	120.00	9,600.00	40.00	3,200.00	12,800.00	
	HDPE PN6 Dim. 140mm.	40.00	ม.	132.00	5,280.00	42.00	1,680.00	6,960.00	
	FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,004.00	2,004.00	-	-	2,004.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				42,084.00		18,380.00	60,464.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพบุญการ
 28 พ.ค. 2565

รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถาปน์ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบ ป.ร. 4

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาค่าวันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานสายไฟฟ้า								
	THW 1.5#	1,050.00	ม.	6.26	6,573.00	4.00	4,200.00	10,773.00	
	THW 2.5#	800.00	ม.	9.22	7,376.00	5.00	4,000.00	11,376.00	
	THW 4#	320.00	ม.	14.24	4,556.80	8.00	2,560.00	7,116.80	
	THW 6#	50.00	ม.	22.83	1,141.50	10.00	500.00	1,641.50	
	THW 10#	-	ม.	37.49	-	10.00	-	-	
	THW 16#	-	ม.	58.16	-	15.00	-	-	
	THW 25#	-	ม.	91.22	-	25.00	-	-	
	THW 35#	-	ม.	129.60	-	30.00	-	-	
	THW 50#	180.00	ม.	177.00	31,860.00	40.00	7,200.00	39,060.00	
	NY 35#	80.00	ม.	156.00	12,480.00	35.00	2,800.00	15,280.00	
	FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,199.37	3,199.37	-	-	3,199.37	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				67,186.67		21,260.00	88,446.67	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....

รักษาการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ ๒๕๖๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

แบบ ป.ร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่ 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานโคมไฟ								
	- โคมตะแกรงผิ้ว T8 LED. 2X18 W. (120 ซม.)	70.00	ชุด	1,000.00	70,000.00	115.00	8,050.00	78,050.00	
	- โคมตะแกรงผิ้ว T8 LED. 1X18 W. (120 ซม.)	23.00	ชุด	900.00	20,700.00	115.00	2,645.00	23,345.00	
	- หลอดไฟ T8 LED. 18 W.	163.00	ชุด	95.00	15,485.00	-	-	15,485.00	
	- โคมดาวไลท์ 9 W.	23.00	ชุด	250.00	5,750.00	115.00	2,645.00	8,395.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x3W. LED.	10.00	ชุด	1,600.00	16,000.00	115.00	1,150.00	17,150.00	
	- EXIT LIGHT ป้ายทางฉุกเฉิน 3W. LED.	-	ชุด	1,600.00	-	115.00	-	-	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,396.75	6,396.75	-	-	6,396.75	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				134,331.75		14,490.00	148,821.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาสดี อานันท์แสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	งานสีทึบและดำรับ								
	1 WAY SWITCH 1 GANG	-	ชุด	60.00	-	60.00	-	-	
	1 WAY SWITCH 2 GANG	24.00	ชุด	90.00	2,160.00	70.00	1,680.00	3,840.00	
	1 WAY SWITCH 3 GANG	-	ชุด	120.00	-	80.00	-	-	
	THREE WAY SWITCH 1 GANG	-	ชุด	180.00	-	80.00	-	-	
	THREE WAY SWITCH 2 GANG	-	ชุด	180.00	-	80.00	-	-	
	RECEPTACLE OUTLET SINGLE WITH GROUND	-	ชุด	180.00	-	80.00	-	-	
	RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	66.00	ชุด	180.00	11,880.00	80.00	5,280.00	17,160.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	702.00	702.00	-	-	702.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				14,742.00		6,960.00	21,702.00	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

รศ.ดร.ประจักษ์ศิลปาคม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา
 คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราควันที่
 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบดับเพลิง - ถังดับเพลิงแบบแห้ง CO2 พร้อมตู้เก็บ	6.00	ชุด	1,600.00	9,600.00	150.00	900.00	10,500.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				9,600.00		900.00	10,500.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ปริญญาธิติ วิชาญพิพัฒน์แสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ระบบน้ำประปา Automatic Pump Set - BP- 01, BP-02 (400W, 0.8 bar) ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE Food Grade 4,000 ลิตร - โครงสร้างถังน้ำใต้ดิน - ขุดดินฐานรากและถมดิน - ทราดยหยาบรองพื้น - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl. - เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) ท่อประปา HDPE PN 10 - SIZE 3" Ø	2.00 1.00 6.50 0.15 0.65 17.00 0.50 1.50 3.00 100.00	SET SET ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม. M	13,000.00 35,500.00 - 366.00 1,945.00 30.10 46.00 180.00 - 100.00	26,000.00 35,500.00 - 54.90 1,264.25 511.70 23.00 270.00 - 10,000.00	1,500.00 500.00 50.00 91.00 306.00 4.10 - - 133.00 75.00	3,000.00 500.00 325.00 13.65 198.90 69.70 - - 399.00 7,500.00	29,000.00 36,000.00 325.00 68.55 1,463.15 581.40 23.00 270.00 399.00 17,500.00	
	ยกยอดไป				73,623.85		12,006.25	85,630.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ธานีรัตน์
 รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบน้ำโดโครก (S, W, V SYSTEM) ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 4,000 ลิตร - โครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป - ขุดดินฐานรากและถมคืน - ทราหยาบรองพื้น - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl. - เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%)	2.00 13.00 0.30 1.30 34.00 1.00 2.80 5.60	ชุด ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม.	31,200.00 - 366.00 1,945.00 30.00 46.00 180.00 -	62,400.00 - 109.80 2,528.50 1,020.00 46.00 504.00 -	5,000.00 50.00 91.00 306.00 4.10 - - 133.00	10,000.00 650.00 27.30 397.80 139.40 - - 744.80	72,400.00 650.00 137.10 2,926.30 1,159.40 46.00 504.00 744.80	
	ยกยอดไป				66,608.30		11,959.30	78,567.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประวิทย์ วัฒนสิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ประมาณราคาวินาที 27/10/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบระบายน้ำรอบอาคาร - บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - ฝาดระแนงเหล็กปิดบ่อพัก - ท่อ คลส. ขนาด Dim. 0.60 ม.	7.00 7.00 46.00	ชุด ชุด ท่อน	3,740.00	26,180.00	-	-	26,180.00	รวมค่าติดตั้ง
				2,600.00	18,200.00	-	-	18,200.00	รวมค่าติดตั้ง
				1,180.00	54,280.00	-	-	54,280.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				98,660.00		-	98,660.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 28 ต.ค. 2565

Boq- อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 27-10-65 - sani_4