

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ.... งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 5,552,448.00บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....

3.1 งานถนนและลานจอดรถ คสล.

3.2 งานทางเท้า คสล.

3.3 งานกำแพงกันดิน

3.4 งานระบบระบายน้ำ

3.5 งานโรงจอดรถยนต์

3.6 งานโรงจอดรถจักรยานยนต์

3.7 งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคาร

3.8 งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ และที่วางเครื่องซักผ้า

3.9 งานบันไดและทางลาด

3.10 งานรั้วรอบหอพัก

3.11 งานประตูรั้ว 1

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 21 พฤศจิกายน 2566

เป็นเงิน..... 5,553,274.48บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบสรุปรายการก่อสร้าง (แบบ ปร.6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชาติชาย โตมร

6.2 นายวรยุทธ์ อินอร่าม

6.3 นายนฤชา สมาน

6.4 นายชินวัตร อุดมทรัพย์

6.5 นายจตุรงค์ ชิตสิน

6.6 นายพงศกร เพิ่มบุญ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	5,553,274.48	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	5,553,274.48	
สรุป	(ตัวอักษร) (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายชาติชาย ไตรม)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวรยุทธ อินอร่าม)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายณฤชา สมาน)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายชินวัตร อุดมทรัพย์)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายจตุรงค์ ชิดสิน)
 (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
 (นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

..... รักษาการแทน
 (รศ.ดร.ประกาศิต อามะภพแสนยากร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 21 มี.ค. 2566

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางรายการสิ่งก่อสร้าง

แบบเลขที่ A-01 - A-21

แบบ ปร. 4 จำนวน 16 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	4,271,749.60	1.3000	5,553,274.48	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			5,553,274.48	
	(ตัวอักษร)	ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โดมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ์ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

.....

รักษาราชการแทน

(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

21 พ.ย. 2566

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงบริเวณรอบอาคารหอพัก									
1	งานถนนและลานจอดรถ คสล.		รวม		1,094,385.81		319,575.74	1,413,961.55	บาท
2	งานทางเท้า คสล.		รวม		241,457.62		39,178.41	280,636.03	บาท
3	งานกำแพงกันดิน		รวม		13,887.31		5,446.60	19,333.91	บาท
4	งานระบบระบายน้ำ		รวม		243,160.00		-	243,160.00	บาท
5	งานโรงจอดรถยนต์		รวม		78,162.53		48,293.20	126,455.73	บาท
6	งานโรงจอดรถจักรยานยนต์		รวม		945,805.27		326,838.30	1,272,643.57	บาท
7	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคาร		รวม		169,550.66		36,002.32	205,552.97	บาท
8	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถยนต์ จักรยานยนต์		รวม		56,252.25		26,956.18	83,208.43	บาท
9	งานบันไดและทางลาด		รวม		53,161.91		5,145.14	58,307.05	บาท
10	งานรั้วรอบหอพัก		รวม		387,024.89		157,349.25	544,374.14	บาท
11	งานประตูรั้ว 1		รวม		18,680.82		5,435.40	24,116.22	บาท
					3,301,529.07		970,220.52	4,271,749.60	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต์ อนันภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1/16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนและลานจอดรถ คสล.								
	- งานปรับบริเวณ และปักฝั่ง และขุดลอก	2,411.00	ตร.ม.	-	-	10.00	24,110.00	24,110.00	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น COMPACTED > 95% PROCTOR	482.00	ลบ.ม.	-	-	45.00	21,690.00	21,690.00	
	- ดินลูกรัง หนา 20 ซม บดอัดแน่น	482.00	ลบ.ม.	270.00	130,140.00	45.00	21,690.00	151,830.00	
	COMPACTED > 95% PROCTOR								
	- ทราดยาบอัดแน่น หนา 5 ซม.	150.00	ลบ.ม.	366.00	54,900.00	112.00	16,800.00	71,700.00	
	- งานคอนกรีต หนา 15 ซม . f'c = 240 ksc. CUBE	379.00	ลบ.ม.	1,861.00	705,319.00	327.00	123,933.00	829,252.00	
	- ไม้แฉก (50%)	89.00	ตร.ม.	220.00	19,580.00	-	-	19,580.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	178.00	ตร.ม.	-	-	139.00	24,742.00	24,742.00	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	1,151.59	กก.	25.55	29,423.22	3.60	4,145.74	33,568.96	
	- ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	2,411.00	ตร.ม.	24.69	59,527.59	5.00	12,055.00	71,582.59	
	- SAWED JOINT -หยอดยางมะตอย	1,212.00	ม.	8.00	9,696.00	5.00	6,060.00	15,756.00	
	- งานถมดิน (ถมเพิ่ม)	1,430.00	ลบ.ม.	60.00	85,800.00	45.00	64,350.00	150,150.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,094,385.81		319,575.74	1,413,961.55	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง วิชาการการแทน
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประภาสดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ 2/16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบขงงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานทางเท้า คสล.								
	- งานปรับบริเวณ และปักฝั่ง	546.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	109.20	ลบ.ม.	-	-	45.00	4,914.00	4,914.00	
	- ทราดยาบอัดแน่นหนา 5 ซม.	34.13	ลบ.ม.	366.00	12,489.75	112.00	3,822.00	16,311.75	
	- งานคอนกรีต หนา 10 ซม . fc' = 240 ksc. CUBE	57.33	ลบ.ม.	1,861.00	106,691.13	327.00	18,746.91	125,438.04	
	- ไม้แบบ (50%)	17.80	ตร.ม.	220.00	3,916.00	-	-	3,916.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	64.50	ตร.ม.	-	-	139.00	8,965.50	8,965.50	
	- ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	546.00	ตร.ม.	24.69	13,480.74	5.00	2,730.00	16,210.74	
	- คั่นหิน คสล.	276.00	ม.	380.00	104,880.00	-	-	104,880.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				241,457.62		39,178.41	280,636.03	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภากร คุ้มภัยพิพัฒน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานกำแพงกันดิน								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	3.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	504.00	504.00	
	- ทราयरัดน้ำอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	366.67	220.00	104.00	62.40	282.40	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	0.30	ลบ.ม.	1,805.00	541.50	327.00	98.10	639.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	2.30	ลบ.ม.	1,861.00	4,280.30	327.00	752.10	5,032.40	
	- เหล็ก RB9 มม SR24	73.00	กก.	26.35	1,923.55	4.40	321.20	2,244.75	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	132.00	กก.	25.55	3,372.60	3.60	475.20	3,847.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.70	กก.	42.89	158.69	-	-	158.69	
	- ไมแบบ (50%)	11.00	ตร.ม.	220.00	2,420.00	-	-	2,420.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	22.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,058.00	3,058.00	
	- ตะปู	5.50	กก.	47.83	263.07	-	-	263.07	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	5.80	ตร.ม.	67.00	388.60	82.00	475.60	864.20	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดภายนอก	5.80	ตร.ม.	50.00	290.00	30.00	174.00	464.00	
	- ท่อ พีวีซี 1" Class 13.5	1.00	ม.	29.00	29.00	30.00	30.00	59.00	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				13,887.31		5,446.60	19,837.91	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต 1 อนุทิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

4/16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบประปา								
	- ป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก MH	13.00	ชุด	4,300.00	55,900.00	-	-	55,900.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก MH	13.00	ชุด	2,460.00	31,980.00	-	-	31,980.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ท่อ คลส. ขนาด Dim. 0.60 ม.	106.00	ฟ่อน	1,380.00	146,280.00	-	-	146,280.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก MH (ต่อปาก)	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				243,160.00		-	243,160.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

..... วิชาการการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

..... วิชาการการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

..... วิชาการการแทน

รศ.ดร. ประภาศิริ อดุลภาพแสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5/16

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานโรงจอดรถยนต์								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	6.50	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,092.00	1,092.00	
	- พรายราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	366.00	366.00	104.00	104.00	470.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	0.50	ลบ.ม.	1,805.00	902.50	327.00	163.50	1,066.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	2.90	ลบ.ม.	1,861.00	5,396.90	327.00	948.30	6,345.20	
	- เหล็ก RB 6 มม SR24	29.00	กก.	27.06	784.74	4.40	127.60	912.34	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	92.00	กก.	25.55	2,350.60	3.60	331.20	2,681.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.20	กก.	42.89	94.36	-	-	94.36	
	- ไม้แบบ (50%)	12.00	ตร.ม.	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	25.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,475.00	3,475.00	
	- ตะปู	6.30	กก.	47.83	301.33	-	-	301.33	
	- ร้อยอ้อมโครงสร้างเหล็กเดิม	159.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,360.00	6,360.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg/m)	1,614.00	กก.	-	-	10.00	16,140.00	16,140.00	ใช้เหล็กเดิม
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	94.00	ตร.ม.	50.00	4,700.00	30.00	2,820.00	7,520.00	
	- แผ่นเหล็ก 250x250x9mm.	28.00	แผ่น	329.00	9,212.00	44.00	1,232.00	10,444.00	
	- แผ่นเหล็กยึดหัวเสา 9mm.	56.00	แผ่น	41.00	2,296.00	5.50	308.00	2,604.00	
	ยกยอดไป				29,044.43		33,101.60	62,146.03	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิต์ อานันท์ไพศาลนิก

6/16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันธุ์ ต.บ่อวิน อ.บ้านดอน จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				29,044.43		33,101.60	62,146.03	
	- BOLT M20x600mm.	56.00	ชุด	171.00	9,576.00	50.00	2,800.00	12,376.00	
	- STAY ปรับระยะ DB 12mm.	106.00	กก.	25.55	2,708.30	3.60	381.60	3,089.90	
	- หลังคาเหล็กคี่ลอน หน้า 0.35 มม.	164.00	ตร.ม.	214.00	35,096.00	70.00	11,480.00	46,576.00	
	- ครอบข้าง หลังคาเหล็กคี่ลอน	10.60	ม.	68.00	720.80	50.00	530.00	1,250.80	
	- สกรูยึดหลังคา	339.00	ตัว	3.00	1,017.00	-	-	1,017.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				78,162.53		48,293.20	126,455.73	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประจักษ์ศิลปาคม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานโครงสร้างถาวรยกย่น								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	45.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	7,660.80	7,660.80	
	- ทราयरัดน้ำอัดแน่น	2.30	ลบ.ม.	366.00	841.80	104.00	239.20	1,081.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	1.10	ลบ.ม.	1,805.00	1,985.50	327.00	359.70	2,345.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	17.80	ลบ.ม.	1,861.00	33,125.80	327.00	5,820.60	38,946.40	
	- เหล็ก RB 6 มม SR24	185.00	กก.	27.06	5,006.10	4.40	814.00	5,820.10	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	799.00	กก.	25.55	20,414.45	3.60	2,876.40	23,290.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.70	กก.	42.89	759.15	-	-	759.15	
	- ไม้แบบ (50%)	102.00	ตร.ม.	220.00	22,440.00	-	-	22,440.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	204.00	ตร.ม.	-	-	139.00	28,356.00	28,356.00	
	- ตะปู	51.00	กก.	47.83	2,439.33	-	-	2,439.33	
	- ท่อเหล็กดำ 60.5x2.3 มม. (3.30 kg/m)	1,980.00	กก.	30.92	61,221.60	10.00	19,800.00	81,021.60	
	- ท่อเหล็กดำ 48.6x2.3 มม. (3.58 kg/m)	1,074.00	กก.	30.92	33,208.08	10.00	10,740.00	43,948.08	
	- ท่อเหล็กดำ 42.7x2.3 มม. (2.29 kg/m)	796.00	กก.	31.63	25,177.48	10.00	7,960.00	33,137.48	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg/m)	9,884.00	กก.	24.52	242,355.68	10.00	98,840.00	341,195.68	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	629.00	ตร.ม.	50.00	31,450.00	30.00	18,870.00	50,320.00	วัสดุ+แรงงาน
	ยกยอดไป				480,424.97		202,336.70	682,761.67	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร. ประภาศิต ใจงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				480,424.97		202,336.70	682,761.67	
	- แผ่นเหล็ก 250x250x9mm.	260.00	แผ่น	329.00	85,540.00	44.00	11,440.00	96,980.00	
	- แผ่นเหล็กยัดหัวเสา 9mm.	520.00	แผ่น	41.00	21,320.00	5.50	2,860.00	24,180.00	
	- BOLT M16x300mm.	520.00	ชุด	90.65	47,138.00	25.00	13,000.00	60,138.00	
	- STAY ปรับระยะ DB 12mm.	706.00	กก.	25.55	18,038.30	3.60	2,541.60	20,579.90	
	- เหล็กเส้นรีดลอน หน้า 0.35 มม.	1,288.00	ตร.ม.	214.00	275,632.00	70.00	90,160.00	365,792.00	
	- ครอบข้าง หลังคาเหล็กรีดลอน	90.00	ม.	68.00	6,120.00	50.00	4,500.00	10,620.00	
	- สกรูยึดหลังคา	3,864.00	ตัว	3.00	11,592.00	-	-	11,592.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				945,805.27		326,838.30	1,272,643.57	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักรารารการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต อัญญาแสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปี 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำงบประมาณและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคาร										
	- ฐานเสาไฟฟ้า คสล.	11.00	ชุด	1,680.00	18,480.00	-	-	-	-	18,480.00	
	- เสาคอมไฟ เหล็กกล่อง 100x100x3.2มม.	863.94	กก.	31.54	27,248.67	10.00	8,639.40	10.00	8,639.40	35,888.07	
	- แผ่นเหล็ก 400x400x12mm.	165.79	กก.	35.00	5,802.72	10.00	1,657.92	10.00	1,657.92	7,460.64	
	- แผ่นเหล็ก 200x100x9mm.	62.17	กก.	35.00	2,176.02	10.00	621.72	10.00	621.72	2,797.74	
	- BOLT M20x600mm.	44.00	ชุด	171.00	7,524.00	50.00	2,200.00	50.00	2,200.00	9,724.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	26.40	ตร.ม.	50.00	1,320.00	30.00	792.00	30.00	792.00	2,112.00	
	- คอมฟัดไลท์ LED 200W IP65	15.00	ชุด	2,335.00	35,025.00	250.00	3,750.00	250.00	3,750.00	38,775.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 2x10 SQMM.	300.00	ม.	124.00	37,200.00	25.00	7,500.00	25.00	7,500.00	44,700.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 2x160SQMM.	50.00	ม.	173.00	8,650.00	35.00	1,750.00	35.00	1,750.00	10,400.00	
	- ท่อ HDPE I PN 6 Dim. 40mm.	230.00	ม.	34.00	7,820.00	20.00	4,600.00	20.00	4,600.00	12,420.00	
	- ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าส่องสว่าง 50A (TIMER-1EA, SOLAR SW.-1EA, MEGNERTIC100A-1EA)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	13,304.25	13,304.25	3,991.28	3,991.28	3,991.28	3,991.28	17,295.53	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				169,550.66		36,002.32		36,002.32	205,552.97	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

..... รักษาการแทน

21 พ.ย. 2566

รศ.ดร.ประภาสิต อานุกาฬแสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10/ 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ - ชุดโคมไฟ LED 18W. T8 (120cm.) - THW. 1x2.5 Sq.mm. - EMT. 1/2" - ตู้คอนซูเมอร์ 8 ช่อง (MCB63A) (CB32A-2EA, 20A-2EA, 16A-EA, 10A-2EA) - ตู้กันน้ำ เบอร์ 3 แบบฝาล็อกกุญแจ - ACCESSORIES	61.00 800.00 380.00 2.00 2.00 1.00	ชุด ม. ม. ชุด ใบ เหมา	345.00 10.15 37.00 1,649.00 1,196.00 7,337.25	21,045.00 8,120.00 14,060.00 3,298.00 2,392.00 7,337.25	115.00 7.00 28.00 500.00 250.00 2,201.18	7,015.00 5,600.00 10,640.00 1,000.00 500.00 2,201.18	28,060.00 13,720.00 24,700.00 4,298.00 2,892.00 9,538.43	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				56,252.25		26,956.18	83,208.43	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประกาศิต โพธิ์แก้วสินยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11/ 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานขุดและเททางลาด								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	0.53	ลบ.ม.	1,861.00	979.99	327.00	172.20	1,152.18	
	- เหล็ก RB9 มม SR24	9.40	กก.	26.35	247.62	4.40	41.35	288.96	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	59.62	กก.	25.55	1,523.39	3.60	214.65	1,738.04	
	- เหล็ก DB 16 มม SD40	145.30	กก.	24.39	3,543.79	3.60	523.07	4,066.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.86	กก.	42.89	165.46	-	-	165.46	
	- ไม่แบบ (50%)	10.70	ตร.ม.	220.00	2,354.00	-	-	2,354.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ (100%)	21.40	ตร.ม.	-	-	139.00	2,974.60	2,974.60	
	- ตะปู	5.35	กก.	47.83	255.89	-	-	255.89	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	10.34	ตร.ม.	67.00	692.78	82.00	847.88	1,540.66	
	- ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	12.38	ตร.ม.	50.00	619.00	30.00	371.40	990.40	
	- ราวเสตนเลส บันได (2 ชุด)	7.40	ม.	2,300.00	17,020.00	-	-	17,020.00	
	- ราวเสตนเลส ทางลาด (2 ชุด)	11.20	ม.	2,300.00	25,760.00	-	-	25,760.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				53,161.91		5,145.14	58,307.05	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

..... รักษาการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริดี อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12/16

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนตก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำงบประมาณและกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานรั้วรอบหอพัก								
	- เสาค้ำโคร. 0.18x0.18ม. ยาว 4.00ม	50.00	ตัน	1,289.00	64,450.00	185.00	9,250.00	73,700.00	
	- ตัดเสาค้ำโคร.	50.00	ตัน	-	-	180.00	9,000.00	9,000.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	50.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	8,400.00	8,400.00	
	- ทราดยาบอัดแน่นหนา 5 ซม.	1.25	ลบ.ม.	366.00	457.50	104.00	130.00	587.50	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	3.20	ลบ.ม.	1,805.00	5,776.00	327.00	1,046.40	6,822.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	17.08	ลบ.ม.	1,861.00	31,791.70	327.00	5,586.18	37,377.88	
	- เหล็ก RB 6 มม SR24	156.06	กก.	27.06	4,223.09	4.40	686.68	4,909.77	
	- เหล็ก RB 9 มม SR24	1,009.13	กก.	26.35	26,590.51	4.40	4,440.16	31,030.68	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	785.95	กก.	25.55	20,081.05	3.60	2,829.42	22,910.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.12	กก.	42.89	1,506.32	-	-	1,506.32	
	- ไม่นับ (50%)	163.50	ตร.ม.	220.00	35,970.00	-	-	35,970.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ (100%)	327.00	ตร.ม.	-	-	139.00	45,453.00	45,453.00	
	- ตะปู	81.75	กก.	47.83	3,910.10	-	-	3,910.10	
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3มม. (2.47 kg./m.)	2,766.40	กก.	29.30	81,055.52	10.00	27,664.00	108,719.52	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	170.24	ตร.ม.	50.00	8,512.00	30.00	5,107.20	13,619.20	
	ยกยอดไป				284,323.79		119,593.05	403,916.84	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิต์ อานันทะนัยกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 15/16

คำถามราคากลางๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				284,323.79		119,593.05	403,916.84	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 ซม. ทหนา 12 มม. 2ม.	1,242.00	แผ่น	70.00	86,940.00	21.00	26,082.00	113,022.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32 มม.	4,968.00	ตัว	0.80	3,974.40	-	-	3,974.40	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	110.10	ตร.ม.	67.00	7,376.70	82.00	9,028.20	16,404.90	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดภายนอก	88.20	ตร.ม.	50.00	4,410.00	30.00	2,646.00	7,056.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				387,024.89		157,349.25	544,374.14	

รัฐบาลทหาร

รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาญจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14/16

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และบริเวณรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	งานประติรูป 1								
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3มม. (2.47 kg./m.)	7.86	กก.	29.30	230.30	10.00	78.60	308.90	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3มม. (4.06 kg./m.)	121.80	กก.	27.98	3,407.96	10.00	1,218.00	4,625.96	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3มม. (2.25 kg./m.)	81.00	กก.	34.40	2,786.40	10.00	810.00	3,596.40	
	- เหล็กฉาก 40x40x3.0มม. (1.84 kg./m.)	66.24	กก.	24.00	1,589.76	10.00	662.40	2,252.16	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	18.48	ตร.ม.	50.00	924.00	30.00	554.40	1,478.40	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10ซม.หนา 12มม.	32.00	แผ่น	70.00	2,240.00	21.00	672.00	2,912.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32มม.	128.00	ตัว	0.80	102.40	-	-	102.40	
	- เหล็กเหลาเสตนเลส 1/2"	4.00	ท่อน	600.00	2,400.00	50.00	200.00	2,600.00	
	- ชุดล้อยแสดนเลสคู่ 3" เกรด 304	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00	
	- ชุดกลอนล็อก และมีมือจับประตู	2.00	ชุด	100.00	200.00	20.00	40.00	240.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				18,680.82		5,435.40	24,116.22	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ ใจดี ผู้อำนวยการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15/ 16