

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา งานปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพักนักศึกษา งานปรับปรุงระบบน้ำประปา งานทาสี งานปรับปรุงบัวปูนผนังรอบอาคารหอพัก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๕๐๓,๔๑๔.๙๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาติชาย โทมร

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายวรายุทธ อินอร่าม

กรรมการ

๗.๓ นายนฤชา สมาน

กรรมการ

๗.๔ นายชินวัตร อุดมทรัพย์

กรรมการ

๗.๕ นายจตุรงค์ ชิตสิน

กรรมการ

๗.๖ นายพงศกร เพิ่มบุญ

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางรายการสิ่งก่อสร้าง

แบบเลขที่ A-01 - A-16

แบบ ปร. 4 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,685,844.00	1.3044	3,503,414.91	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			3,503,414.91	
	(ตัวอักษร)	สามล้านห้าแสนสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โตมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ์ อินทร์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤช สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

.....

รักษาราชการแทน

(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,503,414.91	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,503,414.91	
สรุป	(ตัวอักษร) (สามล้านห้าแสนสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย ไตรม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

.....

รักษาราชการแทน

(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปรุปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประภาคิด อานุกาญจน์ อาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4.

รายการก่อสร้าง จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง (หอพักชั่วคราว 1)		รวม		287,112.00		132,280.00	419,392.00	บาท
1.1	งานปรับปรุงภายในห้องพักรักศึกษา (40 ห้อง)		รวม		368,520.00		26,400.00	394,920.00	บาท
1.2	งานปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพักรักศึกษา (40 ห้อง)		รวม		45,720.00		11,920.00	57,640.00	บาท
1.3	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา		รวม		124,950.00		56,760.00	181,710.00	
1.4	งานปรับปรุงโถงทางเดิน ชั้น 1-4		รวม		271,950.00		168,270.00	440,220.00	บาท
1.5	งานทาสี		รวม		84,659.00		19,083.00	103,742.00	บาท
1.6	งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร		รวม						
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,182,911.00		414,713.00	1,597,624.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสงนaylor อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4.

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา (40 ห้อง) - รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม - พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ 15x90 ซม.หนา 2 มม. - เปลี่ยนมือหมุนบานเกล็ด (3 ชุด/ห้อง) - ติดตั้งกระบานเกล็ด - เปลี่ยนลูกบิดหัวกลมสเตนเลส รุ่น EKN-VCA5147US32D ของ YALE หรือเทียบเท่า. (ประตู 2 บาน/ห้อง) - กลอนประตู 4" สีสเตนเลส รุ่น BA-907045NP2 ของ YALE หรือเทียบเท่า. (ประตูหน้า 1 บาน) - โคมไฟพร้อมรางนอน T8 LED. 1X9 W. (60 ซม.) 5 ชุด/ห้อง	784.00 784.00 120.00 80.00 80.00 40.00 200.00	ตร.ม. ตร.ม. ชุด แผ่น ชุด ชุด ชุด	- 278.00 159.00 26.00 170.00 60.00 160.00	- 217,952.00 19,080.00 2,080.00 13,600.00 2,400.00 32,000.00	40.00 80.00 47.00 7.00 100.00 25.00 115.00	31,360.00 62,720.00 5,640.00 560.00 8,000.00 1,000.00 23,000.00	31,360.00 280,672.00 24,720.00 2,640.00 21,600.00 3,400.00 55,000.00	รื้อขึ้นไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				287,112.00		132,280.00	419,392.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประภาศิริ อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานปรับปรุงห้องนํ้าภายในห้องพักนักศึกษา (40 ห้อง) - รื้อถอน โถสุขภัณฑ์นั่งราบ - โถสุขภัณฑ์นั่งราบรุ่น C13444 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สายฉีดชำระรุ่น CT9912#CR ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ชุดฝักบัวรุ่น S17#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT160C10 โครเมี่ยม ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า P-Trap รุ่น CT683(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึง รุ่น CT673 (HM) โครเมี่ยม ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ก๊อกน้ำล้างพื้น 1/2" - สติ๊กเกอร์ 2 ทาง - อ่างล้างจานขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พักและอุปกรณ์ - รื้อถอนประตูด PVC - ประตูด PVC (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)	40.00	ชุด	-	-	100.00	4,000.00	4,000.00	รื้อถอนไป
		40.00	ชุด	2,450.00	98,000.00	200.00	8,000.00	106,000.00	
		40.00	ชุด	390.00	15,600.00	35.00	1,400.00	17,000.00	
		40.00	ชุด	410.00	16,400.00	70.00	2,800.00	19,200.00	
		40.00	ชุด	550.00	22,000.00	25.00	1,000.00	23,000.00	
		40.00	ชุด	708.00	28,320.00	25.00	1,000.00	29,320.00	
		40.00	ชุด	350.00	14,000.00	25.00	1,000.00	15,000.00	
		40.00	ชุด	125.00	5,000.00	25.00	1,000.00	6,000.00	
		40.00	ชุด	130.00	5,200.00	35.00	1,400.00	6,600.00	
		40.00	ชุด	2,600.00	104,000.00	50.00	2,000.00	106,000.00	
		40.00	ชุด	-	-	70.00	2,800.00	2,800.00	รื้อถอนไป
		40.00	ชุด	1,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				368,520.00		26,400.00	394,920.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยาก 4/12

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา								
	งานระบบน้ำภายในห้องพัก								
	- เดินท่อ PVC 1/2" class 13.5	800.00	ม.	13.00	10,400.00	30.00	24,000.00	34,400.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	5,200.00	5,200.00	1,560.00	1,560.00	6,760.00	
	- งอ 90 องศา PVC 2"	40.00	อัน	28.00	1,120.00	8.00	320.00	1,440.00	
	งานระบบน้ำภายนอกห้อง								
	- รื้อท่อเหล็ก	120.00	ม.	-	-	60.00	7,200.00	7,200.00	รื้อขนไป
	- เดินท่อ PVC 1 1/2" class 13.5	40.00	ม.	40.00	1,600.00	30.00	1,200.00	2,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- บอลวาล์วทองเหลือง	40.00	อัน	75.00	3,000.00	35.00	1,400.00	4,400.00	
	- มาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว รุ่น GMK15 ของ ASAHI หรือเทียบเท่า	40.00	ชุด	850.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				45,720.00		11,920.00	92,040.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ วิชาการการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4.

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานปรับปรุงโถงทางเดิน ชั้น 1-4 - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ - แผ่นฝ้าระบายนํ้าขนาด 0.60x1.20ม. หน้า 0.40ซม.	378.00 6.00	ตร.ม. แผ่น	330.00 35.00	124,740.00 210.00	150.00 10.00	56,700.00 60.00	181,440.00 270.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				124,950.00		56,760.00	181,710.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ
6 / 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	งานทาสี - ทาสีน้ำอะคริลิค ภายนอก - ทาสีน้ำอะคริลิค ภายใน (โถงบันได+ผนัง+ฝ้า+ระเบียง+ท่อ) - สีนํ้ามัน (ประตูห้อง, วงกบประตู-หน้าต่าง+รางไฟ, เหล็กดัด) - ทาสีน้ำมัน ตู้เหล็ก (ตู้เหล็ก1=216ชุด, ตู้เหล็ก 2= 216ชุด)	1,275.00 3,315.00 192.00 657.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	50.00 50.00 50.00 50.00	63,750.00 165,750.00 9,600.00 32,850.00	34.00 30.00 30.00 30.00	43,350.00 99,450.00 5,760.00 19,710.00	107,100.00 265,200.00 15,360.00 52,560.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				271,950.00		168,270.00	440,220.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ปณณวดี อานันทะสนัยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 7 / 12

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง จัดปรับปรุงหอพักนักศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร งานปรับปรุงรางระบายน้ำ - เปลี่ยนฝาปิดท่อพัก คลส. งานเทพื้นทางเดินรอบอาคาร - รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม - งานปรับบริเวณ และบักฉั่ง - ทราดยาบอัดแน่นหนา 5 ซม. - งานคอนกรีตหนา 10 ซม. $f'c = 240$ ksc. CUBE - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	25.00 - 250.00 15.00 29.00 15.00 30.00 250.00	ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	630.00 - - 366.00 1,861.00 220.00 - 24.60	15,750.00 - - 5,490.00 53,969.00 3,300.00 - 6,150.00	- 70.00 10.00 112.00 327.00 - 139.00 5.00	- - 2,500.00 1,680.00 9,483.00 - 4,170.00 1,250.00	15,750.00 - 2,500.00 7,170.00 63,452.00 3,300.00 4,170.00 7,400.00	รื้อขนไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				84,659.00		19,083.00	103,742.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
ร.ศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8 / 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาหญิง (หอพักเป็นพะยอม 1-2)								
2.1	ปรับปรุงบัวปูนผนังรอบอาคารหอพักเป็นพะยอม 1		รวม		266,845.00		165,251.00	432,096.00	บาท
2.2	ปรับปรุงบัวปูนผนังรอบอาคารหอพักเป็นพะยอม 2		รวม		266,845.00		165,251.00	432,096.00	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				533,690.00		330,502.00	864,192.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9 / 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

รายการก่อสร้าง จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	ปรับปรุงบ้านนังรอบอาคารหอพักเป็นพะยอม 1 - รื้อถอนบ้านปูนเดิม - ติดตั้งบ้านปูน 10x30 ซม. - ทาสีน้ำอะคริลิค ภายนอก (เฉพาะบ้านปูน)	643.00 643.00 321.50	ม. ม. ม.	- 390.00 50.00	- 250,770.00 16,075.00	40.00 200.00 34.00	25,720.00 128,600.00 10,931.00	25,720.00 379,370.00 27,006.00	รื้อขนไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				266,845.00		165,251.00	432,096.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รศ.ดร.ประภาศิริดี อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10 / 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4'

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ปรับปรุงบ้านนรกรอบอาคารหอพักปิ่นพะยอม 2 - รื้อถอนบ้านปูนเดิม - ติดตั้งบ้านปูน 10x30 ซม. - ทาสีน้ำอะครีลิค ภายนอก (เฉพาะบ้านปูน)	643.00 643.00 321.50	ม. ม. ม.	- 390.00 50.00	- 250,770.00 16,075.00	40.00 200.00 34.00	25,720.00 128,600.00 10,931.00	25,720.00 379,370.00 27,006.00	รื้อขนไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				266,845.00		165,251.00	432,096.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

11/12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย (หอพักราชนครินทร์) - งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดภายนอก (ปูนเก่า) (ให้ใช้สีอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549 ให้ใช้สี สีประเภทอะคริลิค 100 % ผสมกับผงสีที่มีความหนาน ฝนและแสงแดด ผนังปูนทั้ง โดยมิสีรองพื้น 1 รอบ สีจริง 2 รอบ 1)ส่วนที่เป็นเหล็กใช้ประเภท ACRYLIC SOLVENT TYPE รองพื้นด้วยสีกันสนิมโดยเฉพาะ 2) สีที่ใช้ทาอาคารให้ใช้สีของ BEGER , กัปตัน , TOA หรือ ชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า จะต่อมีหนึ่งสีรับรองจากโรงงานผู้ผลิตสี พร้อมทั้งแจ้งจำนวนสี ที่จะใช้ทาอาคารทั้งหมด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนดำเนินการทาสี - ทาสีน้ำมัน (ราวกันตก และระแนงเหล็ก)	2,427.00	ตร.ม.	50.00	121,350.00	34.00	82,518.00	203,868.00	
		252.00	ตร.ม.	50.00	12,600.00	30.00	7,560.00	20,160.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				133,950.00		90,078.00	224,028.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12 / 12