

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอน้องครี่สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 40,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานมีรายละเอียดดังนี้
  - 4.1 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น
  - 4.2 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 14 มีนาคม 2567 .....เป็นเงิน 40,000,684.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 )
  - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.)
  - 6.3 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ข.)
  - 6.4 แบบสรุปรายการก่อสร้าง (แบบ ปร.6 )
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                           |                     |                                                                                      |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 นายชาติชาย ไตรม       | ประธานกรรมการ       |  |
| 7.2 นายวราวุธ อินอ่วม     | กรรมการ             |  |
| 7.3 นายนฤชา สมาน          | กรรมการ             |   |
| 7.4 นายชินวัตร อุดมทรัพย์ | กรรมการ             |   |
| 7.5 นายจตุรงค์ ชิดสิน     | กรรมการ             |   |
| 7.6 นายพงศกร เพิ่มบุญ     | กรรมการและเลขานุการ |  |

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1        | งานอาคาร                                                 | 36,456,525.81 |          |
| 2        | งานครุภัณฑ์                                              | 3,544,158.86  |          |
|          |                                                          |               |          |
|          |                                                          |               |          |
|          |                                                          |               |          |
|          |                                                          |               |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                    | 40,000,684.67 |          |
| สรุป     | (ตัวอักษร) ( สีสืบค้นหกร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์ ) |               |          |

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย ไตร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ์ อินทร์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายอนุชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศ์กร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

(รศ.พร.ประภาศิต อานภพแสนยากร)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14 มี.ค. 2567

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 51 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                     | ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท                                | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1        | งานอาคาร                   | 29,924,095.72                                                    | 1.2183   | 36,456,525.81                 |          |
|          | เงื่อนไข F factor งานอาคาร |                                                                  |          |                               |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%     |                                                                  |          |                               |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00%   |                                                                  |          |                               |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%      |                                                                  |          |                               |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%   |                                                                  |          |                               |          |
| สรุป     | รวมค่างานอาคาร             |                                                                  |          | 36,456,525.81                 |          |
|          | (ตัวอักษร)                 | สามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ |          |                               |          |

(ลงชื่อ)

✓

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย ไตร)

(ลงชื่อ)

✓

กรรมการ

(นายวราวุธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

✓

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

✓

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

✓

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

✓

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

✓

รักษาราชการแทน

(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุคนธ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง  
 14 มี.ค. 2567  
 รศ.ดร.ประภาสจิต อาภาพสนัยการ

รักษาการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 1/51

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |              | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------|
|          |                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    |                             |          |
| 1        | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง                 |       |       |             |              |             |              |                             |          |
| 1.1      | งานปรับพื้นที่                           |       |       |             | -            |             | 19,700.00    | 19,700.00                   |          |
| 1.2      | งานโครงสร้าง คสล.                        |       |       |             | 3,593,834.87 |             | 936,081.10   | 4,529,915.97                |          |
| 1.3      | งานพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-tensioned Slab |       |       |             | 3,905,412.77 |             | 767,680.80   | 4,673,093.57                |          |
| 1.4      | งานโครงสร้างเหล็กหลังคา                  |       |       |             | 782,780.52   |             | 317,937.80   | 1,100,718.32                |          |
| 1.5      | งานล้างเก็บน้ำใต้ดิน                     |       |       |             | 140,958.77   |             | 44,842.20    | 185,800.97                  |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ   |       |       |             | 8,422,986.93 |             | 2,086,241.90 | 10,509,228.83               |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      รักษาการแทน  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาฬแสนยาก      2 / 51  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                  | จำนวน                      | หน่วย                   | ค่าวัสดุ    |             | ค่าแรงงาน              |                                   | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน       | หมายเหตุ           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                         |                            |                         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน   | ราคาหน่วยละ            | จำนวนเงิน                         |                                   |                    |
| 1.1      | งานปรับปรุงพื้นที่<br>- งานรื้อถอนรั้วเดิม<br>- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก<br>- งานปรับปรุงพื้นที่และวางผังก่อสร้าง | 190.00<br>240.00<br>780.00 | ตร.ม.<br>ตร.ม.<br>ตร.ม. | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 20.00<br>50.00<br>5.00 | 3,800.00<br>12,000.00<br>3,900.00 | 3,800.00<br>12,000.00<br>3,900.00 | รื้อถอน<br>รื้อถอน |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                                                                  |                            |                         |             | -           |                        | 19,700.00                         | 19,700.00                         |                    |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      รักษาการแทน  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร      14 มี.ค. 2567  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ      3 / 51





รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              |             | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |           |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1.3      | งานพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-tensioned Slab          |           |       |             |              |             |            |           |                             |          |
|          | - คอนกรีต Post-tensioned 320 ksc. Cyl.            | 677.00    | ลบ.ม. | 2,022.00    | 1,368,894.00 | 327.00      | 221,379.00 |           | 1,590,273.00                |          |
|          | - ระบบลวดเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง                   | 2,836.00  | ตร.ม. | 395.00      | 1,120,220.00 | -           | -          |           | 1,120,220.00                |          |
|          | - แบบหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง ( 50 % )               | 1,418.00  | ตร.ม. | 220.00      | 311,960.00   | -           | -          |           | 311,960.00                  |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง ( 100 % )        | 2,836.00  | ตร.ม. | -           | -            | 139.00      | 394,204.00 |           | 394,204.00                  |          |
|          | - แบบข้างพื้นคอนกรีตอัดแรง ( 50 % )               | 440.00    | ม.    | 50.00       | 22,000.00    | 20.00       | 8,800.00   |           | 30,800.00                   |          |
|          | - ตะปู                                            | 990.00    | กก.   | 47.83       | 47,351.70    | -           | -          |           | 47,351.70                   |          |
|          | - เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม.               | -         | กก.   | 26.15       | -            | 4.40        | -          |           | -                           |          |
|          | - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 12 มม. | 22,304.00 | กก.   | 24.85       | 554,254.40   | 3.60        | 80,294.40  |           | 634,548.80                  |          |
|          | - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 16 มม. | 15,777.00 | กก.   | 24.33       | 383,854.41   | 3.60        | 56,797.20  |           | 440,651.61                  |          |
|          | - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 20 มม. | 2,002.00  | กก.   | 23.24       | 46,526.48    | 3.10        | 6,206.20   |           | 52,732.68                   |          |
|          | - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 28 มม. | -         | กก.   | 21.08       | -            | 3.10        | -          |           | -                           |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                     | 1,202.00  | กก.   | 41.89       | 50,351.78    | -           | -          |           | 50,351.78                   |          |
|          | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ         |           |       |             | 3,905,412.77 |             | 767,680.80 |           | 4,673,093.57                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 14 มี.ค. 2567  
 รศ.ดร.ประภาศิต อานันท์แสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5 / 51



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                  |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1.4      | งานโครงสร้างเหล็กหลังคา                          |          |       |             |            |             |            |                          |          |
|          | - เหล็กกล่อง 150x100x3.2mm. (12.00 kg./m.)       | 1,192.00 | กก.   | 35.18       | 41,934.56  | 12.00       | 14,304.00  | 56,238.56                |          |
|          | - เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm. (7.01 kg./m.)         | 6,093.00 | กก.   | 29.74       | 181,205.82 | 12.00       | 73,116.00  | 254,321.82               |          |
|          | - เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm. (4.50 kg./m.)          | 7,450.00 | กก.   | 29.76       | 221,712.00 | 12.00       | 89,400.00  | 311,112.00               |          |
|          | - เหล็ก C 100x50x20x3.2mm. (5.50 kg./m.)         | 7,655.00 | กก.   | 24.88       | 190,456.40 | 12.00       | 91,860.00  | 282,316.40               |          |
|          | - PLATE 200x200x12mm.                            | 934.00   | กก.   | 29.00       | 27,086.00  | 12.00       | 11,208.00  | 38,294.00                |          |
|          | - L-BOLT M15 (L = 400mm.)                        | 496.00   | ชุด   | 91.00       | 45,136.00  | 5.00        | 2,480.00   | 47,616.00                |          |
|          | - Sag Rod., Tied Rod. DB16 SD40                  | 518.00   | กก.   | 24.43       | 12,654.74  | 3.60        | 1,864.80   | 14,519.54                |          |
|          | - สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) | 963.00   | ตร.ม. | 65.00       | 62,595.00  | 35.00       | 33,705.00  | 96,300.00                |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ           |          |       |             | 782,780.52 |             | 317,937.80 | 1,100,718.32             |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 26 2567  
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 รับรองความถูกต้อง  
 รักษาการแทน

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1.5      | งานถึงกับน้ำได้ดิน                     | 1.00     | ชุด   | -           | -          | 112.00      | 15,120.00 | 15,120.00                   |          |
|          | - ขุดดิน                               | 135.00   | ลบ.ม. | -           | -          | 104.00      | 312.00    | 1,410.00                    |          |
|          | - ทรากราดน้ำอัดแน่น                    | 3.00     | ลบ.ม. | 366.00      | 1,098.00   | 327.00      | 654.00    | 4,264.00                    |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                          | 2.00     | ลบ.ม. | 1,805.00    | 3,610.00   | 327.00      | 654.00    | 4,264.00                    |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl.       | 40.00    | ลบ.ม. | 1,945.00    | 77,800.00  | 327.00      | 13,080.00 | 90,880.00                   |          |
|          | - เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม.   | 1,777.00 | กก.   | 24.85       | 44,158.45  | 3.60        | 6,397.20  | 50,555.65                   |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                          | 27.00    | กก.   | 41.89       | 1,131.03   | -           | -         | 1,131.03                    |          |
|          | - ไม้แบบ (50%)                         | 30.50    | ตร.ม. | 220.00      | 6,710.00   | -           | -         | 6,710.00                    |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ (100%)                  | 61.00    | ตร.ม. | -           | -          | 139.00      | 8,479.00  | 8,479.00                    |          |
|          | - ตะปู                                 | 18.30    | กก.   | 47.83       | 875.29     | -           | -         | 875.29                      |          |
|          | - Water Stop 8"                        | 16.00    | ม.    | 286.00      | 4,576.00   | 50.00       | 800.00    | 5,376.00                    |          |
|          | - ผาเสตนเลส                            | 1.00     | ชุด   | 1,000.00    | 1,000.00   | -           | -         | 1,000.00                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |          |       |             | 140,958.77 |             | 44,842.20 | 185,800.97                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาพแสนยาก

14 มี.ค. 2567

7/51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |              | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------|
|          |                                           |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    |                             |          |
| 2        | หมวดงานสถาปัตยกรรม                        |       |       |             |              |             |              |                             |          |
| 2.1      | งานมุงหลังคา                              |       |       |             | 732,880.00   |             | 113,270.00   | 846,150.00                  |          |
| 2.2      | งานฝ้าเพดาน                               |       |       |             | 350,820.00   |             | 248,160.00   | 598,980.00                  |          |
| 2.3      | งานผนังและตกแต่งผิวผนัง                   |       |       |             | 2,661,747.00 |             | 1,532,643.00 | 4,194,390.00                |          |
| 2.4      | งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น                   |       |       |             | 1,326,004.00 |             | 628,916.00   | 1,954,920.00                |          |
| 2.5      | งานประตู - หน้าต่าง                       |       |       |             | 1,897,740.00 |             | -            | 1,897,740.00                |          |
| 2.6      | งานบันได                                  |       |       |             | 72,046.00    |             | 33,685.36    | 105,731.36                  |          |
| 2.7      | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์                     |       |       |             | 904,764.00   |             | 119,000.00   | 1,023,764.00                |          |
| 2.8      | งานเปิดเดลิค                              |       |       |             | 112,014.16   |             | 26,944.28    | 138,958.43                  |          |
| 2.9      | งานทาสี                                   |       |       |             | 594,200.00   |             | 356,520.00   | 950,720.00                  |          |
|          | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |       |       |             | 8,652,215.16 |             | 3,059,138.64 | 11,711,353.79               |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาราชการแทน  
 รศ.ดร.ประภาศิต ใจมั่นแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14 มี.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                              |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 2.1      | งานมุงหลังคา                                 |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - หลังคา Metal Sheet สอนสเปนสี หนา 0.40 มม.  | 806.00   | ตร.ม. | 298.00      | 240,188.00 | 70.00       | 56,420.00  | 296,608.00                  |          |
|          | - ครอบสันหลังคา หนา 0.40 มม.                 | 102.00   | ม.    | 170.00      | 17,340.00  | 50.00       | 5,100.00   | 22,440.00                   |          |
|          | - ครอบชนผนัง หนา 0.40 มม.                    | 22.00    | ม.    | 170.00      | 3,740.00   | 50.00       | 1,100.00   | 4,840.00                    |          |
|          | - สกรูยึดหลังคา                              | 3,428.00 | ตัว   | 4.00        | 13,712.00  | -           | -          | 13,712.00                   |          |
|          | - พร้อมฉนวน PU FOME 1" ชนิดมี ALUMINIUM FOIL | 806.00   | ตร.ม. | 150.00      | 120,900.00 | -           | -          | 120,900.00                  |          |
|          | - ผนังปิดหลังคา และบัวตกแต่งหลังคา           | 168.00   | ตร.ม. | 2,000.00    | 336,000.00 | 300.00      | 50,400.00  | 386,400.00                  |          |
|          | อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่าว            |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - รางน้ำตะแครง                               | 5.00     | ม.    | 200.00      | 1,000.00   | 50.00       | 250.00     | 1,250.00                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ       |          |       |             | 732,880.00 |             | 113,270.00 | 846,150.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      รักษาการแทน

ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประภาสิต อานุกาฬแสนภัย      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      9/51

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                             | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                    |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 2.2      | งานฝ้าเพดาน                                                                        |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - C1 แผ่นยิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม.<br>โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ               | 332.00   | ตร.ม. | 250.00      | 83,000.00  | 75.00       | 24,900.00  | 107,900.00                  |          |
|          | - C2 แผ่นยิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชันติดกันขึ้น<br>โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ | 136.00   | ตร.ม. | 250.00      | 34,000.00  | 75.00       | 10,200.00  | 44,200.00                   |          |
|          | - C3 แผ่นยิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชันติดกันขึ้น<br>โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ | 47.00    | ตร.ม. | 900.00      | 42,300.00  | 150.00      | 7,050.00   | 49,350.00                   |          |
|          | - C4 ฝ้าเพดานฉาบ SKIM COAT                                                         | 2,205.00 | ตร.ม. | 64.00       | 141,120.00 | 82.00       | 180,810.00 | 321,930.00                  |          |
|          | - C5 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทหนา 6 มม.<br>โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ       | 280.00   | ตร.ม. | 180.00      | 50,400.00  | 90.00       | 25,200.00  | 75,600.00                   |          |
|          | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                          |          |       |             | 350,820.00 |             | 248,160.00 | 598,980.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      รักษาการแทน

ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประภาจิตต์ อำนภักดิ์      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      10/ 51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|          |                                                  |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    |                         |          |
| 2.3      | งานผนังและตกแต่งผิวผนัง                          |          |       |             |              |             |              |                         |          |
|          | - B1 ผนังก่ออิฐมวลเบา                            | 3,295.00 | ตร.ม. | 253.00      | 833,635.00   | 56.00       | 184,520.00   | 1,018,155.00            |          |
|          | - B3 ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น                   | 1,478.00 | ตร.ม. | 211.00      | 311,858.00   | 94.00       | 138,932.00   | 450,790.00              |          |
|          | - ผนังฉาบปูนเรียบ                                | 9,711.00 | ตร.ม. | 64.00       | 621,504.00   | 87.00       | 844,857.00   | 1,466,361.00            |          |
|          | - เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.                      | 3,244.00 | ม     | 110.00      | 356,840.00   | 46.00       | 149,224.00   | 506,064.00              |          |
|          | - B3 ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 30x30 ซม. ผิวมัน     | 1,088.00 | ตร.ม. | 350.00      | 380,800.00   | 150.00      | 163,200.00   | 544,000.00              |          |
|          | - ผนังคอนกรีตหล่อในที่หนา 0.10 ม. RB9 @ 0.20 ม.# | 165.00   | ตร.ม. | 550.00      | 90,750.00    | 150.00      | 24,750.00    | 115,500.00              |          |
|          | - บัวปูนช่องระบายน้ำ ขนาด 0.05x0.10 ม.           | 336.00   | ม     | 60.00       | 20,160.00    | 35.00       | 11,760.00    | 31,920.00               |          |
|          | - ขอบราวกั้นตก คสล. 0.05x0.10 ม.                 | 308.00   | ม     | 150.00      | 46,200.00    | 50.00       | 15,400.00    | 61,600.00               |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ           |          |       |             | 2,661,747.00 |             | 1,532,643.00 | 4,194,390.00            |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

11/ 51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                 |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 2.4      | งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น                         |          |       |             |              |             |            |                             |          |
|          | - F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. ผิวมัน  | 1,353.00 | ตร.ม. | 450.00      | 608,850.00   | 222.00      | 300,366.00 | 909,216.00                  |          |
|          | - F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. ผิวหยาบ | 1,329.00 | ตร.ม. | 450.00      | 598,050.00   | 222.00      | 295,038.00 | 893,088.00                  |          |
|          | - F3 พื้น คสล. ทำผิวขัดมัน                      | 56.00    | ตร.ม. | 84.00       | 4,704.00     | 87.00       | 4,872.00   | 9,576.00                    |          |
|          | - F4 พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม ติดตั้งระบบกันซึม | 320.00   | ตร.ม. | 350.00      | 112,000.00   | 87.00       | 27,840.00  | 139,840.00                  |          |
|          | แบบอะคริลิกทึบ 3 รอบ พร้อมติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์  |          |       |             |              |             |            |                             |          |
|          | - F5 พื้น คสล. ทำผิวทรายล้าง                    | 8.00     | ตร.ม. | 300.00      | 2,400.00     | 100.00      | 800.00     | 3,200.00                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ          |          |       |             | 1,326,004.00 |             | 628,916.00 | 1,954,920.00                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รศ.ดร. ประภาศิต์ อานันทะเสนียากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

16 มี.ค. 2567

รักษาการนายกเทศมนตรี



รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเสนอราคา และกำหนดราคาากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.5      | งานประตู่ - หน้าต่าง                   |        |       |             |              |             |           |                             |          |
|          | - ประตู D1                             | 112.00 | ชุด   | 6,000.00    | 672,000.00   | -           | -         | 672,000.00                  |          |
|          | - ประตู D2                             | 118.00 | ชุด   | 6,000.00    | 708,000.00   | -           | -         | 708,000.00                  |          |
|          | - ประตู D3                             | 1.00   | ชุด   | 34,000.00   | 34,000.00    | -           | -         | 34,000.00                   |          |
|          | - ประตู D4                             | 8.00   | ชุด   | 9,000.00    | 72,000.00    | -           | -         | 72,000.00                   |          |
|          | - ประตู บันได 4 แลตบนเลส               | 2.00   | ชุด   | 4,000.00    | 8,000.00     | -           | -         | 8,000.00                    |          |
|          | - หน้าต่าง W1                          | 56.00  | ชุด   | 3,900.00    | 218,400.00   | -           | -         | 218,400.00                  |          |
|          | - หน้าต่าง W2                          | 68.00  | ชุด   | 1,950.00    | 132,600.00   | -           | -         | 132,600.00                  |          |
|          | - หน้าต่าง W3                          | 2.00   | ชุด   | 1,440.00    | 2,880.00     | -           | -         | 2,880.00                    |          |
|          | - หน้าต่าง W4                          | 5.00   | ชุด   | 900.00      | 4,500.00     | -           | -         | 4,500.00                    |          |
|          | - ลูกกรงระเบียง                        | 14.00  | ชุด   | 3,240.00    | 45,360.00    | -           | -         | 45,360.00                   |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |        |       |             | 1,897,740.00 |             | -         | 1,897,740.00                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร. ประภาศิต อานันท์ไพฑิเศษย์กร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รักษาการแทน

13 / 51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.6      | งานบันได                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | บันได ST-1 บันไดทางขึ้น                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 40x40ซม. ผิวหยาบ | 12.24 | ตร.ม. | 450.00      | 5,508.00  | 222.00      | 2,717.28  | 8,225.28                    |          |
|          | - จมูกบันได PVC                              | 31.00 | ม.    | 100.00      | 3,100.00  | 40.00       | 1,240.00  | 4,340.00                    |          |
|          | บันได ST-2 บันไดหลัก                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 40x40ซม. ผิวหยาบ | 45.00 | ตร.ม. | 450.00      | 20,250.00 | 222.00      | 9,990.00  | 30,240.00                   |          |
|          | - จมูกบันได PVC                              | 92.00 | ม.    | 100.00      | 9,200.00  | 40.00       | 3,680.00  | 12,880.00                   |          |
|          | บันได ST-3 บันไดหนีไฟ                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 40x40ซม. ผิวหยาบ | 50.00 | ตร.ม. | 450.00      | 22,500.00 | 222.00      | 11,100.00 | 33,600.00                   |          |
|          | - จมูกบันได PVC                              | 52.00 | ม.    | 100.00      | 5,200.00  | 40.00       | 2,080.00  | 7,280.00                    |          |
|          | บันได ST-4                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 40x40ซม. ผิวหยาบ | 8.64  | ตร.ม. | 450.00      | 3,888.00  | 222.00      | 1,918.08  | 5,806.08                    |          |
|          | - จมูกบันได PVC                              | 24.00 | ม.    | 100.00      | 2,400.00  | 40.00       | 960.00    | 3,360.00                    |          |
|          | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ    |       |       |             | 72,046.00 |             | 33,685.36 | 105,731.36                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14/ 51





รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.8      | งานเบ็ดเตล็ด                                      |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | งานราบบันไดทางขึ้น ST-1                           | 1.00   | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวแอสตันเลส                                    | 5.60   | ม     | 2,300.00    | 12,880.00 | -           | -         | 12,880.00                   |          |
|          | งานราบบันไดเหล็ก ST-2                             | 1.00   | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อเหล็กดำ 48.6x2.3mm. (3.34 kg./m.)            | 162.00 | กก.   | 30.00       | 4,860.00  | 10.00       | 1,620.00  | 6,480.00                    |          |
|          | - ท่อเหล็กดำ 34.0x2.3mm. (1.80 kg./m.)            | 79.00  | กก.   | 34.25       | 2,705.75  | 10.00       | 790.00    | 3,495.75                    |          |
|          | - สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 14.00  | ตร.ม. | 65.00       | 910.00    | 35.00       | 490.00    | 1,400.00                    |          |
|          | งานราบบันไดหนีไฟ ST-3                             | 2.00   | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อเหล็กดำ 48.6x2.3mm. (3.34 kg./m.)            | 325.00 | กก.   | 30.00       | 9,750.00  | 10.00       | 3,250.00  | 13,000.00                   |          |
|          | - ท่อเหล็กดำ 34.0x2.3mm. (1.80 kg./m.)            | 158.00 | กก.   | 34.25       | 5,411.50  | 10.00       | 1,580.00  | 6,991.50                    |          |
|          | - สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 28.00  | ตร.ม. | 65.00       | 1,820.00  | 35.00       | 980.00    | 2,800.00                    |          |
|          | งานราบบันได ST-4                                  | 2.00   | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวแอสตันเลส                                    | 3.60   | ม     | 2,300.00    | 8,280.00  | -           | -         | 8,280.00                    |          |
|          | งานม้านั่ง ชั้น 2-3                               | 1.00   | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ม้านั่ง คสล.                                    | 5.00   | ม     | 500.00      | 2,500.00  | 200.00      | 1,000.00  | 3,500.00                    |          |
|          | ยกยอดไป                                           |        |       |             | 49,117.25 |             | 9,710.00  | 58,827.25                   |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

17 / 51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                     |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | ยกยอดมา                                             |          |       |             | 49,117.25  |             | 9,710.00  | 58,827.25                   |          |
|          | งานราวตากผ้า                                        | 56.00    | ชุด   |             |            |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กดัด 34.0x2.3mm. (1.80 kg./m.)                | 201.60   | กก.   | 34.25       | 6,904.80   | 10.00       | 2,016.00  | 8,920.80                    |          |
|          | - สีสันน้ำมันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) | 10.76    | ตร.ม. | 65.00       | 699.40     | 35.00       | 376.60    | 1,076.00                    |          |
|          | งานป้าย                                             |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - ป้ายหอพักแผ่นพลาสติก 15มม. ฉลุทำสี                | 1.00     | ชุด   | 10,000.00   | 10,000.00  | -           | -         | 10,000.00                   |          |
|          | งานบันไดขึ้นชั้นถึงเก็บน้ำ                          | 1.00     | ชุด   |             |            |             |           |                             |          |
|          | - ท่อเหล็กดัด 48.6x2.3mm. (3.34 kg./m.)             | 41.42    | กก.   | 30.00       | 1,242.60   | 10.00       | 414.20    | 1,656.80                    |          |
|          | - ท่อเหล็กดัด 34.0x2.3mm. (1.80 kg./m.)             | 10.80    | กก.   | 34.25       | 369.90     | 10.00       | 108.00    | 477.90                      |          |
|          | - สีสันน้ำมันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) | 7.47     | ตร.ม. | 65.00       | 485.55     | 35.00       | 261.45    | 747.00                      |          |
|          | งานบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า คสล.                         | 1.00     | ชุด   |             |            |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กกล่อง 150x100x3.2mm. (12.00 kg./m.)          | 1,261.50 | กก.   | 32.00       | 40,368.00  | 10.00       | 12,615.00 | 52,983.00                   |          |
|          | - ท่อเหล็กดัด 34.0x2.3mm. (1.80 kg./m.)             | 9.36     | กก.   | 34.25       | 320.58     | 10.00       | 93.60     | 414.18                      |          |
|          | - สีสันน้ำมันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) | 38.56    | ตร.ม. | 65.00       | 2,506.08   | 35.00       | 1,349.43  | 3,855.50                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ              |          |       |             | 112,014.16 |             | 26,944.28 | 138,958.43                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 18 / 51



แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                    | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                           |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 2.9      | งานทาสี<br>- สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน<br>- สีนํ้าอะครีลิคทาฝ้าเพดาน | 8,931.00 | ตร.ม. | 50.00       | 446,550.00 | 30.00       | 267,930.00 | 714,480.00                  |          |
|          |                                                                           | 2,953.00 | ตร.ม. | 50.00       | 147,650.00 | 30.00       | 88,590.00  | 236,240.00                  |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                    |          |       |             | 594,200.00 |             | 356,520.00 | 950,720.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง  
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยากกร  
 14 มี.ค. 2567  
 รัชการราชมการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 19/51



รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 3        | หมวดงานระบบไฟฟ้า และระบบแสงแดดเพดาน    |       |       |             |              |             |            |                             |          |
| 3.1      | งานแผงสวิตช์ประธาน และสายเมน           |       |       |             | 481,100.00   |             | -          | 481,100.00                  |          |
| 3.2      | งานแผงจ่ายไฟและสวิตช์ปลดวงจร           |       |       |             | 664,440.00   |             | 76,120.00  | 740,560.00                  |          |
| 3.3      | งานท่อร้อยสายไฟฟ้า และรางเดินสายไฟ     |       |       |             | 292,330.00   |             | 95,200.00  | 387,530.00                  |          |
| 3.4      | งานสายไฟฟ้า                            |       |       |             | 803,436.00   |             | 234,000.00 | 1,037,436.00                |          |
| 3.5      | งานโคมไฟ                               |       |       |             | 177,203.50   |             | 52,555.00  | 229,758.50                  |          |
| 3.6      | งานสวิตช์และตัวรับ                     |       |       |             | 108,438.00   |             | 47,720.00  | 156,158.00                  |          |
| 3.7      | งานระบบป้องกันฟ้าผ่า                   |       |       |             | 155,480.00   |             | 27,494.00  | 182,974.00                  |          |
| 3.8      | งานระบบแสงแดดเพดาน                     |       |       |             | 73,600.00    |             | 6,280.00   | 79,880.00                   |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |       |       |             | 2,756,027.50 |             | 539,369.00 | 3,295,396.50                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

20/51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 3.1      | งานแผงสวิตช์ประธาน และสายเมน                                                         |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | ACB 800AT/800AF 3P IC ≥ 40 KA. (FIXED TYPE)                                          | 1.00  | ชุด   | 124,000.00  | 124,000.00 | -           | -         | 124,000.00              |          |
|          | With ground fault protection (Micrologic 6.0A) and Undervoltage with time delay unit |       |       |             | -          |             |           |                         |          |
|          | MCCB 3P 800AT/800AF IC≥ 50 KA                                                        | -     | ตัว   | 40,000.00   | -          | -           | -         | -                       |          |
|          | MCCB 3P 250AT/250AF IC≥ 36KA                                                         | 4.00  | ตัว   | 9,800.00    | 39,200.00  | -           | -         | 39,200.00               |          |
|          | MCCB 3P 150AT/250AF IC≥ 36 KA                                                        | 1.00  | ตัว   | 7,100.00    | 7,100.00   | -           | -         | 7,100.00                |          |
|          | MCCB 3P 125AT/250AF IC≥ 36 KA                                                        | 3.00  | ตัว   | 7,100.00    | 21,300.00  | -           | -         | 21,300.00               |          |
|          | POWER FACTOR CONTROL 8 STEP                                                          | 1.00  | ระบบ  | 94,000.00   | 94,000.00  | -           | -         | 94,000.00               |          |
|          | - CAPACITOR 50 KVAR @400V                                                            |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | - MAGNETIC FOR CAPACITOR 50 KVAR                                                     |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | DIGITAL METER (KWH)                                                                  | 1.00  | ตัว   | 12,000.00   | 12,000.00  | -           | -         | 12,000.00               |          |
|          | SURGE PROTECTION 75KA                                                                | 1.00  | ระบบ  | 30,000.00   | 30,000.00  | -           | -         | 30,000.00               |          |
|          | GROUNDING SYSTEM                                                                     | 1.00  | ระบบ  | 3,500.00    | 3,500.00   | -           | -         | 3,500.00                |          |
|          | CUBICLE SIZE :W3500 x H2200 x D1000 mm                                               | 1.00  | เหมา  | 150,000.00  | 150,000.00 | -           | -         | 150,000.00              |          |
|          | WITH BUSBAR 1000A, 75% N, 25% G AND ACCESSORIES                                      |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                               |       |       |             | 481,100.00 |             | -         | 481,100.00              |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

21 / 51

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.2      | งานแย่งจ่ายไฟและสวิตช์ปลดวงจร<br>ชั้นที่ 1                           |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | DB1                                                                  |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | MCCB 3P 250AT/250AF IC≥ 25 KA                                        | 1.00  | ตัว   | 6,400.00    | 6,400.00   | 3,500.00    | 3,500.00  | 9,900.00                    |          |
|          | MCCB 3P 150AT/250AF IC≥ 25 KA                                        | 1.00  | ตัว   | 6,600.00    | 6,600.00   | -           | -         | 6,600.00                    |          |
|          | MCCB 3P 100AT/250AF IC≥ 25 KA                                        | 1.00  | ตัว   | 4,900.00    | 4,900.00   | -           | -         | 4,900.00                    |          |
|          | WALL TYPE CUBICLE WITH BUSBAR 100A, 100% N,<br>25% G AND ACCESSORIES | 1.00  | พีม   | 18,000.00   | 18,000.00  | -           | -         | 18,000.00                   |          |
|          | LP1/1                                                                |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT                       | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00                   |          |
|          | CB 32A 1P IC = 6KA                                                   | 6.00  | ตัว   | 200.00      | 1,200.00   | -           | -         | 1,200.00                    |          |
|          | CB 16A 1P IC = 6KA                                                   | 6.00  | ตัว   | 200.00      | 1,200.00   | -           | -         | 1,200.00                    |          |
|          | LP1/2                                                                |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT                       | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00                   |          |
|          | CB 63A 1P IC = 6KA                                                   | 16.00 | ตัว   | 420.00      | 6,720.00   | -           | -         | 6,720.00                    |          |
|          | METER PANEL BOARD DUSTPROOF IP30 16 WAYS                             | 1.00  | ชุด   | 7,200.00    | 7,200.00   | 1,000.00    | 1,000.00  | 8,200.00                    |          |
|          | KILOWATT HOUR METER 15A                                              | 14.00 | ตัว   | 1,600.00    | 22,400.00  | -           | -         | 22,400.00                   |          |
|          | ยกยอดไป                                                              |       |       |             | 100,620.00 |             | 6,500.00  | 107,120.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิริ อานุกาฬแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
22 / 51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่                                       | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                |         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                                                | ยกยอดมา |       |       |             | 100,620.00 |             | 6,500.00  | 107,120.00                  |          |
| LP1/3                                          |         |       |       |             | -          |             | -         | -                           |          |
| LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT |         | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00                   |          |
| CB 32A 1P IC = 6KA                             |         | 12.00 | ตัว   | 200.00      | 2,400.00   | -           | -         | 2,400.00                    |          |
| PUMP                                           |         |       |       |             | -          |             | -         | -                           |          |
| LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT |         | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00                   |          |
| CB 32A 1P IC = 6KA                             |         | 12.00 | ตัว   | 200.00      | 2,400.00   | -           | -         | 2,400.00                    |          |
| A/C                                            |         |       |       |             | -          |             | -         | -                           |          |
| CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 63A 1P              |         | 16.00 | ชุด   | 2,350.00    | 37,600.00  | 705.00      | 11,280.00 | 48,880.00                   |          |
| CB 32A 1P                                      |         | 48.00 | ตัว   | 90.00       | 4,320.00   | -           | -         | 4,320.00                    |          |
| CB 16A 1P                                      |         | 48.00 | ตัว   | 90.00       | 4,320.00   | -           | -         | 4,320.00                    |          |
|                                                | ยกยอดไป |       |       |             | 177,660.00 |             | 19,780.00 | 197,440.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

..... 4 มี.ค. 2567

รศ.ดร.ประภาสิดิ อานุกาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23/ 51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่                                                          | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|                                                                   |         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|                                                                   | ยกยอดมา |       |       |             | 177,660.00 |             |           | 197,440.00              |          |
| ชั้นที่ 2                                                         |         |       |       |             |            |             |           |                         |          |
| DB2                                                               |         | 1.00  | ตัว   | 6,400.00    | 6,400.00   | 3,500.00    | 3,500.00  | 9,900.00                |          |
| MCCB 3P 250AT/250AF IC≥ 25 KA                                     |         | 1.00  | ตัว   | 6,600.00    | 6,600.00   | -           | -         | 6,600.00                |          |
| MCCB 3P 150AT/250AF IC≥ 25 KA                                     |         | 1.00  | ตัว   | 4,900.00    | 4,900.00   | -           | -         | 4,900.00                |          |
| MCCB 3P 100AT/250AF IC≥ 25 KA                                     |         | 1.00  | ตัว   | 18,000.00   | 18,000.00  | -           | -         | 18,000.00               |          |
| WALL TYPE CUBICLE WITH BUSBAR 100A, 100% N, 25% G AND ACCESSORIES |         |       |       |             | -          |             | -         | -                       |          |
| LP2/1                                                             |         | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00               |          |
| LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT                    |         | 6.00  | ตัว   | 200.00      | 1,200.00   | -           | -         | 1,200.00                |          |
| CB 32A 1P IC = 6KA                                                |         | 6.00  | ตัว   | 200.00      | 1,200.00   | -           | -         | 1,200.00                |          |
| CB 16A 1P IC = 6KA                                                |         |       |       |             | -          |             | -         | -                       |          |
| LP2/2                                                             |         | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00               |          |
| LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT                    |         | 16.00 | ตัว   | 420.00      | 6,720.00   | -           | -         | 6,720.00                |          |
| CB 63A 1P IC = 6KA                                                |         | 1.00  | ชุด   | 7,200.00    | 7,200.00   | 1,000.00    | 1,000.00  | 8,200.00                |          |
| METER PANEL BOARD DUSTPROOF IP30 16 WAYS                          |         | 14.00 | ตัว   | 1,600.00    | 22,400.00  | -           | -         | 22,400.00               |          |
| KILOWATT HOUR METER 15A                                           |         |       |       |             | 278,280.00 |             |           | 304,560.00              |          |
| ยกยอดไป                                                           |         |       |       |             |            |             | 26,280.00 |                         |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง  
รศ.ดร.ประกาศิต อานันทแสนยากร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
24/ 51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่                                                          | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                                   |         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                                                                   | ยกยอดมา |       |       |             | 278,280.00 |             | 26,280.00 | 304,560.00                  |          |
| LP2/3                                                             |         |       |       |             | -          |             | -         | -                           |          |
| LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT                    |         | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   | 13,000.00  | 1,000.00    | 1,000.00  | 14,000.00                   |          |
| CB 32A 1P IC = 6KA                                                |         | 12.00 | ตัว   | 200.00      | 2,400.00   | -           | -         | 2,400.00                    |          |
| A/C                                                               |         |       |       |             | -          |             | -         | -                           |          |
| CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 63A 1P                                 |         | 16.00 | ชุด   | 2,350.00    | 37,600.00  | 705.00      | 11,280.00 | 48,880.00                   |          |
| CB 32A 1P                                                         |         | 48.00 | ตัว   | 90.00       | 4,320.00   | -           | -         | 4,320.00                    |          |
| CB 16A 1P                                                         |         | 48.00 | ตัว   | 90.00       | 4,320.00   | -           | -         | 4,320.00                    |          |
| ชั้นที่ 3                                                         |         |       |       |             |            |             |           |                             |          |
| DB3                                                               |         |       |       |             |            |             |           |                             |          |
| MCCB 3P 250AT/250AF IC≥ 25 KA                                     |         | 1.00  | ตัว   | 6,400.00    | 6,400.00   | 3,500.00    | 3,500.00  | 9,900.00                    |          |
| MCCB 3P 150AT/250AF IC≥ 25 KA                                     |         | 1.00  | ตัว   | 6,600.00    | 6,600.00   | -           | -         | 6,600.00                    |          |
| MCCB 3P 100AT/250AF IC≥ 25 KA                                     |         | 1.00  | ตัว   | 4,900.00    | 4,900.00   | -           | -         | 4,900.00                    |          |
| WALL TYPE CUBICLE WITH BUSBAR 100A, 100% N, 25% G AND ACCESSORIES |         | 1.00  | เล่ม  | 18,000.00   | 18,000.00  | -           | -         | 18,000.00                   |          |
|                                                                   |         |       |       |             | 375,820.00 |             | 42,060.00 | 417,880.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ 95 ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ 6.5 ..... กรรมการ  
ลงชื่อ 100.0 ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง  
14 มี.ค. 2567  
รักษาการแทน  
รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 25/ 51



รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่         | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                  |                                                |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| ชั้นที่ 4<br>DB4 | ยกยอดมา                                        |       |       |             | 502,180.00 |             |           | 559,520.00                  |          |
|                  | MCCB 3P 250AT/250AF IC≥ 25 KA                  | 1.00  | ตัว   | 6,400.00    |            | 3,500.00    |           | 9,900.00                    |          |
|                  | MCCB 3P 150AT/250AF IC≥ 25 KA                  | 1.00  | ตัว   | 6,600.00    |            | -           |           | 6,600.00                    |          |
|                  | MCCB 3P 100AT/250AF IC≥ 25 KA                  | 1.00  | ตัว   | 4,900.00    |            | -           |           | 4,900.00                    |          |
|                  | WALL TYPE CUBICLE WITH BUSBAR 100A, 100% N,    | 1.00  | พิน   | 18,000.00   |            | -           |           | 18,000.00                   |          |
|                  | 25% G AND ACCESSORIES                          |       |       | -           |            | -           |           | -                           |          |
|                  | LP4/1                                          |       |       | -           |            | -           |           | -                           |          |
|                  | LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   |            | 1,000.00    |           | 14,000.00                   |          |
|                  | CB 32A 1P IC = 6KA                             | 6.00  | ตัว   | 200.00      |            | -           |           | 1,200.00                    |          |
|                  | CB 16A 1P IC = 6KA                             | 6.00  | ตัว   | 200.00      |            | -           |           | 1,200.00                    |          |
| LP4/2            | LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   |            | 1,000.00    |           | 14,000.00                   |          |
|                  | CB 63A 1P IC = 6KA                             | 16.00 | ตัว   | 420.00      |            | -           |           | 6,720.00                    |          |
|                  | METER PANEL BOARD DUSTPROOF IP30 16 WAYS       | 1.00  | ชุด   | 7,200.00    |            | 1,000.00    |           | 8,200.00                    |          |
|                  | KILOWATT HOUR METER 15A                        | 14.00 | ตัว   | 1,600.00    |            | -           |           | 22,400.00                   |          |
|                  | ยกยอดไป                                        |       |       |             | 602,800.00 |             |           | 666,640.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิต อานันทพสนนการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
27 / 51

รายงานการก่อสร้าง  
 งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

## หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบี่ยงงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | ยกยอดมา                                        |       |       |             | 602,800.00 |             |           | 666,640.00              |          |
|          | LP4/3                                          |       |       |             | -          |             |           | -                       |          |
|          | LP WITH MAIN CB 100AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT | 1.00  | ชุด   | 13,000.00   |            |             | 1,000.00  | 14,000.00               |          |
|          | CB 32A 1P IC = 6KA                             | 12.00 | ตัว   | 200.00      |            |             | -         | 2,400.00                |          |
|          | A/C                                            |       |       |             | -          |             |           | -                       |          |
|          | CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 63A 1P              | 16.00 | ชุด   | 2,350.00    |            |             | 705.00    | 48,880.00               |          |
|          | CB 32A 1P                                      | 48.00 | ตัว   | 90.00       |            |             | -         | 4,320.00                |          |
|          | CB 16A 1P                                      | 48.00 | ตัว   | 90.00       |            |             | -         | 4,320.00                |          |
|          |                                                |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | รวมราคาสีตและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ           |       |       |             |            | 664,440.00  |           | 740,560.00              |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....การรณการ

ติดต่อ..... กรรมการการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

เลขที่..... การบริการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.สุภากร สอนัง

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 28/51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                       |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 3.3      | งานห่อร้อยสายไฟฟ้า และรางเดินสายไฟ    |          |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | EMT 1/2"                              | 4,500.00 | ม.    | 28.00       | 126,000.00 | 15.00       | 67,500.00 | 193,500.00              |          |
|          | EMT 3/4"                              | -        | ม.    | 40.00       | -          | 20.00       | -         | -                       |          |
|          | EMT FLEXIBLE 1/2"                     | 500.00   | ม.    | 5.00        | 2,500.00   | 10.00       | 5,000.00  | 7,500.00                |          |
|          | CABLE LEADER 800x100 mm.              | 15.00    | ม.    | 1,500.00    | 22,500.00  | 100.00      | 1,500.00  | 24,000.00               |          |
|          | WIREWAY 100x100 MM THICKNESS 1.6 MM.  | 320.00   | ม.    | 210.00      | 67,200.00  | 40.00       | 12,800.00 | 80,000.00               |          |
|          | HDPE PN6 Dim. 140mm.                  | 200.00   | ม.    | 180.00      | 36,000.00  | 42.00       | 8,400.00  | 44,400.00               |          |
|          | FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES         | 1.00     | เหมา  | 38,130.00   | 38,130.00  | -           | -         | 38,130.00               |          |
|          | รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |          |       |             | 292,330.00 |             | 95,200.00 | 387,530.00              |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง  
 รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาฬแสนยาก  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 29/ 51

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 3.4      | งานสายไฟฟ้า                            |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | THW 1.5#                               | 9,220.00 | ม.    | 6.00        | 55,320.00  | 5.00        | 46,100.00  | 101,420.00                  |          |
|          | THW 2.5#                               | 1,220.00 | ม.    | 9.00        | 10,980.00  | 7.00        | 8,540.00   | 19,520.00                   |          |
|          | THW 4#                                 | 5,020.00 | ม.    | 13.00       | 65,260.00  | 10.00       | 50,200.00  | 115,460.00                  |          |
|          | THW 6#                                 | -        | ม.    | 21.00       | -          | 12.00       | -          | -                           |          |
|          | THW 10#                                | 3,260.00 | ม.    | 35.00       | 114,100.00 | 16.00       | 52,160.00  | 166,260.00                  |          |
|          | THW 16#                                | 270.00   | ม.    | 54.00       | 14,580.00  | 20.00       | 5,400.00   | 19,980.00                   |          |
|          | THW 25#                                | -        | ม.    | 85.00       | -          | 25.00       | -          | -                           |          |
|          | THW 35#                                | 240.00   | ม.    | 120.00      | 28,800.00  | 30.00       | 7,200.00   | 36,000.00                   |          |
|          | THW 50#                                | 360.00   | ม.    | 160.00      | 57,600.00  | 40.00       | 14,400.00  | 72,000.00                   |          |
|          | NY 240#                                | 400.00   | ม.    | 880.00      | 352,000.00 | 125.00      | 50,000.00  | 402,000.00                  |          |
|          | FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES          | 1.00     | เทศา  | 104,796.00  | 104,796.00 | -           | -          | 104,796.00                  |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |          |       |             | 803,436.00 |             | 234,000.00 | 1,037,436.00                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ


ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

 14 มี.ค. 2567

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาสิต อานุกาฬแสนอยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
30 / 51

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                           |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 3.5      | งานโคมไฟ                                  |        |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | - โคมรางน๊อน T8 LED. 1X9 W. (60ซม.)       | 224.00 | ชุด   | 200.00      | 44,800.00  | 115.00      | 25,760.00 | 70,560.00               |          |
|          | - โคมรางน๊อน T8 LED. 1X18 W. (120ซม.)     | 213.00 | ชุด   | 330.00      | 70,290.00  | 115.00      | 24,495.00 | 94,785.00               |          |
|          | - EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED.              | 10.00  | ชุด   | 2,100.00    | 21,000.00  | 115.00      | 1,150.00  | 22,150.00               |          |
|          | - EXIT LIGHT บั๊ยทางฉุกเฉิน 3W. LED.      | 10.00  | ชุด   | 1,800.00    | 18,000.00  | 115.00      | 1,150.00  | 19,150.00               |          |
|          | - ACCESSORIES                             | 1.00   | เหมา  | 23,113.50   | 23,113.50  | -           | -         | 23,113.50               |          |
|          | รวมราคารวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |        |       |             | 177,203.50 |             | 52,555.00 | 229,758.50              |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 รับรองความถูกต้อง  
 รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานภาพแสนยกร  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 31/51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | คำวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.6      | งานสวิตช์และเต้ารับ                    |        |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | 1 WAY SWITCH 1 GANG                    | 6.00   | ชุด   | 60.00       | 360.00     | 60.00       | 360.00    | 720.00                      |          |
|          | 1 WAY SWITCH 2 GANG                    | 56.00  | ชุด   | 90.00       | 5,040.00   | 70.00       | 3,920.00  | 8,960.00                    |          |
|          | 1 WAY SWITCH 4 GANG                    | 228.00 | ชุด   | 160.00      | 36,480.00  | 80.00       | 18,240.00 | 54,720.00                   |          |
|          | THREE WAY SWITCH 1 GANG                | 6.00   | ชุด   | 180.00      | 1,080.00   | 80.00       | 480.00    | 1,560.00                    |          |
|          | RECEPTACLE OUTLET SINGLE WITH GROUND   | 20.00  | ชุด   | 180.00      | 3,600.00   | 80.00       | 1,600.00  | 5,200.00                    |          |
|          | RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND   | 289.00 | ชุด   | 180.00      | 52,020.00  | 80.00       | 23,120.00 | 75,140.00                   |          |
|          | ACCESSORIES                            | 1.00   | พมก   | 9,858.00    | 9,858.00   | -           | -         | 9,858.00                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |        |       |             | 108,438.00 |             | 47,720.00 | 156,158.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

..... รักษาการแทน

.....

รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานุกาฬแสนยากร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 32 / 51

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | คำวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.7      | งานระบบป้องกันฟ้าผ่า                          |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | Early Streamer Emission                       | 1.00  | ชุด   | 100,000.00  | 100,000.00 | 15,000.00   | 15,000.00 | 115,000.00                  |          |
|          | GROUND ROD 5/8" x 10Feet x 3 Sets & GROUNDING | 1.00  | ชุด   | 10,000.00   | 10,000.00  | 1,500.00    | 1,500.00  | 11,500.00                   |          |
|          | GROUND TEST BOX (อลูมิเนียม)                  | 1.00  | ชุด   | 3,500.00    | 3,500.00   | 450.00      | 450.00    | 3,950.00                    |          |
|          | GROUND EARTH PIT                              | 1.00  | ชุด   | 2,500.00    | 2,500.00   | 500.00      | 500.00    | 3,000.00                    |          |
|          | COPPER BARE 70 SQ.MM.                         | 60.00 | ม.    | 215.00      | 12,900.00  | 40.00       | 2,400.00  | 15,300.00                   |          |
|          | PVC 1 1/4"                                    | 60.00 | ม.    | 105.00      | 6,300.00   | 26.00       | 1,560.00  | 7,860.00                    |          |
|          | ACCESSORIES                                   | 1.00  | เหมา  | 20,280.00   | 20,280.00  | 6,084.00    | 6,084.00  | 26,364.00                   |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ        |       |       |             | 155,480.00 |             | 27,494.00 | 182,974.00                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      รักษาการแทน  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      33 / 51



รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3.8      | งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้               |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | FIRE ALARM CONTROL PANEL               | 1.00  | ชุด   | 52,000.00   | 52,000.00 | 1,000.00    | 1,000.00  | 53,000.00                |          |
|          | ALARM BELL DIA 6"                      | 4.00  | ตัว   | 1,000.00    | 4,000.00  | 150.00      | 600.00    | 4,600.00                 |          |
|          | MANUAL CALL POINT                      | 4.00  | ตัว   | 1,000.00    | 4,000.00  | 150.00      | 600.00    | 4,600.00                 |          |
|          | HEAT DETECTOR + ฐาน                    | 8.00  | ตัว   | 500.00      | 4,000.00  | 150.00      | 1,200.00  | 5,200.00                 |          |
|          | FITTING,ACCESSORIES & SUPPORT          | 1.00  | เหมา  | 9,600.00    | 9,600.00  | 2,880.00    | 2,880.00  | 12,480.00                |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |       |       |             | 73,600.00 |             | 6,280.00  | 79,880.00                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      14 มี.ค. 2567      รักษาการแทน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

34 / 51

สถานพิกัดสำรวจ 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ดำเนินการราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |                     | ค่าแรงงาน   |                   | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------|
|          |                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน           | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน         |                             |          |
| 4        | หมวดงานระบบประปา และสุขาภิบาล                 |       |       |             |                     |             |                   |                             |          |
| 4.1      | ระบบดับเพลิง                                  |       |       |             | 117,630.00          |             | 33,269.00         | 150,899.00                  |          |
| 4.2      | ระบบน้ำประปา                                  |       |       |             | 488,787.40          |             | 103,102.32        | 591,889.72                  |          |
| 4.3      | ระบบน้ำโสโครก (S, W, V SYSTEM)                |       |       |             | 1,292,975.88        |             | 253,607.32        | 1,546,583.20                |          |
| 4.4      | ระบบระบายน้ำฝน                                |       |       |             | 148,593.60          |             | 112,279.60        | 260,873.20                  |          |
| 4.5      | ระบบระบายน้ำรอบอาคาร                          |       |       |             | 315,440.00          |             | -                 | 315,440.00                  |          |
|          | <b>รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b> |       |       |             | <b>2,363,426.88</b> |             | <b>502,258.24</b> | <b>2,865,685.12</b>         |          |

.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

ส่งชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

.....  
 ๒๖/๑๐/๖๕  
 กรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาพแสนยากกร

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก 35 / 51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันท ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน                                         | หน่วย                                      | คำวัสดุ                                                               |                                                                          | ค่าแรงงาน                                                          |                                                                       | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน                                              | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            | ราคาหน่วยละ                                                           | จำนวนเงิน                                                                | ราคาหน่วยละ                                                        | จำนวนเงิน                                                             |                                                                          |          |
| 4.1      | ระบบดับเพลิง<br>- ท่อเหล็กดำ SCH.40 A53 มิติเชิ<br>- SIZE 4" ๑<br>- FITTING & ACCESSORIES<br>- HANGER & SUPPORT<br>- PAINTING<br>- FIRE DEPARTMENT CONNECTION ทวีรับน้ำดับเพลิง<br>- 2 1/2"x 2 1/2"x 6"<br>- FIRE HOSE CABINET ตู้เก็บสายดับเพลิง<br>พร้อมถังดับเพลิงแบบแห้ง CO2 และอุปกรณ์ครบชุด | 30.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>4.00 | เมตร<br>เหมา<br>เหมา<br>เหมา<br>ชุด<br>ชุด | 780.00<br>11,700.00<br>7,020.00<br>3,510.00<br>12,000.00<br>15,000.00 | 23,400.00<br>11,700.00<br>7,020.00<br>3,510.00<br>12,000.00<br>60,000.00 | 280.00<br>3,510.00<br>2,106.00<br>1,053.00<br>3,000.00<br>3,800.00 | 8,400.00<br>3,510.00<br>2,106.00<br>1,053.00<br>3,000.00<br>15,200.00 | 31,800.00<br>15,210.00<br>9,126.00<br>4,563.00<br>15,000.00<br>75,200.00 |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                            |                                                                       | 117,630.00                                                               |                                                                    | 33,269.00                                                             | 150,899.00                                                               |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      ราชการส่วน  
ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประภาศิต อานันทน์ไธสง      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      36 / 51

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                  |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.2      | ระบบน้ำประปา                                                     |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | Booster Pump Set                                                 |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - BP- 01                                                         | 1.00     | SET   | 110,000.00  | 110,000.00 | 5,000.00    | 5,000.00  | 115,000.00                  |          |
|          | (2 pumps 2.2KW 380V, pssure tank 200L, valves and control panel) |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | Transfer Pump                                                    |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - CWP-01,02 (2 pumps 2.2KW)                                      | 1.00     | SET   | 84,000.00   | 84,000.00  | 3,000.00    | 3,000.00  | 87,000.00                   |          |
|          | ถังเก็บน้ำ Co-Polymer Food Grade 100%                            | 7.00     | SET   | 15,000.00   | 105,000.00 | 500.00      | 3,500.00  | 108,500.00                  |          |
|          | UV20 2.0 ลบ.ม. มอก.1379-2551                                     |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | ท่อประปา                                                         |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | HDPE PN 10                                                       | 50.00    | M     | 100.00      | 5,000.00   | 75.00       | 3,750.00  | 8,750.00                    |          |
|          | - SIZE 3" Ø                                                      |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | ท่อ PVC ชั้น 13.5                                                |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - SIZE 1/2" Ø                                                    | 1,120.00 | M     | 15.40       | 17,248.00  | 30.00       | 33,600.00 | 50,848.00                   |          |
|          | - SIZE 2" Ø                                                      | 400.00   | M     | 75.80       | 30,320.00  | 40.00       | 16,000.00 | 46,320.00                   |          |
|          | - SIZE 4" Ø                                                      | 50.00    | M     | 250.50      | 12,525.00  | 120.00      | 6,000.00  | 18,525.00                   |          |
|          | FITTING & ACCESSORIES                                            | 1.00     | LOT   | 30,046.50   | 30,046.50  | 9,013.95    | 9,013.95  | 39,060.45                   |          |
|          | HANGER & SUPPORT                                                 | 1.00     | LOT   | 18,027.90   | 18,027.90  | 5,408.37    | 5,408.37  | 23,436.27                   |          |
|          | ยกยอดไป                                                          |          |       |             | 412,167.40 |             | 85,272.32 | 497,439.72                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพสนียากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14 มี.ค. 2567

37 / 51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
|          | ยกยอดมา                                |       |       |             | 412,167.40 |             | 85,272.32  | 497,439.72                  |          |
|          | GATE VALVE<br>- SIZE 1/2" Ø            | 56.00 | SET   | 270.00      | 15,120.00  | 100.00      | 5,600.00   | 20,720.00                   |          |
|          | BUTTERFLY VALVE<br>- SIZE 3" Ø         | 1.00  | SET   | 3,500.00    | 3,500.00   | 150.00      | 150.00     | 3,650.00                    |          |
|          | CHECK VALVE<br>- SIZE 2" Ø             | 4.00  | SET   | 1,000.00    | 4,000.00   | 120.00      | 480.00     | 4,480.00                    |          |
|          | WATER METER<br>- SIZE 1/2" Ø           | 56.00 | SET   | 750.00      | 42,000.00  | 200.00      | 11,200.00  | 53,200.00                   |          |
|          | - SIZE 3" Ø                            | 1.00  | SET   | 12,000.00   | 12,000.00  | 400.00      | 400.00     | 12,400.00                   |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |       |       |             | 488,787.40 |             | 103,102.32 | 591,889.72                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

14 มี.ค. 2567

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

38 / 51

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน                                                           | หน่วย                                                          | ค่าวัสดุ                                                                      |                                                                                           |                                                                  | ค่าแรงงาน                                                                  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน                                                                      | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                | ราคาหน่วยละ                                                                   | จำนวนเงิน                                                                                 | ราคาหน่วยละ                                                      | จำนวนเงิน                                                                  | จำนวนเงิน |                                                                                                  |          |
| 4.3      | ระบบน้ำไฮโดรค (S, W, V SYSTEM)<br>ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป<br>- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 80,000 ลิตร เต็มอากาศ<br>- โครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป<br>- ชุดดิน<br>- ทรายราดน้ำอัดแน่น<br>- คอนกรีตหยาบ<br>- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl.<br>- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม.<br>- ลวดผูกเหล็ก<br>- ไม้แบบ (100%) | 1.00<br>63.00<br>8.00<br>2.00<br>6.00<br>522.00<br>7.84<br>9.00 | ชุด<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>กก.<br>กก.<br>ตร.ม. | 500,000.00<br>-<br>366.00<br>1,805.00<br>1,945.00<br>24.85<br>41.89<br>220.00 | 500,000.00<br>-<br>2,928.00<br>3,610.00<br>11,670.00<br>44,158.45<br>1,131.03<br>1,980.00 | -<br>112.00<br>104.00<br>327.00<br>327.00<br>3.60<br>-<br>139.00 | -<br>7,056.00<br>832.00<br>654.00<br>1,962.00<br>1,879.20<br>-<br>1,251.00 | -         | 500,000.00<br>7,056.00<br>3,760.00<br>4,264.00<br>13,632.00<br>46,037.65<br>1,131.03<br>3,231.00 |          |
|          | ยกยอดไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                |                                                                               | 565,477.48                                                                                |                                                                  |                                                                            | 13,634.20 | 579,111.68                                                                                       |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รศ.ดร. ประภาศิต อำนวยไพศาล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 39 / 51

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |              | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
|          | ยกยอดมา                                |        |       |             | 565,477.48   |             | 13,634.20  | 579,111.68                  |          |
|          | ท่อ PVC ชั้น 13.5                      |        |       |             |              |             |            |                             |          |
|          | - SIZE 2" Ø                            | 840.00 | M     | 75.80       | 63,672.00    | 40.00       | 33,600.00  | 97,272.00                   |          |
|          | - SIZE 4" Ø                            | 792.00 | M     | 250.50      | 198,396.00   | 100.00      | 79,200.00  | 277,596.00                  |          |
|          | - SIZE 6" Ø                            | 120.00 | M     | 511.00      | 61,320.00    | 200.00      | 24,000.00  | 85,320.00                   |          |
|          | FITTING & ACCESSORIES                  | 1.00   | LOT   | 161,694.00  | 161,694.00   | 48,508.20   | 48,508.20  | 210,202.20                  |          |
|          | HANGER & SUPPORT                       | 1.00   | LOT   | 97,016.40   | 97,016.40    | 29,104.92   | 29,104.92  | 126,121.32                  |          |
|          | FLOOR CLEAN OUT                        |        |       |             | -            |             | -          | -                           |          |
|          | - SIZE 2" Ø                            | 168.00 | SET   | 600.00      | 100,800.00   | 100.00      | 16,800.00  | 117,600.00                  |          |
|          | - SIZE 4" Ø                            | 56.00  | SET   | 750.00      | 42,000.00    | 150.00      | 8,400.00   | 50,400.00                   |          |
|          | - SIZE 6" Ø                            | 2.00   | SET   | 1,300.00    | 2,600.00     | 180.00      | 360.00     | 2,960.00                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |        |       |             | 1,292,975.88 |             | 253,607.32 | 1,546,583.20                |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 รับรองความถูกต้อง  
 รศ.ดร.ประกาศิต อานันทน์เสนาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 14 มี.ค. 2567  
 40 / 51



รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 4.4      | ระบบระบายน้ำฝน                         |        |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | ท่อน้ำใน PVC ชั้น 13.5                 | 304.00 | M     | 250.50      | 76,152.00  | 100.00      | 30,400.00  | 106,552.00                  |          |
|          | - SIZE 4" Ø                            |        |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | FITTING & ACCESSORIES                  | 1.00   | LOT   | 38,076.00   | 38,076.00  | 11,422.80   | 11,422.80  | 49,498.80                   |          |
|          | HANGER & SUPPORT                       | 1.00   | LOT   | 22,845.60   | 22,845.60  | 68,536.80   | 68,536.80  | 91,382.40                   |          |
|          | ROOF DRAIN                             |        |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - SIZE 4" Ø                            | 16.00  | SET   | 720.00      | 11,520.00  | 120.00      | 1,920.00   | 13,440.00                   |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |        |       |             | 148,593.60 |             | 112,279.60 | 260,873.20                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 รับรองความถูกต้อง .....  
 รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพเสนา ยักกร .....  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 41 / 51

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่                               | รายการ                       | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|----------------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|
|                                        |                              |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |               |
| 4.5                                    | ระบบระบายน้ำรอบอาคาร         |        |       |             |            |             |           |                             |               |
|                                        | - บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก    | 20.00  | ชุด   | 4,226.00    | 84,520.00  | -           | -         | 84,520.00                   | รวมค่าติดตั้ง |
|                                        | - ผาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก     | 20.00  | ชุด   | 2,600.00    | 52,000.00  | -           | -         | 52,000.00                   | รวมค่าติดตั้ง |
|                                        | - ท่อ คลส. ขนาด Dim. 0.60 ม. | 142.00 | ท่อน  | 1,260.00    | 178,920.00 | -           | -         | 178,920.00                  | รวมค่าติดตั้ง |
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                              |        |       |             | 315,440.00 |             | -         | 315,440.00                  |               |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ๑๘ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 รับรองความถูกต้อง  
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสงนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 14 มี.ค. 2567  
 42 / 51



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                            |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 5.1      | งานลานจอดรถ คสล.                                           |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - งานปรับบริเวณ และปักผัง                                  | 1,082.00 | ตร.ม. | -           | -          | 5.00        | 5,410.00   | 5,410.00                    |          |
|          | - ดินเดิมบดอัดแน่น COMPACTED > 95% PROCTOR                 | 216.40   | ลบ.ม. | -           | -          | 45.00       | 9,738.00   | 9,738.00                    |          |
|          | - ดินลูกรัง หนา 20 ซม บดอัดแน่น<br>COMPACTED > 95% PROCTOR | 216.40   | ลบ.ม. | 270.00      | 58,428.00  | 45.00       | 9,738.00   | 68,166.00                   |          |
|          | - พรายหยาบอัดแน่น หนา 5 ซม.                                | 67.63    | ลบ.ม. | 366.00      | 24,750.75  | 104.00      | 7,033.00   | 31,783.75                   |          |
|          | - งานคอนกรีต หนา 15 ซม . fc' = 240 ksc. CUBE               | 170.42   | ลบ.ม. | 1,861.00    | 317,142.32 | 327.00      | 55,725.71  | 372,868.02                  |          |
|          | - ไม้แบบ (50%)                                             | 30.00    | ตร.ม. | 220.00      | 6,600.00   | -           | -          | 6,600.00                    |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ (100%)                                      | 60.00    | ตร.ม. | -           | -          | 139.00      | 8,340.00   | 8,340.00                    |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม SD40                                      | 380.06   | กก.   | 24.85       | 9,444.59   | 3.60        | 1,368.23   | 10,812.82                   |          |
|          | - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.                     | 1,082.00 | ตร.ม. | 24.69       | 26,714.58  | 5.00        | 5,410.00   | 32,124.58                   |          |
|          | - SAWED JOINT -หยอดยางมะตอย                                | 350.00   | ม.    | 8.00        | 2,800.00   | 5.00        | 1,750.00   | 4,550.00                    |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                     |          |       |             | 445,880.24 |             | 104,512.94 | 550,393.17                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      16 มี.ค. 2567      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รศ.ดร.ประภาจิตต์ อัญมณีแสนมิตร      44 / 51  
ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                              |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 5.2      | งานทางเท้า คสล.                              |        |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | - งานปรับบริเวณ และปักผัง                    | 491.00 | ตร.ม. | -           | -          | 5.00        | 2,455.00  | 2,455.00                |          |
|          | - ดินเดิมบดอัดแน่น                           | 98.20  | ลบ.ม. | -           | -          | 45.00       | 4,419.00  | 4,419.00                |          |
|          | - พรายหยาบอัดแน่นหนา 5 ซม.                   | 30.69  | ลบ.ม. | 366.00      | 11,231.63  | 104.00      | 3,191.50  | 14,423.13               |          |
|          | - งานคอนกรีตหนา 10 ซม. $f'c = 240$ ksc. CUBE | 51.56  | ลบ.ม. | 1,861.00    | 95,943.86  | 327.00      | 16,858.49 | 112,802.34              |          |
|          | - ไม่แบบ (50%)                               | 14.00  | ตร.ม. | 220.00      | 3,080.00   | -           | -         | 3,080.00                |          |
|          | - ค่าแรงไม่แบบ (100%)                        | 28.00  | ตร.ม. | -           | -          | 139.00      | 3,892.00  | 3,892.00                |          |
|          | - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.       | 491.00 | ตร.ม. | 24.69       | 12,122.79  | 5.00        | 2,455.00  | 14,577.79               |          |
|          | - คั่นหิน คสล.                               | 280.00 | ม.    | 380.00      | 106,400.00 | -           | -         | 106,400.00              |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ       |        |       |             | 228,778.27 |             | 33,270.99 | 262,049.26              |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาสดี อานภาพแสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ   |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|
|          |                                                   |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |            |
| 5.3      | งานโรงจอดรถจักรยานยนต์ 1                          |        |       |             |           |             |           |                             |            |
|          | - รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม                          | 10.70  | ตร.ม. | -           | -         | 70.00       | 749.00    | 749.00                      | รื้อถอนไป  |
|          | - ขุดดินพร้อมถมกลับ                               | 10.00  | ลบ.ม. | -           | -         | 112.00      | 1,120.00  | 1,120.00                    |            |
|          | - ทรากราดนํ้าอัดแน่น                              | 1.00   | ลบ.ม. | 366.00      | 366.00    | 104.00      | 104.00    | 470.00                      |            |
|          | - คอนกรีตหนา 180 ksc. CUBE.                       | 0.50   | ลบ.ม. | 1,805.00    | 902.50    | 327.00      | 163.50    | 1,066.00                    |            |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.                 | 6.00   | ลบ.ม. | 1,861.00    | 11,166.00 | 327.00      | 1,962.00  | 13,128.00                   |            |
|          | - เหล็ก RB 6 มม SR24                              | 60.40  | กก.   | 26.62       | 1,607.85  | 4.40        | 265.76    | 1,873.61                    |            |
|          | - เหล็ก DB 12 มม SD40                             | 414.70 | กก.   | 24.85       | 10,305.30 | 3.60        | 1,492.92  | 11,798.22                   |            |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                     | 7.10   | กก.   | 41.89       | 297.42    | -           | -         | 297.42                      |            |
|          | - ไม่นับ (50%)                                    | 40.50  | ตร.ม. | 220.00      | 8,910.00  | -           | -         | 8,910.00                    |            |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ (100%)                             | 81.00  | ตร.ม. | -           | -         | 139.00      | 11,259.00 | 11,259.00                   |            |
|          | - ตะปู                                            | 24.30  | กก.   | 47.83       | 1,162.27  | -           | -         | 1,162.27                    |            |
|          | - ประกอบติดตั้งโครงเหล็กพร้อมผูกหลังคา            | 240.00 | ตร.ม. | -           | -         | 250.00      | 60,000.00 | 60,000.00                   | ใช้ของเดิม |
|          | - สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 148.00 | ตร.ม. | 65.00       | 9,620.00  | 35.00       | 5,180.00  | 14,800.00                   |            |
|          | - BOLT M16x300mm.                                 | 144.00 | ชุด   | 90.65       | 13,053.60 | 25.00       | 3,600.00  | 16,653.60                   |            |
|          | - สกรูยึดหลังคา                                   | 720.00 | ตัว   | 3.00        | 2,160.00  | -           | -         | 2,160.00                    |            |
|          | รวมราคาสีและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ               |        |       |             | 59,550.93 |             | 85,896.18 | 145,447.11                  |            |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง  
14 มี.ค. 2567  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

46 / 51





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน    | หน่วย | คำวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ     |
|----------|------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|
|          |                                                      |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |              |
|          | ยกยอดมา                                              |          |       |             | 79,753.11  |             | 19,292.79 | 99,045.90               |              |
|          | - ไม้แบบ (50%)                                       | 24.75    | ตร.ม. | 220.00      | 5,445.00   | -           | -         | 5,445.00                |              |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ (100%)                                | 49.50    | ตร.ม. | -           | -          | 139.00      | 6,880.50  | 6,880.50                |              |
|          | - ตะปู                                               | 14.85    | กก.   | 47.83       | 710.28     | -           | -         | 710.28                  |              |
|          | - ท่อเหล็กดำ 60.5x2.3 มม. (3.30 kg/m)                | 308.55   | กก.   | 30.92       | 9,540.37   | 12.00       | 3,702.60  | 13,242.97               |              |
|          | - ท่อเหล็กดำ 48.6x2.3 มม. (2.63 kg/m)                | 101.26   | กก.   | 27.13       | 2,747.05   | 12.00       | 1,215.06  | 3,962.11                |              |
|          | - ท่อเหล็กดำ 42.7x2.3 มม. (2.29 kg/m)                | 128.24   | กก.   | 31.63       | 4,056.23   | 12.00       | 1,538.88  | 5,595.11                |              |
|          | - เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg/m)               | 1,310.70 | กก.   | 29.31       | 38,416.62  | 12.00       | 15,728.40 | 54,145.02               |              |
|          | - สีสันมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 107.65   | ตร.ม. | 65.00       | 6,996.98   | 35.00       | 3,767.60  | 10,764.58               | วัสดุ+แรงงาน |
|          | - แผ่นเหล็ก 250x250x9mm.                             | 44.00    | แผ่น  | 329.00      | 14,476.00  | 44.00       | 1,936.00  | 16,412.00               |              |
|          | - แผ่นเหล็กยึดหัวเสา 9mm.                            | 88.00    | แผ่น  | 41.00       | 3,608.00   | 5.50        | 484.00    | 4,092.00                |              |
|          | - BOLT M16x300mm.                                    | 88.00    | ชุด   | 90.65       | 7,977.20   | 25.00       | 2,200.00  | 10,177.20               |              |
|          | - STAY ปรับระยะ DB 12mm.                             | 116.15   | กก.   | 24.85       | 2,886.34   | 3.60        | 418.14    | 3,304.48                |              |
|          | - หลังคาเหล็กรีดลอนหนา 0.35 มม.                      | 204.00   | ตร.ม. | 210.00      | 42,840.00  | 70.00       | 14,280.00 | 57,120.00               |              |
|          | - ครอบข้าง หลังคาเหล็กรีดลอน                         | 8.00     | ม.    | 68.00       | 544.00     | 50.00       | 400.00    | 944.00                  |              |
|          | - สกรูยึดหลังคา                                      | 612.00   | ตัว   | 3.00        | 1,836.00   | -           | -         | 1,836.00                |              |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ               |          |       |             | 221,833.16 |             | 71,843.97 | 293,677.14              |              |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ ..... รักษาการแทน

รศ.ดร.ประกาศิต อำนวยพงษ์ ..... อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 48/ 51

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน                                             | หน่วย                                | ค่าวัสดุ                                                    |                                                                      | ค่าแรงงาน                                        |                                                             | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน                                           | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                      | ราคาหน่วยละ                                                 | จำนวนเงิน                                                            | ราคาหน่วยละ                                      | จำนวนเงิน                                                   |                                                                       |          |
| 5.5      | งานระบบไฟฟ้าสองสว่านโรงจอดรถจักรยานยนต์ 1-2<br>- ชุดโคมไฟ LED 18W. T8 (120cm.)<br>- THW. 1x2.5 Sq.mm.<br>- EMT. 1/2"<br>- ตู้คอนซูเมอร์ 8 ช่อง (MCB63A)<br>(CB32A-2EA, 20A-2EA, 16A-EA, 10A-2EA)<br>- ตู้กั้นน้ำ เบอร์ 3 แบบฝาเหล็กกุดแฉ<br>- ACCESSORIES | 22.00<br>400.00<br>200.00<br>2.00<br>2.00<br>1.00 | ชุด<br>ม.<br>ม.<br>ชุด<br>ใบ<br>พม่า | 345.00<br>9.00<br>18.00<br>1,649.00<br>1,196.00<br>3,072.00 | 7,590.00<br>3,600.00<br>3,600.00<br>3,298.00<br>2,392.00<br>3,072.00 | 115.00<br>7.00<br>15.00<br>500.00<br>250.00<br>- | 2,530.00<br>2,800.00<br>3,000.00<br>1,000.00<br>500.00<br>- | 10,120.00<br>6,400.00<br>6,600.00<br>4,298.00<br>2,892.00<br>3,072.00 |          |
|          | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                      |                                                             | 23,552.00                                                            |                                                  | 9,830.00                                                    | 33,382.00                                                             |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      รับรองความถูกต้อง      รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาพิต      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      14 มี.ค. 2567      วิทยาการสารสนเทศ

ลงชื่อ ..... กรรมการ      ลงชื่อ ..... กรรมการ      49 / 51

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 5.6      | งานรั้ว                                |          |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - เสาค้ำ คอ. 0.18x0.18ม. ยาว 4.00ม     | 30.00    | ต้น   | 1,289.00    | 38,670.00  | 185.00      | 5,550.00  | 44,220.00                   |          |
|          | - ติดเสาเข็ม คอ.                       | 30.00    | ต้น   | -           | -          | 180.00      | 5,400.00  | 5,400.00                    |          |
|          | - ขุดดินพร้อมถมกลับ                    | 30.00    | ลบ.ม. | -           | -          | 112.00      | 3,360.00  | 3,360.00                    |          |
|          | - ทราดยาบอัดแน่น หนา 5 ซม.             | 0.75     | ลบ.ม. | 366.00      | 274.50     | 104.00      | 78.00     | 352.50                      |          |
|          | - คอนกรีตพยาย 180 ksc. CUBE.           | 1.92     | ลบ.ม. | 1,805.00    | 3,465.60   | 327.00      | 627.84    | 4,093.44                    |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.      | 9.44     | ลบ.ม. | 1,861.00    | 17,563.42  | 327.00      | 3,086.10  | 20,649.52                   |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม SR24                   | 110.82   | กก.   | 26.62       | 2,950.14   | 4.40        | 487.63    | 3,437.77                    |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม SR24                   | 83.29    | กก.   | 26.15       | 2,178.11   | 4.40        | 366.49    | 2,544.60                    |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม SD40                  | 678.71   | กก.   | 24.85       | 16,865.83  | 3.60        | 2,443.34  | 19,309.17                   |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                          | 15.71    | กก.   | 41.89       | 658.13     | -           | -         | 658.13                      |          |
|          | - ไม้แบบ (50%)                         | 65.91    | ตร.ม. | 220.00      | 14,500.20  | -           | -         | 14,500.20                   |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ (100%)                  | 131.82   | ตร.ม. | -           | -          | 139.00      | 18,322.98 | 18,322.98                   |          |
|          | - ตะปู                                 | 32.96    | กก.   | 47.83       | 1,576.24   | -           | -         | 1,576.24                    |          |
|          | - เหล็กกล่อง 38x38x2.3มม. (2.47 kg/m.) | 1,146.08 | กก.   | 31.90       | 36,559.95  | 10.00       | 11,460.80 | 48,020.75                   |          |
|          | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก            | 70.53    | ตร.ม. | 65.00       | 4,584.32   | 35.00       | 2,468.48  | 7,052.80                    |          |
|          | ยกยอดไป                                |          |       |             | 139,846.44 |             | 53,651.66 | 193,498.10                  |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 รับรองความถูกต้อง .....  
 รศ.ดร. ประภาศิต อาณาพินัยการ .....  
 50/51



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข.

โครงการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ            | ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท                              | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 2        | งานครุภัณฑ์       | 3,312,298.00                                                   | 1.0700   | 3,544,158.86                  |          |
|          |                   |                                                                |          |                               |          |
|          |                   |                                                                |          |                               |          |
|          |                   |                                                                |          |                               |          |
|          |                   |                                                                |          |                               |          |
|          |                   |                                                                |          |                               |          |
| สรุป     | รวมค่างานครุภัณฑ์ |                                                                |          | 3,544,158.86                  |          |
|          | (ตัวอักษร)        | สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์ |          |                               |          |

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โดมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ์ อินทร์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฐา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน  | หน่วย   | คำวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน   |           | รวมคำวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|----------|
|          |                                                            |        |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                            |          |
| 2        | หมวดงานครุภัณฑ์                                            |        |         |             |              |             |           |                            |          |
| 2.1      | งานเฟอร์นิเจอร์                                            |        |         |             |              |             |           |                            |          |
|          | - F-1 เตียงนอนพร้อมฟูก                                     | 224.00 | ตัว     | 2,690.00    | 602,560.00   | -           | -         | 602,560.00                 |          |
|          | - F-2 ตู้เสื้อผ้าบานเดียว                                  | 224.00 | ตัว     | 2,890.00    | 647,360.00   | -           | -         | 647,360.00                 |          |
|          | - F-3 โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้                         | 224.00 | ตัว     | 2,070.00    | 463,680.00   | -           | -         | 463,680.00                 |          |
| 2.2      | งานเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิด                            |        |         |             |              |             |           |                            |          |
|          | - กล้องวงจรปิดระบบ IP ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 Mip POE     | 13.00  | ตัว     | 2,500.00    | 32,500.00    | -           | -         | 32,500.00                  |          |
|          | - ตัวจ่ายไฟฟ้าในสายแบบ POE ขนาด 8 พรอดต์                   | 5.00   | ตัว     | 3,500.00    | 17,500.00    | -           | -         | 17,500.00                  |          |
|          | - เครื่องบันทึกภาพ NVR 16CH มี HDD ไม่น้อยกว่า 1TB         | 1.00   | เครื่อง | 15,000.00   | 15,000.00    | -           | -         | 15,000.00                  |          |
|          | - จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว                        | 2.00   | จอ      | 5,910.00    | 11,820.00    | -           | -         | 11,820.00                  |          |
| 2.3      | งานสายสัญญาณและท่อร้อยสายสำหรับกล้องวงจรปิด                |        |         |             |              |             |           |                            |          |
|          | - สาย Lan Cat5e แบบมีสายจ่ายไฟและสลิ้งยัดสาย               | 200.00 | เมตร    | 32.00       | 6,400.00     | 10.00       | 2,000.00  | 8,400.00                   |          |
|          | - สาย Lan Cat5e แบบมีสายจ่ายไฟ                             | 500.00 | เมตร    | 18.00       | 9,000.00     | 10.00       | 5,000.00  | 14,000.00                  |          |
|          | - ปลอกถอยฝาปิดทับ ขนาด 4x4                                 | 13.00  | ใบ      | 40.00       | 520.00       | 10.00       | 130.00    | 650.00                     |          |
|          | - ตู้แร็ค 19" ติดตั้งอุปกรณ์ แบบติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6U | 5.00   | ใบ      | 5,500.00    | 27,500.00    | 500.00      | 2,500.00  | 30,000.00                  |          |
|          | - อุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์จับยึด                             | 1.00   | ทะมา    | 8,684.00    | 8,684.00     | -           | -         | 8,684.00                   |          |
|          | ยกยอดไป                                                    |        |         |             | 1,842,524.00 |             | 9,630.00  | 1,852,154.00               |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

