

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังกล่าวมีลักษณะดังนี้

4.1 งานปรับปรุงปฏิบัติการ และห้องประชุม

4.2 งานซ่อมแซมภายในอาคาร

4.3 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 30,000,638.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.)

6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข.)

6.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชาติชาย โทมร ประธานกรรมการ

7.2 นายวรายุทธ อินอร่าม กรรมการ

7.3 นายนฤชา สมาน กรรมการ

7.4 นายชินวัตร อุดมทรัพย์ กรรมการ

7.5 นายจตุรงค์ ชิดสิน กรรมการ

7.6 นายพงศกร เพิ่มบุญ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร	15,547,792.93	
2	งานครุภัณฑ์	14,452,845.29	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	30,000,638.23	
สรุป	(ตัวอักษร) (สามสิบล้านหกร้อยสามสิบบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โดมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรายุทธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายนฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาพแสนยากร)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 57 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร	12,630,213.59	1.2310	15,547,792.93	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่างานอาคาร			15,547,792.93	
	(ตัวอักษร)	สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โทมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรายุทธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

.....

รักษาราชการแทน

(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพสนายากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภารกิจการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเสนอราคา และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปราค่างานต้นทุน งานสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร								
1.1	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้นได้อาคาร			1,184,673.90	120,000.00			1,304,673.90	
1.2	งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1			2,981,589.00	549,150.70			3,530,739.70	
1.3	งานปรับปรุงปฏิบัติการ ชั้น 3			233,356.80	66,418.00			299,774.80	
1.4	งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4			764,296.70	73,964.63			838,261.33	
1.5	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 5			3,720,236.20	118,645.40			3,838,881.60	
1.6	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6			2,693,515.80	74,830.00			2,768,345.80	
1.7	งานซ่อมแซมอาคาร			29,307.55	20,228.92			49,536.47	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			11,606,975.95	1,023,237.65			12,630,213.59	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ 

ลงชื่อ กรรมการ 

ลงชื่อ กรรมการ และเลขานุการ 

รับรองความถูกต้อง



รักษาการแทน

รศ.ดร.ประภาสิต อานภานุแผนยกการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ อบรมช่าง และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้นใต้อาคาร								
	1. งานโครงสร้าง คสล. ใต้อาคาร			301,283.90	58,300.00			359,583.90	
	2. งานผนังและตกแต่งผิวผนัง			106,390.00	61,700.00			168,090.00	
	3. งานประตู-หน้าต่าง			777,000.00	-			777,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			1,184,673.90	120,000.00			1,304,673.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



รักษาการแม่ทอน

รศ.ดร.ประภาสคีต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ออบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานโครงสร้าง คสล. ใต้อาคาร								
	- งานคอนกรีต ทน 15 ซม . fc' = 240 ksc. CUBE	141.00	ลบ.ม.	1,861.00	262,401.00	327.00	46,107.00	308,508.00	
	- ไม้แบบ (50%)	18.50	ตร.ม.	220.00	4,070.00	-	-	4,070.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	37.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,143.00	5,143.00	
	- ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	1,410.00	ตร.ม.	24.69	34,812.90	5.00	7,050.00	41,862.90	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				301,283.90		58,300.00	359,583.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยาก

รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	งานผนังและขอบตงผนัง								
	- ก่ออิฐมวลเบา	190.00	ตร.ม.	253.00	48,070.00	56.00	10,640.00	58,710.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	380.00	ตร.ม.	64.00	24,320.00	87.00	33,060.00	57,380.00	
	- เสาคอนกรีต และคานทับหลัง คสล.	150.00	ม	100.00	15,000.00	44.00	6,600.00	21,600.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค	380.00	ตร.ม	50.00	19,000.00	30.00	11,400.00	30,400.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				106,390.00		61,700.00	168,090.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการช่าง
 รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานุภาพแสนยกกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. งานประตู่หน้าต่าง									
- ประตู D1		3.00	ชุด	58,000.00	174,000.00	-	-	174,000.00	
- ประตู D2		2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
- ประตู D3		2.00	ชุด	37,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
- หน้าต่าง W1		3.00	ชุด	35,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
- หน้าต่าง W2		8.00	ชุด	7,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
- หน้าต่าง W3		2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
- หน้าต่าง W4		2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
- หน้าต่าง W5		2.00	ชุด	36,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
- หน้าต่าง W6		2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
- หน้าต่าง W7		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
- หน้าต่าง W8		1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				777,000.00		-	777,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1								
	1. งานเวที และงานผนังหน้าเวที			100,579.10	29,610.50			130,189.60	
	2. งานผนังและตกแต่งผิวผนัง			772,952.50	262,354.80			1,035,307.30	
	3. งานฝ้าเพดาน			188,500.00	77,600.00			266,100.00	
	4. งานประตู-หน้าต่าง			191,200.00	-			191,200.00	
	5. งานไฟฟ้า			110,304.55	22,805.00			133,109.55	
	6. งานระบบปรับอากาศ			1,618,052.85	156,780.40			1,774,833.25	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			2,981,589.00	549,150.70			3,530,739.70	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 วิชาการราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ
 วิชาการและเลขานุการ
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาริทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานขุดดินและถมดินหน้าเวที								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m)	1,102.00	กก.	29.80	32,839.60	10.00	11,020.00	43,859.60	
	- ทาสีน้ำมัน	66.00	ตร.ม.	50.00	3,300.00	30.00	1,980.00	5,280.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	112.00	ตัว	18.00	2,016.00		-	2,016.00	
	- พื้นกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	25.00	แผ่น	980.00	24,500.00	250.00	6,250.00	30,750.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	60.00	ตร.ม.	350.00	21,000.00	80.00	4,800.00	25,800.00	
	- โครงงคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	5.00	มัด(10)	390.00	1,950.00	136.50	682.50	2,632.50	
	- กรูไม้อัดยาง หนา 4ซม	5.00	แผ่น	530.00	2,650.00	185.50	927.50	3,577.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	230.00	230.00	80.50	80.50	310.50	
	- ผิวลามีเนท หน้าเวที	5.00	แผ่น	1,000.00	5,000.00	350.00	1,750.00	6,750.00	
	- กว้าง	1.25	แกลลอน	570.00	712.50	-	-	712.50	
	- ไม้จริงเก็บขอบ 2 ด้าน	18.00	ม.	42.00	756.00	20.00	360.00	1,116.00	
	- ไม้พื้นไม้จริง 10 ซม.	18.00	ม.	150.00	2,700.00	45.00	810.00	3,510.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	9.00	ตรม.	250.00	2,250.00	50.00	450.00	2,700.00	
	- แผ่นพลาสติกอุด 15 มม. ๑จุด	0.50	แผ่น	1,350.00	675.00	1,000.00	500.00	1,175.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				100,579.10		29,610.50	130,189.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ 7 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2. งานผนังและตอม่อผนัง									
	- ก่ออิฐมวลเบา	391.00	ตร.ม.	241.00	94,231.00	56.00	21,896.00	116,127.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	782.00	ตร.ม.	33.00	25,806.00	82.00	64,124.00	89,930.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล.	245.00	ม	100.00	24,500.00	44.00	10,780.00	35,280.00	
	- ผนังขีปนบอร์ค 2 ด้านฉาบเรียบ โครงเคร่า C-LINE	24.00	ตร.ม.	550.00	13,200.00	130.00	3,120.00	16,320.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	415.00	ตร.ม	50.00	20,750.00	30.00	12,450.00	33,200.00	
งานตอม่อผนังฐาน A									
	- โครงเคร่าไม้ร้อยท์ 2x4x250ซม.	27.00	มัด(10)	390.00	10,530.00	136.50	3,685.50	14,215.50	
	- กรูไม้อัดยาง หนา 6mm	28.00	แผ่น	860.00	24,080.00	301.00	8,428.00	32,508.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	1,730.50	1,730.50	605.68	605.68	2,336.18	
	- แผ่นลามิเนต	18.00	แผ่น	1,000.00	18,000.00	350.00	6,300.00	24,300.00	
	- กาวยาง	2.25	ปีบ	2,500.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
	- แผ่นขี้ผึ้ง Cylence Zendera หรือเทียบเท่า	30.00	ตร.ม.	2,200.00	66,000.00	250.00	7,500.00	73,500.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	50.00	1,000.00	6,000.00	
	ยกยอดไป				309,452.50		139,889.18	449,341.68	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาสิต อานุกาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานตกแต่งผนังด้าน B				309,452.50		139,889.18	449,341.68	
	- โครงสร้างไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	20.00	มัด(10)	390.00	7,800.00	136.50	2,730.00	10,530.00	
	- กรุไม้ไผ่ดียว ทน 6 มม	20.00	แผ่น	860.00	17,200.00	301.00	6,020.00	23,220.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	1,250.00	1,250.00	437.50	437.50	1,687.50	
	- แผ่นลามิเนต	10.00	แผ่น	1,000.00	10,000.00	350.00	3,500.00	13,500.00	
	- กาวยาง	1.25	ปีบ	2,500.00	3,125.00	-	-	3,125.00	
	- แผ่นซับเสียง Cylene Zendera หรือเทียบเท่า	20.00	ตรม.	2,200.00	44,000.00	250.00	5,000.00	49,000.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	10.00	ตรม.	250.00	2,500.00	50.00	500.00	3,000.00	
	งานตกแต่งผนังด้าน C								
	- โครงสร้างไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	35.00	มัด(10)	390.00	13,650.00	136.50	4,777.50	18,427.50	
	- กรุไม้ไผ่ดียว ทน 6 มม	35.00	แผ่น	860.00	30,100.00	301.00	10,535.00	40,635.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	2,187.50	2,187.50	765.63	765.63	2,953.13	
	- แผ่นลามิเนต	35.00	แผ่น	1,000.00	35,000.00	350.00	12,250.00	47,250.00	
	- กาวยาง	4.38	ปีบ	2,500.00	10,937.50	-	-	10,937.50	
	- งานทาสีแลกเกอร์	45.00	ตรม.	250.00	11,250.00	50.00	2,250.00	13,500.00	
	ยกยอดไป				498,452.50		188,654.80	687,107.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

9 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				498,452.50		188,654.80	687,107.30	
	งานตบแต่งผนังด้วย D								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ 2x4x250ซม.	20.00	มัด(10)	390.00	7,800.00	136.50	2,730.00	10,530.00	
	- กรุไม้ไผ่ตายง หนา 6 มม	20.00	แผ่น	860.00	17,200.00	301.00	6,020.00	23,220.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	1,250.00	1,250.00	437.50	437.50	1,687.50	
	- แผ่นลามีเนต	10.00	แผ่น	1,000.00	10,000.00	350.00	3,500.00	13,500.00	
	- กาวยาง	1.25	ปีบ	2,500.00	3,125.00	-	-	3,125.00	
	- แผ่นซับเสียง Cylene Zendera หรือเทียบเท่า	20.00	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	250.00	5,000.00	49,000.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	50.00	500.00	3,000.00	
	งานตบแต่งผนังด้วย E								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ 2x4x250ซม.	15.00	มัด(10)	390.00	5,850.00	136.50	2,047.50	7,897.50	
	- กรุไม้ไผ่ตายง หนา 6 มม	15.00	แผ่น	860.00	12,900.00	301.00	4,515.00	17,415.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	937.50	937.50	328.13	328.13	1,265.63	
	- แผ่นลามีเนต	15.00	แผ่น	1,000.00	15,000.00	350.00	5,250.00	20,250.00	
	- กาวยาง	1.88	ปีบ	2,500.00	4,687.50	-	-	4,687.50	
	- งานทาสีแลกเกอร์	21.00	ตร.ม.	250.00	5,250.00	50.00	1,050.00	6,300.00	
	ยกยอดไป				628,952.50		220,032.93	848,985.43	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รักษาราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ
 รับผิดชอบงาน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ งบประมาณ และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานถมดินฝั่งด้าน E								
	- โคร่งคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	15.00	มัด(10)	390.00	5,850.00	136.50	2,047.50	848,985.43	
	- กรูไม้ไผ่ดียว ทน 6มม	15.00	แผ่น	860.00	12,900.00	301.00	4,515.00	7,897.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	937.50	937.50	328.13	328.13	17,415.00	
	- แผ่นลามีเนต	13.00	แผ่น	1,000.00	13,000.00	350.00	4,550.00	1,265.63	
	- กายาง	1.63	ปีบ	2,500.00	4,062.50	-	-	17,550.00	
	- ระบาย WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.	6.00	ตรม.	1,500.00	9,000.00	450.00	2,700.00	4,062.50	
	- งานทาสีแลกเกอร์	30.00	ตรม.	250.00	7,500.00	50.00	1,500.00	11,700.00	
	งานผนังทึบเสา 6 ต้น							9,000.00	
	- โคร่งคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	30.00	มัด(10)	390.00	11,700.00	136.50	4,095.00	15,795.00	
	- กรูไม้ไผ่ดียว ทน 6มม	30.00	แผ่น	860.00	25,800.00	301.00	9,030.00	34,830.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	1,875.00	1,875.00	656.25	656.25	2,531.25	
	- แผ่นลามีเนต	30.00	แผ่น	1,000.00	30,000.00	350.00	10,500.00	40,500.00	
	- กายาง	3.75	ปีบ	2,500.00	9,375.00	-	-	9,375.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	48.00	ตรม.	250.00	12,000.00	50.00	2,400.00	14,400.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				772,952.50		262,354.80	1,035,307.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง วิชาการราชการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิริ อานุกาฬแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	410.00	ตร.ม.	250.00	102,500.00	75.00	30,750.00	133,250.00	
	- ฝ้าหลุมยิปซัมบอร์ด 9มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	282.00	ม.	150.00	42,300.00	75.00	21,150.00	63,450.00	
	- แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ	12.00	แผ่น	1,350.00	16,200.00	1,000.00	12,000.00	28,200.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	28.00	ตร.ม.	250.00	7,000.00	50.00	1,400.00	8,400.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	410.00	ตรม.	50.00	20,500.00	30.00	12,300.00	32,800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				188,500.00		77,600.00	266,100.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

 รักษาราชการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภารกิจการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู D3	5.00	ชุด	20,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ประตู D4	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- หน้าต่าง W1	8.00	ชุด	9,900.00	79,200.00	-	-	79,200.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				191,200.00		-	191,200.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภารกิจการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.	งานไฟฟ้า								
	- รั้วอลูมิเนียมไฟเติม	48.00	ชุด	-	-	25.00	1,200.00	1,200.00	รื้อออก
	- ดวงโคม PANEL 60x60cm. LED. 40W	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	110.00	880.00	8,880.00	
	- ดวงโคมดาวน์ไลท์ 15W 6"	89.00	ชุด	250.00	22,250.00	75.00	6,675.00	28,925.00	
	- ไฟพาร์ 64 LED 100W สองเวที	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
	- รางไวเวอ์ 2"x4"	30.00	ม.	170.00	5,100.00	35.00	1,050.00	6,150.00	
	- EMT FLEXIBLE 1/2"	100.00	ม.	8.00	800.00	10.00	1,000.00	1,800.00	
	- THW 1.5#	200.00	ม.	6.26	1,252.00	5.00	1,000.00	2,252.00	
	- THW 2.5#	200.00	ม.	13.00	2,600.00	10.00	2,000.00	4,600.00	
	- THW 10#	35.00	ม.	45.00	1,575.00	16.00	560.00	2,135.00	
	- THW 25#	140.00	ม.	100.00	14,000.00	25.00	3,500.00	17,500.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 18 ช่อง 3P	1.00	ชุด	11,170.00	11,170.00	1,000.00	1,000.00	12,170.00	
	- MCCB 250A	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	200.00	200.00	8,400.00	
	- CB-32A	18.00	ชุด	95.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
	- สวิตช์ 2 Gang	6.00	ชุด	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	- ปลั๊กกราวนด์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	180.00	720.00	80.00	320.00	1,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	14,387.55	14,387.55	-	-	14,387.55	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				110,304.55		22,805.00	133,109.55	

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6. งานระบบปรับอากาศ									
	Outdoor Unit								
	- Condensing Unit All Inverter 340,000 Btu/Hr	2.00	SET	339,720.00	679,440.00	3,397.20	6,794.40	686,234.40	
	Indoor Unit								
	- Fan Coll Unit Cassette 4 Way 24000 Btu/Hr	2.00	SET	17,280.00	34,560.00	1,728.00	3,456.00	38,016.00	
	- Fan Coll Unit Cassette 4 Way 36000 Btu/Hr	18.00	SET	19,440.00	349,920.00	1,944.00	34,992.00	384,912.00	
	- wired Remote control	20.00	SET	2,280.00	45,600.00	228.00	4,560.00	50,160.00	
	Branch/Header								
	Y-Branch 2	8.00	SET	1,200.00	9,600.00	200.00	1,600.00	11,200.00	
	Y-Branch 3	6.00	SET	1,440.00	8,640.00	200.00	1,200.00	9,840.00	
	Y-Branch 4	2.00	SET	2,160.00	4,320.00	200.00	400.00	4,720.00	
	Y-Branch 5	2.00	SET	2,880.00	5,760.00	200.00	400.00	6,160.00	
	Y-Branch 5	2.00	SET	2,280.00	4,560.00	200.00	400.00	4,960.00	
	Fiting and accessories	1.00	Lot	4,932.00	4,932.00	-	-	4,932.00	
	ยกออกไป				1,147,332.00		53,802.40	1,201,134.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาพแสนยาก

ลงชื่อ กรรมการ
 รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,147,332.00		53,802.40	1,201,134.40	
	Refrigerant Piping And Insulation Work								
	Copper Tube Hard Drawn								
	Dia. -3/8" Type L	207.00	m	96.00	19,872.00	30.00	6,210.00	26,082.00	
	Dia. -1/2" Type L	35.00	m	150.00	5,250.00	40.00	1,400.00	6,650.00	
	Dia. -5/8" Type L	161.00	m	216.00	34,776.00	50.00	8,050.00	42,826.00	
	Dia. -3/4" Type L	156.00	m	275.00	42,900.00	60.00	9,360.00	52,260.00	
	Dia. -7/8" Type L	9.00	m	344.00	3,096.00	70.00	630.00	3,726.00	
	Dia. -1-1/8" Type L	37.00	m	496.00	18,352.00	90.00	3,330.00	21,682.00	
	Dia. -1-3/8" Type L	8.00	m	669.00	5,352.00	110.00	880.00	6,232.00	
	Dia. -1-5/8" Type L	108.00	m	865.00	93,420.00	130.00	14,040.00	107,460.00	
	Copper Pipe								
	Dia. -3/8"	10.00	m	89.00	890.00	30.00	300.00	1,190.00	
	Dia. -5/8"	10.00	m	153.00	1,530.00	50.00	500.00	2,030.00	
	Fitting Support And Accessories	1.00	Lot	33,815.70	33,815.70	-	-	33,815.70	
	ยกยอดไป				1,406,585.70		98,502.40	1,505,088.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาจิต อานภาพแสนยาวกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รักษาการแทน
 16 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,406,585.70			1,505,088.10	
	Closed Cell Insulation								
	Dai. - 3/8" Thk. 3/4"	207.00	m	42.00	8,694.00	18.00	3,726.00	12,420.00	
	Dai. -1/2" Thk. 3/4"	35.00	m	46.00	1,610.00	18.00	630.00	2,240.00	
	Dai. -5/8" Thk. 3/4"	161.00	m	50.00	8,050.00	26.00	4,186.00	12,236.00	
	Dai. -3/4" Thk. 3/4"	156.00	m	53.00	8,268.00	26.00	4,056.00	12,324.00	
	Dai. -7/8" Thk. 3/4"	9.00	m	56.00	504.00	30.00	270.00	774.00	
	Dai. -1-1/8" Thk. 3/4"	37.00	m	67.00	2,479.00	30.00	1,110.00	3,589.00	
	Dai. -1-3/8" Thk. 3/4"	8.00	m	74.00	592.00	35.00	280.00	872.00	
	Dai. -1-5/8" Thk. 3/4"	108.00	m	98.00	10,584.00	35.00	3,780.00	14,364.00	
	Dai. -2-1/8" Thk. 3/4"	-	m	122.00	-	35.00	-	-	
	Fitting Support And Accessories	1.00	Lot	6,117.15	6,117.15	-	-	6,117.15	
	ยกยอดไป				1,453,483.85		116,540.40	1,570,024.25	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง วิชาการแทน
 รศ.ดร.ประภาคิด อานภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 17/57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,453,483.85		116,540.40	1,570,024.25	
	Drain Piping And Insulation Work								
	PVC Pipe								
	Dia. -1" Class 8.5	50.00	m	29.00	1,450.00	13.00	650.00	2,100.00	
	Dia. -1-1/4" Class 8.5	120.00	m	35.00	4,200.00	9.00	1,080.00	5,280.00	
	Fitting Support And Accessories	1.00	Lot	847.50	847.50	-	-	847.50	
	Closed Cell Insulation								
	Dia. -IPS 1" Thk. 1/2"	50.00	m	100.00	5,000.00	6.00	300.00	5,300.00	
	Dia. -IPS 1-1/4" Thk. 1/2"	120.00	m	80.00	9,600.00	7.00	840.00	10,440.00	
	Fitting Support And Accessories	1.00	Lot	2,190.00	2,190.00	-	-	2,190.00	
	Extra Refrigerant Charge								
	สารทำความเย็น	50.00	kg.	180.00	9,000.00	18.00	900.00	9,900.00	
	แผงไฟฟ้า								
	ACP Panel	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	Isolator Switch /WP For CDU	-	Set	600.00	-	-	-	-	
	Isolator Switch /WP For CDU	4.00	Set	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	ยกยอดไป				1,523,971.35		123,810.40	1,647,781.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 18 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคาากลางฯ

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,523,971.35			1,647,781.75	
	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	Conductor and Conduit For FCU								
	THW 2.5 Sq.mm.	640.00	m	9.00	5,760.00	7.00	4,480.00	10,240.00	
	EMT 1/2"	320.00	m	25.00	8,000.00	14.00	4,480.00	12,480.00	
	Wireway 100x100 mm.	-	m	112.00	-	40.00	-	-	
	Conductor For CDU								
	THW 4 Sq.mm.	30.00	m	13.00	390.00	9.00	270.00	660.00	
	THW 6 Sq.mm.	-	m	21.00	-	12.00	-	-	
	THW 10 Sq.mm.	-	m	35.00	-	16.00	-	-	
	THW 16 Sq.mm.	100.00	m	54.00	5,400.00	20.00	2,000.00	7,400.00	
	THW 25 Sq.mm.	-	m	85.00	-	25.00	-	-	
	IMC 1"	30.00	m	108.00	3,240.00	32.00	960.00	4,200.00	
	IMC 1-1/2"	30.00	m	138.00	4,140.00	42.00	1,260.00	5,400.00	
	Fitting Support And Accessories	1.00	Lot.	4,039.50	4,039.50	-	-	4,039.50	
	ยกยอดไป				1,554,940.85		137,260.40	1,692,201.25	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

ร.ต.ดร. ประภาสจิตต์ อานุกาฬแสนโยกร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณ								
	FCU to CDU Contol Wining	320.00	m	63.00	20,160.00	10.00	3,200.00	23,360.00	
	สายสัญญาณ LYCY 2x1.5 Sq.mm.	320.00	m	25.00	8,000.00	14.00	4,480.00	12,480.00	
	EMT 1/2"	40.00	m	60.00	2,400.00	26.00	1,040.00	3,440.00	
	IMC 1/2"				-		-	-	
	Remote Controller Wining	320.00	m	16.00	5,120.00	9.00	2,880.00	8,000.00	
	สายสัญญาณรีโมท มัลติคอร์ 4Core	320.00	m	25.00	8,000.00	14.00	4,480.00	12,480.00	
	EMT 1/2"				-		-	-	
	Central Controller Wining	100.00	m	63.00	6,300.00	10.00	1,000.00	7,300.00	
	สายสัญญาณ LYCY 2x1.5 Sq.mm.	100.00	m	25.00	2,500.00	14.00	1,400.00	3,900.00	
	EMT 1/2"	40.00	m	60.00	2,400.00	26.00	1,040.00	3,440.00	
	IMC 1/2"				-		-	-	
	Fitting Support And Accessories	1.00	Lot.	8,232.00	8,232.00			8,232.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,618,052.85		156,780.40	1,774,833.25	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรวิทยาสตรีสุภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงปฏิบัติการ ชั้น 3 1. ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม ชั้น 3 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 3 3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 3				22,891.80 105,232.50 105,232.50		10,194.00 28,112.00 28,112.00	33,085.80 133,344.50 133,344.50	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				233,356.80		66,418.00	299,774.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักราชการแทน

รองชื่อ กรรมการ
 รองชื่อ กรรมการ
 รองชื่อ กรรมการ

รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 21 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม ชั้น 3									
	- รีดออนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- Fan Coll Unint Cassette 4 Way 36000 Btu/Hr	1.00	sET	15,500.00	15,500.00	1,550.00	1,550.00	17,050.00	
	- wired Remote control	1.00	sET	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- Y-Branch 2	2.00	sET	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
Copper Tube Hard Drawn									
	- Dia. -3/8" Type L	4.00	m	96.00	384.00	30.00	120.00	504.00	
	- Dia. -5/8" Type L	4.00	m	216.00	864.00	50.00	200.00	1,064.00	
Closed Cell Insulation									
	- Dia. - 3/8" Thk. 3/4"	4.00	m	42.00	168.00	18.00	72.00	240.00	
	- Dia. -5/8" Thk. 3/4"	4.00	m	50.00	200.00	26.00	104.00	304.00	
PVC Pipe									
	- Dia. -1" Class 8.5	4.00	m	29.00	116.00	13.00	52.00	168.00	
Closed Cell Insulation									
	- Dia. -IPS 1" Thk. 1/2"	4.00	m	100.00	400.00	6.00	24.00	424.00	
	สารทำความเย็น	4.00	kg.	180.00	720.00	18.00	72.00	792.00	
	- Fiting and accessories	1.00	Lot	739.80	739.80	-	-	739.80	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				22,891.80	10,194.00	33,085.80			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รักษาราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาวาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 3								
	ปริมาณงานเสนอ								
	- โครมเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	25.00	มัด(10)	390.00	9,750.00	136.50	3,412.50	13,162.50	
	- กรูไม้ขัดยาง ทน 4 มม	35.00	แผ่น	590.00	20,650.00	206.50	7,227.50	27,877.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เทศา	1,520.00	1,520.00	532.00	532.00	2,052.00	
	- แผ่นลามีเนต	25.00	แผ่น	1,000.00	25,000.00	350.00	8,750.00	33,750.00	
	- กายาง	3.13	ปีบ	2,500.00	7,812.50	-	-	7,812.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ ระบุบางล้อเลื่อน								
	- - รางอลูมิเนียมยาว 6.00ม.	2.00	เส้น	5,100.00	10,200.00	1,530.00	3,060.00	13,260.00	
	- - รางอลูมิเนียมยาว 3.00ม.	2.00	เส้น	2,550.00	5,100.00	765.00	1,530.00	6,630.00	
	- - ล้อติดตั้งล้อ /1บาน	12.00	อัน	850.00	10,200.00	50.00	600.00	10,800.00	
	- - กั้นชน	4.00	อัน	450.00	1,800.00	90.00	360.00	2,160.00	
	- - รางล่างยาว 6.00ม.	2.00	เส้น	1,800.00	3,600.00	360.00	720.00	4,320.00	
	- - รางล่างยาว 3.00ม.	2.00	เส้น	900.00	1,800.00	180.00	360.00	2,160.00	
	- - ไม้ดัดปูเป็น	12.00	ตัว	650.00	7,800.00	130.00	1,560.00	9,360.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				105,232.50		28,112.00	133,344.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รัชช.ประภาศิริต อานภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รักษาราชการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 3									
กระดานไม้สนอบ									
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	25.00	มัด(10)	390.00	9,750.00	136.50	3,412.50	13,162.50	
	- กรุไม้อัดยาง ทนฯ 4 มม	35.00	แผ่น	590.00	20,650.00	206.50	7,227.50	27,877.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พม่า	1,520.00	1,520.00	532.00	532.00	2,052.00	
	- แผ่นลามิเนต	25.00	แผ่น	1,000.00	25,000.00	350.00	8,750.00	33,750.00	
	- กาวยาง	3.13	ปีบ	2,500.00	7,812.50	-	-	7,812.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ ระบบรางล้อเดือน								
	- รางอลูมิเนียมยาว 6.00ม.	2.00	เส้น	5,100.00	10,200.00	1,530.00	3,060.00	13,260.00	
	- รางอลูมิเนียมยาว 3.00ม.	2.00	เส้น	2,550.00	5,100.00	765.00	1,530.00	6,630.00	
	- ล้อติดตั้ง6ล้อ /1บาน	12.00	อัน	850.00	10,200.00	50.00	600.00	10,800.00	
	- กั้นชน	4.00	อัน	450.00	1,800.00	90.00	360.00	2,160.00	
	- รางล่างยาว 6.00ม.	2.00	เส้น	1,800.00	3,600.00	360.00	720.00	4,320.00	
	- รางล่างยาว 3.00ม.	2.00	เส้น	900.00	1,800.00	180.00	360.00	2,160.00	
	- โกลด์ลูกปืน	12.00	ตัว	650.00	7,800.00	130.00	1,560.00	9,360.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				105,232.50		28,112.00	133,344.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทักษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบี่ยงเบน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 1. งานฝ้าเพดาน 2. งานผนังและตกแต่งผิวผนัง 3. งานเพอร์นิเจอร์ Built-in 4. งานไฟฟ้า 5. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ				33,600.00 142,750.00 561,000.00 4,054.90 22,891.80		15,100.00 46,035.63 - 2,635.00 10,194.00	48,700.00 188,785.63 561,000.00 6,689.90 33,085.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				764,296.70		73,964.63	838,261.33	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 วิชาการราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ
 วิชาการ และเลขานุการ
 รศ.ดร.ประภาจิต อานภาพแสนยาก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 25 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานฝ้าเพดาน								
	- วัสดุฝ้าเพดานเดิม	85.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,125.00	2,125.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	85.00	ตร.ม.	250.00	21,250.00	75.00	6,375.00	27,625.00	
	- ฝ้าหลุมยิปซัมบอร์ด 9มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	54.00	ม.	150.00	8,100.00	75.00	4,050.00	12,150.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	85.00	ตรม.	50.00	4,250.00	30.00	2,550.00	6,800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				33,600.00		15,100.00	48,700.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน
 วิชาการช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภารกิจการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2. งานผนังและตกแต่งผนัง									
งานตกแต่งผนังด้าน 1									
	- ย้ายประตูตู้มึนียม	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- โครงคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	20.00	มัด(10)	390.00	7,800.00	136.50	2,730.00	10,530.00	
	- กรุไม้ฉลี่ยาง ทนมา 6 มม	20.00	แผ่น	860.00	17,200.00	301.00	6,020.00	23,220.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,250.00	1,250.00	437.50	437.50	1,687.50	
	- แผ่นลามีเนต	18.00	แผ่น	1,000.00	18,000.00	350.00	6,300.00	24,300.00	
	- กาวยาง	2.25	ปี๊บ	2,500.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
	- แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุสายทำสี	-	ชุด	200.00	-	50.00	-	-	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	165.00	1,320.00	45.00	360.00	1,680.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	1.00	ม	55.00	55.00	45.00	45.00	100.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	1.00	ม	110.00	110.00	45.00	45.00	155.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	35.00	ตรม.	250.00	8,750.00	50.00	1,750.00	10,500.00	
	- ผนังกรวยอลูมิเนียม	2.00	ตรม.	165.00	330.00	50.00	100.00	430.00	
	ยกยอดไป				60,440.00		20,787.50	81,227.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยากร

รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

27 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาริทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานตบแต่งผนังด้าน 2								
	- โครมเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	7.00	มัด(10)	390.00	2,730.00	136.50	955.50	81,227.50	
	- กู้ไม้อัดยาง ทนฯ 6มม	7.00	แผ่น	860.00	6,020.00	301.00	2,107.00	3,685.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ท่อน	437.50	437.50	153.13	153.13	8,127.00	
	- แผ่นลามีเนต	7.00	แผ่น	1,000.00	7,000.00	350.00	2,450.00	590.63	
	- กาวยาง	0.88	ปีบ	2,500.00	2,187.50	-	-	9,450.00	
	- แผ่นพลาสติก 15มม. ฉลุสายทำสี	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,187.50	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	12.00	ม	165.00	1,980.00	45.00	540.00	2,250.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	12.00	ม	55.00	660.00	45.00	540.00	1,200.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	12.00	ม	110.00	1,320.00	45.00	540.00	1,860.00	
	- งานทาสีแลเกอร์	12.00	ตรม.	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	24.00	ตรม.	165.00	3,960.00	50.00	1,200.00	5,160.00	
	ยกยอดไป				91,535.00		30,323.13	121,858.13	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร. ประภาสิต อานุภาพแสนยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

28 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานตกแต่งผนังด้าน 3				91,535.00	30,323.13	121,858.13		
	- โคร่งคร่าไม้จ๊อยท์ 2x4x250ซม.	5.00	มัด(10)	390.00	1,950.00	136.50	2,632.50		
	- กรุไม้ขัดยาง หน้า 6 มม	5.00	แผ่น	860.00	4,300.00	301.00	5,805.00		
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	312.50	312.50	109.38	421.88		
	- แผ่นลามีเนต	5.00	แผ่น	1,000.00	5,000.00	350.00	6,750.00		
	- กาวยาง	0.63	ปีบ	2,500.00	1,562.50	-	1,562.50		
	- แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุสายทำสี	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	50.00	1,500.00		
	- บัวผ้าเทศาน ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	165.00	1,320.00	45.00	1,680.00		
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	8.00	ม	55.00	440.00	45.00	800.00		
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	110.00	880.00	45.00	1,240.00		
	- งานทาสีแลงเกอร์	8.00	ตรม.	250.00	2,000.00	50.00	2,400.00		
	- ผนังกรวยอลูมิเนียม	7.00	ตรม.	165.00	1,155.00	50.00	1,505.00		
	ยกยอดไป				111,655.00		148,155.00	36,500.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

รักษาการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส แสนยาวาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานตกแต่งผนังด้าน 4								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ 2x4x250ซม.	7.00	มัด(10)	390.00	2,730.00	136.50	955.50	3,685.50	
	- กรุไม้อัดยาง ทน 6 มม	7.00	แผ่น	860.00	6,020.00	301.00	2,107.00	8,127.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ท่อนา	437.50	437.50	153.13	153.13	590.63	
	- แผ่นลามีเนต	7.00	แผ่น	1,000.00	7,000.00	350.00	2,450.00	9,450.00	
	- กาวยาง	0.88	ปี๊บ	2,500.00	2,187.50	-	-	2,187.50	
	- แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุลายทำสี	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	12.00	ม	165.00	1,980.00	45.00	540.00	2,520.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	12.00	ม	55.00	660.00	45.00	540.00	1,200.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	12.00	ม	110.00	1,320.00	45.00	540.00	1,860.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	12.00	ตรม.	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	24.00	ตรม.	165.00	3,960.00	50.00	1,200.00	5,160.00	
					142,750.00		46,035.63	188,785.63	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก

ลงชื่อ กรรมการ
 รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
BF1	3. งานเฟอร์นิเจอร์	1.00	ชุด	192,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
BF2	- โต๊ะประชุมกลาง ก.200xย.640xส.75cm.	6.00	ชุด	24,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
BF3	- โต๊ะประชุมเสริม ก.60xย.160xส.75cm.	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
BF4	- โต๊ะทำงาน ก.90xย.225xส.75cm. พร้อมโต๊ะข้าง	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				561,000.00		-	561,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก

รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	งานไฟฟ้า								
	- รื้อถอนโคมไฟเดิม	9.00	ชุด	-	-	25.00	225.00	225.00	รื้อถอน
	- ดวงโคม ตะแกรง 2x18W	6.00	ชุด	-	-	110.00	660.00	660.00	
	- ดวงโคมดาวนไลท์ 15W 6"	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00	
	- EMT FLEXIBLE 1/2"	50.00	ม.	8.00	400.00	10.00	500.00	900.00	
	- THW 1.5#	100.00	ม.	6.26	626.00	5.00	500.00	1,126.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	528.90	528.90	-	-	528.90	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				4,054.90		2,635.00	6,689.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาคิด อานภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาควิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ								
	- รีดออนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- Fan Coll Unint Cassette 4 Way 36000 Btu/Hr	1.00	sET	15,500.00	15,500.00	1,550.00	1,550.00	17,050.00	
	- wired Remote control	1.00	sET	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- Y-Branch 2	2.00	sET	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	Copper Tube Hard Drawn								
	- Dia. -3/8" Type L	4.00	m	96.00	384.00	30.00	120.00	504.00	
	- Dia. -5/8" Type L	4.00	m	216.00	864.00	50.00	200.00	1,064.00	
	Closed Cell Insulation								
	- Dia. - 3/8" Thk. 3/4"	4.00	m	42.00	168.00	18.00	72.00	240.00	
	- Dia. -5/8" Thk. 3/4"	4.00	m	50.00	200.00	26.00	104.00	304.00	
	PVC Pipe								
	- Dia. -1" Class 8.5	4.00	m	29.00	116.00	13.00	52.00	168.00	
	Closed Cell Insulation								
	- Dia. -IPS 1" Thk. 1/2"	4.00	m	100.00	400.00	6.00	24.00	424.00	
	สารทำความสะอาด	4.00	kg.	180.00	720.00	18.00	72.00	792.00	
	- Fiting and accessories	1.00	Lot	739.80	739.80	-	-	739.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				22,891.80		10,194.00	33,085.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาวาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 5								
	1. งานปรับปรุงห้องจ่ายกลาง			845,105.00	3,690.00			848,795.00	
	2. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ			1,152,036.00	21,018.40			1,173,054.40	
	3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)			350,475.00	2,510.00			352,985.00	
	4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1			783,324.00	23,770.00			807,094.00	
	5. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2			489,305.00	3,610.00			492,915.00	
	6. งานอาคารโรงตากผ้า			54,082.40	12,555.00			66,637.40	
	7. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ			45,908.80	51,492.00			97,400.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			3,720,236.20	118,645.40			3,838,881.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักรงการแทน
 รศ.ดร. ประภาสิต อานภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

34 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานปรับปรุงห้องจ่ายกลาง								
	- รั้วถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	รั้วขมไป
	- รั้วถอนผนังก่ออิฐ	2.00	ตร.ม.	-	-	40.00	80.00	80.00	รั้วขมไป
	- ประตู D3 + ตู้ประตูดู + บังประตู	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- ประตู D4	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
BF-01	- ตู้เก็บของ ก.90xย.310xส.290cm.	4.00	ชุด	90,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	
BF-04	- ตู้เก็บพ่น ก.50xย.740xส.290cm.	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
BF-05	- ตู้เก็บพ่น ก.50xย.520xส.290cm.	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
BF-06	- ตู้เก็บพ่น ก.50xย.610xส.290cm.	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
BF-13	- โต๊ะทำงาน ก.160xย.160xส.75cm.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	45.00	ตรม.	165.00	7,425.00	50.00	2,250.00	9,675.00	
	- ฝ้างานตาไก่ แบล็คเอ๊าท์ เนื้อผ้าเงา	12.80	ตร.ม.	600.00	7,680.00	100.00	1,280.00	8,960.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				845,105.00		3,690.00	848,795.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



รศ.ดร.ประภาสิต อานุภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
35 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภารกิจการศึกษาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการฯ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ									
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	25.46	ตร.ม.	-	-	40.00	1,018.40	1,018.40	รื้อถอนไป
	- ก่ออิฐมวลเบา	6.00	ตร.ม.	253.00	1,518.00	56.00	336.00	1,854.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	64.00	768.00	87.00	1,044.00	1,812.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังก่อใหม่+ผนังเดิม)	60.00	ตร.ม.	50.00	3,000.00	30.00	1,800.00	4,800.00	
	- ประตู D3 + ตู้มประตู + บังประตู	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
BF-07	- ตู้บานเลื่อน ก.50xย.480xส.290cm.	4.00	ชุด	95,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
BF-08	- เคาน์เตอร์ ก.60xย.530xส.110cm.	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
BF-09	- หัวเตียง ก.50xย.1400xส.150cm.	2.00	ชุด	42,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ก.50xย.650xส.200cm.	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- ตู้ Sink พร้อม Sink + ก๊อก 3 ชุด + เติ้นท่อ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	30.00	ตร.ม.	165.00	4,950.00	50.00	1,500.00	6,450.00	
	- ฝ้าบานตาไก่ แบล็คเอ๊าท์ เมื่อด้งเงา	18.00	ตร.ม.	600.00	10,800.00	100.00	1,800.00	12,600.00	
	- ฝ้าบานรางเงา หรือมอุปกรณ	12.00	ชุด	15,000.00	180,000.00	500.00	6,000.00	186,000.00	
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้าก)	12.00	ชุด	13,000.00	156,000.00	300.00	3,600.00	159,600.00	
	- ชุดปั๊มลมจำลอง (เฉพาะหน้าก)	12.00	ชุด	3,000.00	36,000.00	300.00	3,600.00	39,600.00	
	รวมราคากำหนดและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,152,036.00		21,018.40	1,173,054.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 15.
 10/20

รักษาการแทน
 รักษาการแทน
 รักษาการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)									
	- รั้วลอนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	ร้อยขึ้นไป
	- ประตู D1 + ตู้ประตู	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D2	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ประตู D5	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- หน้าต่าง W1	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ผนังกรุลามิเนท โครมเคร่าไม้ฉลวยส์	45.00	ตร.ม.	2,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ผนังกรุแผ่น WPC โครมเคร่าไม้ฉลวยส์	36.00	ตร.ม.	3,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
BF-10	- โต๊ะ ก.60xย.400xส.75cm.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
BF-11	- หัวเตียง ก.20xย.400xส.150cm.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	15.00	ตร.ม.	165.00	2,475.00	50.00	750.00	3,225.00	
	- ฝ้าบานตาไก่ แบบคัทเอาท์ เนื้อผ้าเงา	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	7,000.00	
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้ากก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	300.00	300.00	13,300.00	
	- ชุดปัมลมจำลอง (เฉพาะหน้ากก)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				350,475.00		2,510.00	352,985.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

รศ.ดร.ประภาสคิด อานภาพแสนยาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาควิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบ็ดเตล็ด และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1								
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	2.00	ตร.ม.	-	-	40.00	80.00	80.00	รื้อขนไป
	- ก่ออิฐมวลเบา	4.00	ตร.ม.	253.00	1,012.00	56.00	224.00	1,236.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	8.00	ตร.ม.	64.00	512.00	87.00	696.00	1,208.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังก่อใหม่+ผนังเดิม)	60.00	ตร.ม.	50.00	3,000.00	30.00	1,800.00	4,800.00	
	- ประตู D1 + ชุดประตู ประตูอัตโนมัติ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ประตู D1 + ชุดประตู	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ประตู D2	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- หัวเตียง ก.15xย.350xส.150cm.	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
BF-11	- ตู้บานเลื่อน ก.60xย.630xส.290cm.	1.00	ชุด	125,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
BF-12	- โต๊ะทำงาน ก.90xย.180xส.75cm.	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
BF-13	- ตู้บานเลื่อน ก.60xย.570xส.290cm.	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
BF-15	- ตู้เก็บของ ก.60xย.220xส.290cm.	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ตู้ล็อกเกอร์ ก.50xย.650xส.200cm.	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- ตู้ Sink พร้อม Sink + ก๊อก 3 ชุด + เดินท่อ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	60.00	ตร.ม.	165.00	9,900.00	50.00	3,000.00	12,900.00	
	ยกยอดไป				595,424.00		6,120.00	601,544.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาราชการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบี่ยงงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ฉากกันห้องแบบทึบ	34.50	ตร.ม.	1,000.00	595,424.00	300.00	6,120.00	601,544.00	
	- ฝ้าบานตาไก่ แบบลิตเอาท เนื้อผ้าเงา	24.00	ตร.ม.	600.00	34,500.00	100.00	10,350.00	44,850.00	
	- ฝ้าบานรางโค้ง พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	15,000.00	14,400.00	500.00	2,400.00	16,800.00	
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้ากาก)	4.00	ชุด	13,000.00	75,000.00	300.00	2,500.00	77,500.00	
	- ชุดปัมลมจำลอง (เฉพาะหน้ากาก)	4.00	ชุด	3,000.00	52,000.00	300.00	1,200.00	53,200.00	
					12,000.00	300.00	1,200.00	13,200.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				783,324.00		23,770.00	807,094.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาวาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการฯ ขอขงงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2								
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	รื้อขมไป
	- ประตู D3 + ซุ้มประตู + บังประตู	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- ประตู D4	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- หน้าต่าง W3	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- หน้าต่าง W4	1.00	ชุด	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- ผนังกรุลามิเนท โครงเคร่าไม้ค้อยส์	44.00	ตร.ม.	2,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
BF-12	- ตู้เก็บของ ก.60xย.330xส.290cm.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
BF-13	- โต๊ะทำงาน ก.160xย.160xส.75cm.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
BF-14	- ตู้เก็บของ ก.60xย.270xส.290cm.	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
BF-06	- ตู้เก็บพูน ก.50xย.610xส.290cm.	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ผนังกรูวอลเปเปอร์	45.00	ตร.ม.	165.00	7,425.00	50.00	2,250.00	9,675.00	
	- ผ้าม่านตาไก่ แบล็คเอาท์ เนื้อผ้าเงา	12.80	ตร.ม.	600.00	7,680.00	100.00	1,280.00	8,960.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				489,305.00		3,610.00	492,915.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาราชการแทน

รองชื่อ กรรมการ
 รองชื่อ กรรมการ
 รองชื่อ กรรมการ

รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕. งานอาคารโรงอบผ้า									
	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	162.00	กก.	25.00	4,050.00	10.00	1,620.00	5,670.00	รื้อขนไป
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	182.00	กก.	25.00	4,550.00	10.00	1,820.00	6,370.00	รื้อขนไป
	- เหล็กกล่อง 100X50X2.3 มม.	82.24	กก.	28.00	2,302.72	10.00	822.40	3,125.12	
	- เหล็กกล่อง 100X100X2.3 มม.	91.74	กก.	28.00	2,568.72	10.00	917.40	3,486.12	
	- เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.	160.32	กก.	28.00	4,488.96	10.00	1,603.20	6,092.16	
	- ตาข่ายถัก เบอร์ 12 ตาราง 2 นิ้ว MT	41.00	ตร.ม.	76.00	3,116.00	20.00	820.00	3,936.00	
	- แผ่นโป๊วแรงเสถียรไฟลิตาร์โบบน 1.2มม.x0.5ม. x1.2ม.ขาว	48.00	ตร.ม.	558.00	26,784.00	45.00	2,160.00	28,944.00	
	- เหล็กเหล็ก PL-200x200x9mm.	12.00	ชุด	222.00	2,664.00	28.00	336.00	3,000.00	
	- Expansion Bolt For 3/4"	24.00		18.00	432.00	5.00	120.00	552.00	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 8 นิ้ว ทหนา 16มม.	28.00	ม.	60.00	1,680.00	45.00	1,260.00	2,940.00	
	- ครอบข้าง หลังกานเหล็กรีดลอน	20.00	ม.	58.00	1,160.00	50.00	1,000.00	2,160.00	
	- ไม้ทสแตนเลส 1 "	2.00	ชุด	93.00	186.00	28.00	56.00	242.00	
	- ชุดกลอนล็อก	1.00	ชุด	100.00	100.00	20.00	20.00	120.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				54,082.40		12,555.00	66,637.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยกกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาริทยาาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ									
	- รีดออนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	6.00	ชุด	-	-	7,500.00	45,000.00	45,000.00	
	- Fan Coil Unint Cassette 4 Way 18000 Btu/Hr	2.00	sET	12,500.00	25,000.00	1,250.00	2,500.00	27,500.00	
	- wired Remote control	2.00	sET	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- Y-Branch 2	4.00	sET	1,400.00	5,600.00	200.00	800.00	6,400.00	
Copper Pipe									
	Dia. -3/8"	20.00	m	89.00	1,780.00	30.00	600.00	2,380.00	
	Dia. -5/8"	20.00	m	153.00	3,060.00	50.00	1,000.00	4,060.00	
Closed Cell Insulation									
	- Dia. - 3/8" Thk. 3/4"	20.00	m	42.00	840.00	18.00	360.00	1,200.00	
	- Dia. -5/8" Thk. 3/4"	20.00	m	50.00	1,000.00	26.00	520.00	1,520.00	
PVC Pipe									
	- Dia. -1" Class 8.5	8.00	m	29.00	232.00	13.00	104.00	336.00	
Closed Cell Insulation									
	- Dia. -IPS 1" Thk. 1/2"	8.00	m	100.00	800.00	6.00	48.00	848.00	
	สารทำความเย็น	20.00	kg.	180.00	3,600.00	18.00	360.00	3,960.00	
	- Fiting and accessories	1.00	Lot	1,996.80	1,996.80	-	-	1,996.80	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				45,908.80		51,492.00	97,400.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง วิชาการแทน
 รศ.ดร. ประภคิต อานุกาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 42 / 57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6								
	1. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1			217,662.00	12,140.00			229,802.00	
	2. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2			687,150.00	19,160.00			706,310.00	
	3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (ปฏิบัติการผดุงครรภ์)			408,200.00	2,480.00			410,680.00	
	4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น			783,062.00	9,540.00			792,602.00	
	5. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริง(ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)			527,700.00	6,880.00			534,580.00	
	6. งานไฟฟ้า			69,741.80	24,630.00			94,371.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			2,693,515.80	74,830.00			2,768,345.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาฬแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
BF-16 BF-17	1.งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผสมดิน 1									
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อถอนไป	
	- ก่ออิฐมวลเบา	2.00	ตร.ม.	253.00	506.00	56.00	112.00	618.00		
	- ฉาบปูนเรียบ	4.00	ตร.ม.	64.00	256.00	87.00	348.00	604.00		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ผนังก่อใหม่+ผนังเดิม)	24.00	ตร.ม.	50.00	1,200.00	30.00	720.00	1,920.00		
	- ประตู D1 + ซุ้มประตู	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
	- ทัวเตียง ก.20xย.700xส.150cm.	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00		
	- ตู้เก็บของ ก.60xย.240xส.290cm.	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00		
	- ตู้ Sink พร้อม Sink + ก๊อก 2 ชุด + เดินท่อ	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00		
	- ฉากกันห้องแบบพับ	24.00	ตร.ม.	1,000.00	24,000.00	200.00	4,800.00	28,800.00		
	- ผึงกรูอลูมิเนียม	60.00	ตร.ม.	165.00	9,900.00	50.00	3,000.00	12,900.00		
	- ผ้าม่านตาไก่ แบบติดเอาท์ เนื้อผ้าเงา	8.00	ตร.ม.	600.00	4,800.00	100.00	800.00	5,600.00		
	- ผ้าม่านรางโค้ง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	500.00	1,000.00	31,000.00		
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้ากัก)	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	300.00	600.00	26,600.00		
	- ชุดปั้นลมจำลอง (เฉพาะหน้ากัก)	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				217,662.00	12,140.00		229,802.00		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รัชการราชการแทน

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผสมธัญรี 2								
	- รั้วถอบประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	ร้อยขึ้นไป
	- ผนังอิฐซิมเบอร์ต 2 ด้านฉาบเรียบ โครงเคร่า C-LINE	20.00	ตร.ม.	550.00	11,000.00	130.00	2,600.00	13,600.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังก่อใหม่+ผนังเดิม)	44.00	ตร.ม.	50.00	2,200.00	30.00	1,320.00	3,520.00	
	- ประตู D1 + ชุดประตู	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ประตู D4	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
BF-18	- หัวเตียง ก.20xย.640xส.150cm.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
BF-19	- หัวเตียง ก.20xย.550xส.150cm.	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
BF-20	- ตู้สูง ก.50xย.200xส.290cm.	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
BF-21	- หัวเตียง ก.20xย.350xส.150cm.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
BF-27	- ตู้สูง ก.50xย.160xส.290cm.	2.00	ชุด	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	- ตู้ล็อกเกอร์ ก.50xย.650xส.200cm.	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- ตู้ Sink พร้อม Sink + ก๊อก 2 ชุด + เดินท่อ	3.00	ชุด	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ฉากกันห้องแบบทึบ	17.40	ตร.ม.	1,000.00	17,400.00	200.00	3,480.00	20,880.00	
	- ผนังกรวดเปลเปอร์	30.00	ตร.ม.	165.00	4,950.00	50.00	1,500.00	6,450.00	
	- ผ้ากันตาไก่ แบ็คเอาท์ เมื่อผ้าเงา	24.00	ตร.ม.	600.00	14,400.00	100.00	2,400.00	16,800.00	
	- ผ้ากันรางโค้ง พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	15,000.00	105,000.00	500.00	3,500.00	108,500.00	
	ยกยอดไป				575,150.00		14,960.00	590,110.00	

ลงชื่อ กรรมการ



ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ

รศ.ดร.ประภาคิด อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกาวิทยาลัยสุภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเสนอ และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้ากัก)	7.00	ชุด	13,000.00	91,000.00	300.00	2,100.00	93,100.00	
	- ชุดขั้วลมจำลอง (เฉพาะหน้ากัก)	7.00	ชุด	3,000.00	21,000.00	300.00	2,100.00	23,100.00	
	รวมราคารับจ้างและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				687,150.00		19,160.00	706,310.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 วิชาการช่างแผน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (ปฏิบัติการทดลอง)									
	- ร้อยถนนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	ร้องไป
	- ทาสีน้ำอะครีลิก (ผนังก่อใหม่+ผนังเดิม)	24.00	ตร.ม	50.00	1,200.00	30.00	720.00	1,920.00	
	- ประตู D1 + ซุ้มประตู	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ประตู D4	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- หน้าต่าง W4	1.00	ชุด	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- หน้าต่าง W5	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ผนังกรุลามิเนท โครมคร่าไม้ล้อยส์	45.00	ตร.ม.	2,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ผนังกรุแผ่น WPC โครมคร่าไม้ล้อยส์	25.50	ตร.ม.	3,000.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	- หัวเตียง ก.20xย.350xส.150cm.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
BF-22	- โต๊ะ ก.60xย.400xส.75cm.	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
BF-29	- ตู้สูง ก.60xย.410xส.290cm.	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	-	-	82,000.00	
	- ผ้า màn ตาไก่ แบล็คเอาท์ เนื้อผ้าंगा	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	7,000.00	
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้าก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	300.00	300.00	13,300.00	
	- ชุดปั๊มลมจำลอง (เฉพาะหน้าก)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				408,200.00	408,200.00		2,480.00	410,680.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาจิต อานภาพแสนยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น									
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อของไป
	- ก่ออิฐมวลเบา	2.00	ตร.ม.	253.00	506.00	56.00	112.00	618.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	4.00	ตร.ม.	64.00	256.00	87.00	348.00	604.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังก่อใหม่+ผนังเดิม)	24.00	ตร.ม.	50.00	1,200.00	30.00	720.00	1,920.00	
	- ประตู D1 + ตู้ประตู่	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ผนังกรุลามิเนท โครงเคร่าไม้ฉีดยึด	45.00	ตร.ม.	2,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ผนังกรุแผ่น WPC โครงเคร่าไม้ฉีดยึด	25.50	ตร.ม.	3,000.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	- หัวเตียง ก.20xย.55xส.150cm.	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
BF-23	- เคา้นเตอร์ ก.200xย.280xส.75cm.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
BF-24	- ตู้สูง ก.60xย.480xส.290cm.	1.00	ชุด	96,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- ตู้สี่เหลี่ยม ก.50xย.650xส.200cm.	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- ตู้ Sink พร้อม Sink + ก๊อก 7 ชุด + เดินท่อ	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ฝ้าม่านตาไก่ แบบลัดเคอท์ เนื้อผ้าเงา	16.00	ตร.ม.	600.00	9,600.00	100.00	1,600.00	11,200.00	
	- ฝ้าม่านรางโค้ง พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	15,000.00	90,000.00	500.00	3,000.00	93,000.00	
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้ากัก)	6.00	ชุด	13,000.00	78,000.00	300.00	1,800.00	79,800.00	
	- ชุดปั๊มลมจำลอง (เฉพาะหน้ากัก)	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	300.00	1,800.00	19,800.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				783,062.00	9,540.00		792,602.00		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริง(ปฏิบัติการพยาบาลเต็มและวิจัย)								
	- รั้วถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	ร้อยขึ้นไป
	- ทาสีไม้อะคริลิก (ผนังก่ออิฐ+ผนังเดิม)	24.00	ตร.ม	50.00	1,200.00	30.00	720.00	1,920.00	
	- ประตู D1 + ซุ้มประตู	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D2	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ฝ้าต่าง W6	1.00	ชุด	18,400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	- ฝ้าต่าง W7	1.00	ชุด	15,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
BF-25	- ผนังกรุลามิเนท โครมเคร่าไม้ฉลวยส์	58.00	ตร.ม.	2,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
BF-26	- ตู้เก็บของ ก.60xย.240xส.290cm.	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
BF-27	- ตู้เก็บของ ก.60xย.550xส.290cm.	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
BF-28	- เคาน์เตอร์ ก.60xย.490xส.75cm.	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ตู้เก็บของ ก.60xย.180xส.290cm.	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	60.00	ตร.ม.	165.00	9,900.00	50.00	3,000.00	12,900.00	
	- ฝ้ามาด่าโก้ แบล็คเอ๊าท์ เนื้อผ้าเงา	8.00	ตร.ม.	600.00	4,800.00	100.00	800.00	5,600.00	
	- ฝ้ามาดราวจี๊ตง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	500.00	1,000.00	31,000.00	
	- ชุดหัว Pipe Line จำลอง (เฉพาะหน้ากอก)	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	300.00	600.00	26,600.00	
	- ชุดปั๊มลมจำลอง (เฉพาะหน้ากอก)	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				527,700.00		6,880.00	534,580.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักราชการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรวิทยาสาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6. งานไฟฟ้า									
	- รางไวนิล 2"x4"	70.00	ม.	170.00	11,900.00	35.00	2,450.00	14,350.00	
	- EMT 1/2"	60.00	ม.	28.00	1,680.00	15.00	900.00	2,580.00	
	- THW 1.5#	780.00	ม.	6.26	4,882.80	5.00	3,900.00	8,782.80	
	- THW 4#	1,560.00	ม.	13.00	20,280.00	10.00	15,600.00	35,880.00	
	- THW 10#	5.00	ม.	45.00	225.00	16.00	80.00	305.00	
	- THW 25#	20.00	ม.	100.00	2,000.00	25.00	500.00	2,500.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 48 ช่อง 3P	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- MCCB 250A	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	200.00	200.00	8,400.00	
	- CB-32A	48.00	ชุด	95.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	4,014.00	4,014.00	-	-	4,014.00	
	ยกยอดไป				69,741.80		24,630.00	94,371.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาจิต อานภาพแสนเอกร

ลงชื่อ กรรมการ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบแจ้งงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	งานซ่อมแซมอาคาร								
	1. งานซ่อมแซม ชั้น 2			1,100.00	420.00			1,520.00	
	2. งานซ่อมแซม ชั้น 3			2,266.00	1,950.00			4,216.00	
	3. งานซ่อมแซม ชั้น 4			9,049.75	5,937.00			14,986.75	
	4. งานซ่อมแซม ชั้น 5			5,542.60	2,822.60			8,365.20	
	5. งานซ่อมแซม ชั้น 6-8			5,100.00	3,000.00			8,100.00	
	6. งานซ่อมแซม ชั้น 9			6,249.20	6,099.32			12,348.52	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			29,307.55	20,228.92			49,536.47	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ Moh กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 วิชาการราชการแทน
 รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานซ่อมแซม ชั้น 2								
	- เจาะรูระบายน้ำ	1.00	เหมา	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	25.00	50.00	1,150.00	
	- ซ่อมผนังร้าว และฝ้าเพดาน	1.00	เหมา	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,100.00		420.00	1,520.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาราชการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	งานซ่อมแซม ชั้น 3								
	- ติดตั้งลูกบิดประตูมือจับกันโยก	5.00	ชุด	170.00	850.00	100.00	500.00	1,350.00	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งโถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	-	-	200.00	1,400.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนท่อระบายน้ำได้อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	708.00	1,416.00	25.00	50.00	1,466.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,266.00		1,950.00	4,216.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3. งานซ่อมแซม ชั้น 4									
	- ติดตั้งลูกบิดประตูมือจับกันโยก	5.00	ชุด	170.00	850.00	100.00	500.00	1,350.00	
	- เปลี่ยนสตั๊ต่อวาล์ว	2.00	ชุด	130.00	260.00	35.00	70.00	330.00	
	- ติดตั้งครอบกันน้ำย่อน	76.00	ม.	68.00	5,168.00	50.00	3,800.00	8,968.00	
	- รื้อถอนวอเปเปอร์	2.59	ตร.ม.	-	-	50.00	129.50	129.50	
	- ติดตั้งวอเปเปอร์	2.59	ตร.ม.	165.00	427.35	50.00	129.50	556.85	
	- ติดตั้งลูกบิด	1.00	ชุด	170.00	170.00	100.00	100.00	270.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	12.08	ตร.ม.	-	-	25.00	302.00	302.00	รื้อขึ้นไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 ม.ม. พร้อมโครงคร่า	12.08	ตร.ม.	180.00	2,174.40	75.00	906.00	3,080.40	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				9,049.75		5,937.00	14,986.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รักษาการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	งานซ่อมแซม ชั้น 5								
	- ติดตั้งลูกบิดประตูมือจับกับโยก	10.00	ชุด	170.00	1,700.00	100.00	1,000.00	2,700.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนัง	0.36	ตร.ม.	-	-	35.00	12.60	12.60	รื้อขนไป
	- ติดตั้งกระเบื้องผนัง	0.36	ตร.ม.	650.00	234.00	-	-	234.00	
	- เปลี่ยนปลั๊กवाल	1.00	ชุด	1,448.60	1,448.60	450.00	450.00	1,898.60	
	- รื้อถอนผนัง	4.00	ตร.ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 ม.ม. พร้อมโครงเคร่า	12.00	ตร.ม.	180.00	2,160.00	75.00	900.00	3,060.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				5,542.60		2,822.60	8,365.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 55/57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาริทยาาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.	งานซ่อมแซม ชั้น 6-8 - ติดตั้งลูกบิดประตูมือจับกันโยก	30.00	ชุด	170.00	5,100.00	100.00	3,000.00	8,100.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				5,100.00		3,000.00	8,100.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาจิต อานภาพแสนยาวาร

รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาริทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑. งานซ่อมแซม ชั้น ๑									
	- ติดตั้งลูกบิดประตูมือจับกันโยก	10.00	ชุด	170.00	1,700.00	100.00	1,000.00	2,700.00	
	- แก้ไขประตูคูมิมิเยม	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ติดตั้งธรณีสำหรับ	1.80	ม.	2,328.00	4,190.40	600.00	1,080.00	5,270.40	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนัง	0.55	ตร.ม.	-	-	35.00	19.32	19.32	รื้อขนไป
	- ติดตั้งกระเบื้องผนัง	0.55	ตร.ม.	650.00	358.80	-	-	358.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				6,249.20		6,099.32	12,348.52	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 วิศวกรราชการแทน

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 57 / 57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 15 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	13,507,332.05	1.0700	14,452,845.29	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์			14,452,845.29	
	(ตัวอักษร)	สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....
(นายชาติชาย โดม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายวรยุทธ อินอร่าม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายอนุชา สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์								
2.1	งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	8,902,374.00			232,887.00			9,135,261.00	
2.2	งานครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,000.00			-			90,000.00	
2.3	งานครุภัณฑ์ปรับอากาศ	830,000.00			-			830,000.00	
2.4	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ชั้น 1	1,026,855.00			30,046.50			1,056,901.50	
2.5	งานครุภัณฑ์ห้องสมุด ชั้น 2	690,000.00			-			690,000.00	
2.6	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3	1,131,629.00			5,150.70			1,136,779.70	
2.7	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ชั้น 4	565,814.50			2,575.35			568,389.85	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	13,236,672.50			270,659.55			13,507,332.05	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก

รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ								
	1. ห้องจ่ายกลาง ชั้น 5								
	- F1 โต๊ะปฏิบัติการ ก240xล110xส75 ซม.	2.00	ชุด	10,900.00	21,800.00	-	-	21,800.00	
	- C1 เก้าอี้ปฏิบัติการพื้นกลมไม่มีพนักพิง (ศ. 40)	12.00	ชุด	2,700.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	2. ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานการพยาบาลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ								
	- เตียงปฏิบัติการ เตียงเพาเวอร์ชนิดไฟฟ้า	12.00	ตัว	45,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า90x200x45 ซม.								
	3. ห้องการพยาบาลพื้นฐานเสมือนจริง(ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)								
	- F2 โต๊ะแบบมีบังตา 180x60x75CM ML	6.00	ตัว	19,700.00	118,200.00	-	-	118,200.00	
	- C2 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง (ศ. 40)	12.00	ตัว	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- เครื่องบันทึก การเรียนการสอน	1.00	เครื่อง	195,000.00	195,000.00	35,000.00	35,000.00	230,000.00	
	- กล้องติดตามผู้สอนอัตโนมัติ กล้อง Auto Tracking และ กล้อง	1.00	ตัว	69,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
	- กล้องรับภาพบรรยากาศในห้องเรียน	1.00	ตัว	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง PTZ	1.00	ตัว	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	- ตัวแยกสัญญาณภาพ HDMI	1.00	ตัว	4,490.00	4,490.00	-	-	4,490.00	
	- เครื่องประมวลผลข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows OS	1.00	เครื่อง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- จอภาพ LED TV ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว	1.00	จอ	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	ยกยอดไป				1,156,290.00		35,000.00	1,191,290.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภัสสร์ อานภาพแสนยกกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							1,399,593.10	
C-2	5. ห้องปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน								
	- C2 เก้าอี้หัวกลมมีนั่งพอง (ศ. 40)	25.00	ตัว	3,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
C-5	- โตะฟาขนาด 3 ที่นั่ง	1.00	ชุด	38,900.00	38,900.00	-	-	38,900.00	
C-6	- โตะฟาขนาด 1 ที่นั่ง	1.00	ชุด	25,900.00	25,900.00	-	-	25,900.00	
C-7	- โต๊ะกลาง	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
C-8	- เก้าอี้มรดไฟฟ้า [1380 x 735 x 1030 มม].	1.00	ชุด	90,850.00	90,850.00	-	-	90,850.00	
	- จอภาพ LED TV ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว	1.00	จอ	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MP3	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์	2.00	ตู้	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ไมโครโฟนสาย พร้อมสาย 10 เมตร	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เมนเบรกเกอร์ 30A พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ปลั๊กกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	20.00	ม.	9.00	180.00	-	-	180.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 12U	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	5,571.00	5,571.00	1,671.30	1,671.30	7,242.30	
	ยกยอดไป				6,738,062.00		191,329.60	6,929,391.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รักษาราชการแทน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				6,738,062.00		191,329.60	6,929,391.60	
6.	ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1				-		-	-	
	- โต๊ะทำงาน ก120xล60xส75 ซม.	2.00	ตัว	21,500.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	- เก้าอี้ 4 ที่นั่ง	4.00	ชุด	11,800.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
	- เติงตรวจภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 185 x 80 ซม.	2.00	ชุด	19,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
7.	ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1								
	- เติงทำคลอด	2.00	ชุด	52,800.00	105,600.00	-	-	105,600.00	
	- เติงปฏิบัติการ เติงเพาเวอร์ชนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า	5.00	ชุด	45,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	
	- เก้าอี้กลมนั่งพอง ศ.40	4.00	ตัว	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- โต๊ะสแตนเลสมีชั้นวาง โต๊ะสแตนเลส 2ชั้น สแตนเลส ขนาด 150x70x85 Cm.	2.00	ชุด	5,850.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	- โต๊ะทำงานมี3ลิ้นชัก มีแผ่นบังตา ก120*ล60*ส75 ซม.	1.00	ตัว	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
	- จอภาพ LED TV ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	1.00	จอ	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MP3	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์	2.00	ตู้	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ไมโครโฟนสาย พร้อมสาย 10 เมตร	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ยกยอดไป				7,302,462.00		191,329.60	7,493,791.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รับรองความถูกต้อง

..... กรรมการ
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยาว อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูน ทบ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	ราคาหน่วยละ			
	ยกยอดมา					191,329.60	7,499,791.60	
	- เมนเบรกเกอร์ 30A พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	200.00	-	-	200.00	
	- ปลั๊กกราวนด์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	180.00	-	-	360.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	20.00	ม.	9.00	-	-	180.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 12U	1.00	ตู้	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	5,571.00	1,671.30	1,671.30	7,242.30	
	8. ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (ปฏิบัติการผดุงครรภ์)							
	- เก้าอี้ ขนาด 4 ที่นั่ง	4.00	ตัว	11,800.00	-	-	47,200.00	
	- เครื่องบันทึก การเรียนการสอน	1.00	เครื่อง	195,000.00	35,000.00	35,000.00	230,000.00	
	- กล้องติดตามผู้สอนอัตโนมัติ กล้อง Auto Tracking และ กล้อง	1.00	ตัว	69,000.00	-	-	69,000.00	
	- กล้องรับภาพบรรยากาศในห้องเรียน	1.00	ตัว	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- รั้วทควบคุมกล้อง PTZ	1.00	ตัว	24,900.00	-	-	24,900.00	
	- ตัวแยกสัญญาณภาพ HDMI	1.00	ตัว	4,490.00	-	-	4,490.00	
	- เครื่องประมวลผลข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows OS	1.00	เครื่อง	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- จอภาพ LED TV ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว	1.00	จอ	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- จอภาพ LED ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	2.00	จอ	8,000.00	-	-	16,000.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MP3	1.00	เครื่อง	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ยกยอดไป					228,000.90	8,037,863.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 รั้งรองความถูกต้อง

รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ล้ำโพงติดผนัง 30 วัตต์	2.00	ตู้	4,200.00	7,809,863.00	-	228,000.90	8,037,863.90	
	- ไมโครไฟโง้สายแบบมือถือ	1.00	ตัว	35,000.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ไมค์ยูน	1.00	ตัว	24,900.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 63A 1P 32A 4EA	1.00	ชุด	2,730.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	- ปลั๊กกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	180.00	2,730.00	819.00	819.00	3,549.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	30.00	ม.	9.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 12U	1.00	ตู้	12,000.00	270.00	-	-	270.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	13,557.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
					13,557.00	4,067.10	4,067.10	17,624.10	
	9. ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น								
	- เติงปฏิบัติการ เติงเพาเวอร์ชนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า	6.00	ตัว	45,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
	- F1 ใ้ติงปฏิบัติการ ก240xต110xต75 ซม.	2.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	- C2 เก้าอี้กลมมีพ้ง	12.00	ตัว	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- กระจกเงา ขนาด 60 x 45 ซม.	4.00	ชุด	459.00	1,836.00	-	-	1,836.00	
	- กระตางไวร์บอร์ดแบบมีล้อ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ยกยอดไป				8,215,636.00		232,887.00	8,448,523.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักษาการช่างแทน
 รศ.ดร.ประภาทิศ อานภาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- จอภาพ LED TV ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว	1.00	จอ	45,000.00	8,215,636.00	-	191,329.60	8,448,523.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MP3	1.00	เครื่อง	18,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์	2.00	ตู้	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ไมโครโฟนสาย พร้อมสาย 10 เมตร	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เมนเบรกเกอร์ 30A พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ปลั๊กกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	20.00	ม.	9.00	180.00	-	-	180.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 12U	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	5,571.00	5,571.00	1,671.30	1,671.30	7,242.30	
	10. ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง(ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)								
	- เก้าอี้ ขนาด 4 ที่นั่ง	4.00	ตัว	11,800.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
	- เครื่องบันทึก การเรียนการสอน	1.00	เครื่อง	195,000.00	195,000.00	35,000.00	35,000.00	230,000.00	
	- กล้องติดตามผู้สอนอัตโนมัติ กล้อง Auto Tracking และ กล้อง	1.00	ตัว	69,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
	- กล้องรับภาพบรรยากาศในห้องเรียน	1.00	ตัว	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- รั้วทควบคุมกล้อง PTZ	1.00	ตัว	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	- ตัวแยกสัญญาณภาพ HDMI	1.00	ตัว	4,490.00	4,490.00	-	-	4,490.00	
	ยกยอดไป				8,675,437.00		228,000.90	8,944,995.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รัชการชการแทน
 รศ.ดร.ประภาจิต อานุกาฬแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- เครื่องประมวลผลข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows OS	1.00	เครื่อง	50,000.00	50,000.00	-	228,000.90	8,944,995.30	
	- จอภาพ LED TV ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว	1.00	จอ	45,000.00	45,000.00	-	-	50,000.00	
	- จอภาพ LED ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	2.00	จอ	8,000.00	16,000.00	-	-	45,000.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MIP3	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	16,000.00	
	- ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์	2.00	ตู้	4,200.00	8,400.00	-	-	18,000.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	1.00	ตัว	35,000.00	35,000.00	-	-	8,400.00	
	- ไมค์บูม	1.00	ตัว	24,900.00	24,900.00	-	-	35,000.00	
	- CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 63A 1P 32A 4EA	1.00	ชุด	2,730.00	2,730.00	819.00	819.00	24,900.00	
	- ปลั๊กกราวนด์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	3,549.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	30.00	ม.	9.00	270.00	-	-	1,080.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 12U	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	-	-	270.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	13,557.00	13,557.00	4,067.10	4,067.10	12,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				8,902,374.00		232,887.00	9,176,818.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รัชการราชการแทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องซักผ้าหน้า ขนาด 15 กิโลกรัม - เครื่องอบผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม	1.00	ตัว	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
		1.00	ตัว	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				90,000.00		-	90,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 รัชช.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานครุภัณฑ์รับอากาศ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 Btu 'พร้อมติดตั้ง' - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 Btu 'พร้อมติดตั้ง' - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 Btu 'พร้อมติดตั้ง'	6.00 4.00 3.00	เครื่อง เครื่อง เครื่อง	73,500.00 59,000.00 51,000.00	441,000.00 236,000.00 153,000.00	- - -	- - -	441,000.00 236,000.00 153,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				830,000.00		-	830,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รักรักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาริทยาการศาสตรัฐสุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ของเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ชั้น 1								
	- เครื่องฉายภาพ เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 5,000 ลูเมน	1.00	เครื่อง	159,000.00	159,000.00	-	-	159,000.00	
	- จอรับภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว	1.00	จอ	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- เครื่องควบคุมสัญญาณ สลับสัญญาณภาพ	1.00	ตัว	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอ HDMI-SDI D/A Converter	4.00	ตัว	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- กล่องรับสัญญาณภาพเสียงแบบฝังพื้นเวที	2.00	กล่อง	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ 16 Ch	1.00	เครื่อง	57,500.00	57,500.00	-	-	57,500.00	
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงคอลัมน์ 8 ช่อง	1.00	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน	1.00	เครื่อง	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ลำโพงเสียงแบบคอลัมน์ แบบ 8 ดอก	8.00	ตู้	23,400.00	187,200.00	-	-	187,200.00	
	- ลำโพงเสียงแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 8"	8.00	ใบ	9,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	2.00	ตัว	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ไมโครโฟนสายแบบมือถือ	2.00	ตัว	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U	1.00	ตู้	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ค่าดำเนินการและค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	100,155.00	100,155.00	30,046.50	30,046.50	130,201.50	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			1,026,855.00	1,026,855.00		30,046.50	1,056,901.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รักษาราชการแทน

รศ.ดร.ประภาสิด อัญญาแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3	2.00	ห้อง						
	- จอภาพอัจฉริยะ แบบสัมผัส ขนาด 86 นิ้ว	2.00	เครื่อง	500,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MP3	2.00	เครื่อง	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์	4.00	ตู้	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- ไมโครโฟนสาย พร้อมสาย 10 เมตร	4.00	ตัว	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอ HDMI-SDI D/A Converter	4.00	ตัว	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- กล่องรับสัญญาณภาพเสียงแบบฝังพื้นเวที	2.00	ใบ	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	HDMI - CANNON OUTLET								
	- เมนเบรกเกอร์ 30A พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ปลั๊กกราวนด์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	180.00	720.00	-	-	720.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	60.00	ม.	9.00	540.00	-	-	540.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	17,169.00	17,169.00	5,150.70	5,150.70	22,319.70	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,131,629.00		5,150.70	1,136,779.70	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการแทน
 รศ.ดร.ประภาภักดิ์ อานุกาพแสนยาวกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 14 / 15

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ชั้น 4								
	- จอภาพอัจฉริยะ แบบสัมผัส ขนาด 86 นิ้ว	1.00	เครื่อง	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
	- เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ MP3	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์	2.00	ตู้	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ไมโครโฟนสาย พร้อมสาย 10 เมตร	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอ HDMI-SDI D/A Converter	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- กล่องรับสัญญาณภาพเสียงแบบฝังพื้นเวที	1.00	ใบ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	HDMI - CANNON OUTLET								
	- เมนบอร์ดกรกเกอร์ 30A พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ปลั๊กกราวนด์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ	30.00	ม.	9.00	270.00	-	-	270.00	
	- งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	8,584.50	8,584.50	2,575.35	2,575.35	11,159.85	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				565,814.50		2,575.35	568,389.85	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง รักษาการฯ แทน
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

รายการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน ที่ต้องการหาค่า Factor F	A	12,630,213.59 บาท
ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ ของช่วงค่างานต้นทุน A อยู่	B	10,000,000.00 บาท
ค่างานต้นทุนขั้นสูง ของช่วงค่างานต้นทุน A อยู่	C	15,000,000.00 บาท
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ	D	1.2960
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูง	E	1.2611
ส่วนต่างงานต้นทุนขั้นต่ำกับค่างานต้นทุน	A-B	2,630,213.59 บาท
ช่วงของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ - ขั้นสูง	C-B	5,000,000.00 บาท
ช่วงของค่า F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ - ขั้นสูง	D-E	0.0349

$$\text{Factor F} = D - [(D-E) \times (A-B)/(C-B)]$$

ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน = 1.2777

ข้อมูลประกอบการคำนวณหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน

1/12

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า ดำเนินการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ