

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงบ้านพัก ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานปรับปรุงบ้านพัก ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ดังกล่าวมีลักษณะดังนี้

๔.๑ งานปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร ๑-๔

๔.๒ งานปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ ๑, ๒, และ ๓

๔.๓ งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร ๑, ๒, ๓, และ ๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๘,๗๕๐.๘๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก.)

๖.๓ แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาติชาย ไตรม ประธานกรรมการ

๗.๒ ผศ.วราวุธ อินทร์ กรรมการ

๗.๓ นายนฤชา สมาน กรรมการ

๗.๔ นายจตุรงค์ ชิดสิน กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	15,008,750.80	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	15,008,750.80	
สรุป	(ตัวอักษร) (สิบห้าล้านแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย ไตร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ อินรัมย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....
(ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

28 เม.ย. 2568

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 59 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	11,864,625.14	1.2650	15,008,750.80	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			15,008,750.80	
	(ตัวอักษร)	สืบท้าล้านแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โทมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....

(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

28 เม.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่างานต้นทุน งานอาคาร								
1	ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร 1-4		รวม		1,854,217.00		533,233.34	2,387,450.34	บาท
2	ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ 1		รวม		1,668,370.00		417,840.00	2,086,210.00	บาท
3	ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ 2		รวม		1,438,790.00		328,618.00	1,767,408.00	บาท
4	ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ 3		รวม		1,669,900.00		412,678.00	2,082,578.00	บาท
5	ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร 1-2		รวม		619,700.00		121,303.20	741,003.20	บาท
6	ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร 3		รวม		1,033,660.00		236,526.80	1,270,186.80	บาท
7	ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร 4		รวม		1,137,640.00		392,148.80	1,529,788.80	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				9,422,277.00		2,442,348.14	11,864,625.14	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันหก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร 1-4								
1.1	งานปรับปรุงหลังคา				166,353.76		51,279.82	217,633.58	
1.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				164,320.00		83,840.00	248,160.00	
1.3	งานปรับปรุงผนัง และพื้น				600,931.24		275,709.52	876,640.76	
1.4	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง				690,000.00		14,080.00	704,080.00	
1.5	งานปรับปรุงห้องน้ำ				71,592.00		16,920.00	88,512.00	
1.6	งานทาสี				123,400.00		69,104.00	192,504.00	
1.7	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า				37,620.00		22,300.00	59,920.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,854,217.00		533,233.34	2,387,450.34	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริการ อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับปรุงหลังคา								
	- งานแก้ไขหลังคารั่ว (1 จุด/หลัง)	4.00	จุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	336.00	ม.	95.00	31,920.00	45.00	15,120.00	47,040.00	
	- หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐานหนา 0.35 มม. พร้อมฉนวน PE 5 มม.	43.20	ตร.ม.	250.00	10,800.00	70.00	3,024.00	13,824.00	
	- ครอบข้าง+ครอบชนผนังหลังคาหนา 0.35 มม.	37.60	ม.	100.00	3,760.00	50.00	1,880.00	5,640.00	
	- สกรูยึดหลังคา	248.00	ตัว	4.00	992.00	-	-	992.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2mm. (9.52 kg./m.)	228.48	กก.	31.50	7,197.12	12.00	2,741.76	9,938.88	
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3mm. (4.06 kg./m.)	332.92	กก.	20.00	6,658.40	12.00	3,995.04	10,653.44	
	- เหล็กกล่อง 38x38x1.6mm. (1.78 kg./m.)	56.96	กก.	23.00	1,310.08	12.00	683.52	1,993.60	
	- PLATE 150x150x6mm.	8.53	กก.	21.50	183.40	10.00	85.30	268.70	
	- BOLT M12 L 400mm.	32.00	ชุด	40.00	1,280.00	12.00	384.00	1,664.00	
	- สันนํ้ากันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	33.00	ตร.ม.	50.00	1,650.00	30.00	990.00	2,640.00	
	ยกยอดไป				69,751.00		28,903.62	98,654.62	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อานูภาพแสนการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ท.ก. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				69,751.00		28,903.62	98,654.62	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	5.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	560.00	560.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	366.00	7,320.00	104.00	2,080.00	9,400.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE	35.00	ลบ.ม.	1,861.00	65,135.00	327.00	11,445.00	76,580.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 6 มม.	55.00	กก.	26.24	1,443.20	4.40	242.00	1,685.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม.	247.00	กก.	23.90	5,903.30	3.60	889.20	6,792.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	40.39	161.56	-	-	161.56	
	- ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	220.00	8,800.00	139.00	5,560.00	14,360.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	36.45	364.50	-	-	364.50	
	- ตะแกรง wiremesh 4mm. @ 0.20m.#	320.00	ตร.ม.	23.36	7,475.20	5.00	1,600.00	9,075.20	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				166,353.76		51,279.82	217,633.58	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริการ อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- วัสดุฝ้าเดิม	788.00	ตร.ม.	-	-	25.00	19,700.00	19,700.00	รื้อขนไป
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	420.00	ตร.ม.	200.00	84,000.00	75.00	31,500.00	115,500.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	32.00	ตร.ม.	200.00	6,400.00	75.00	2,400.00	8,800.00	
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขมิบกั้นชั้น	336.00	ตร.ม.	220.00	73,920.00	90.00	30,240.00	104,160.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.								
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60ม.								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				164,320.00		83,840.00	248,160.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาฬแสนยากร

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงผนัง และพื้น								
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน	16.00	ชุด	-	-	115.00	1,840.00	1,840.00	รื้อถอนไป
	- B1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	26.40	ตร.ม.	211.00	5,570.40	94.00	2,481.60	8,052.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	52.80	ตร.ม.	64.00	3,379.20	87.00	4,593.60	7,972.80	
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องห้องน้ำ	164.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,740.00	5,740.00	รื้อถอนไป
	- ผนังห้องน้ำกระเบื้องเซรามิค 25x40ซม. ผิวมัน	164.00	ตร.ม.	350.00	57,400.00	150.00	24,600.00	82,000.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. ผิวมัน	200.00	ตร.ม.	450.00	90,000.00	222.00	44,400.00	134,400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. ผิวหยาบ	24.00	ตร.ม.	450.00	10,800.00	222.00	5,328.00	16,128.00	
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องห้องน้ำ	32.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,600.00	1,600.00	รื้อถอนไป
	- ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเซรามิค 30x30ซม. ผิวหยาบ	32.00	ตร.ม.	350.00	11,200.00	150.00	4,800.00	16,000.00	
	- รื้อถอนพื้นไม้พริ้วม ดง	224.00	ตร.ม.	-	-	93.00	20,832.00	20,832.00	รื้อถอนไป
	- ปูพื้นไม้เดิมเข้าลิ้น	156.00	ตร.ม.	-	-	120.00	18,720.00	18,720.00	
	- ปูพื้นไม้เข้าลิ้น (ไม่ใหม่เสริม)	68.00	ตร.ม.	800.00	54,400.00	120.00	8,160.00	62,560.00	
	- ค่าจัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	224.00	ตร.ม.	-	-	50.00	11,200.00	11,200.00	
	- ไม้ยาเคลือบเงาพื้นไม้	224.00	ตร.ม.	310.00	69,440.00	50.00	11,200.00	80,640.00	
	- ตงเหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	4,936.00	กก.	30.75	151,782.00	12.00	59,232.00	211,014.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x3mm. (2.33 kg./m.)	69.90	กก.	24.00	1,677.60	12.00	838.80	2,516.40	
	ยกยอดไป				455,649.20		225,566.00	681,215.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 6 /59

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				455,649.20		225,566.00	681,215.20	
	- BOLT M10	1,056.00	ชุด	19.00	20,064.00	2.00	2,112.00	22,176.00	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	558.00	ตร.ม.	50.00	27,900.00	30.00	16,740.00	44,640.00	
	งานบันได								
	- รื้อถอนบันได พร้อมลูกกรง	24.00	ม.	-	-	90.00	2,160.00	2,160.00	รื้อขนไป
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	740.00	กก.	30.75	22,755.00	12.00	8,880.00	31,635.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x3mm. (2.33 kg./m.)	27.96	กก.	24.00	671.04	12.00	335.52	1,006.56	
	- BOLT M10	96.00	ชุด	19.00	1,824.00	2.00	192.00	2,016.00	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	13.20	ตร.ม.	50.00	660.00	30.00	396.00	1,056.00	
	- ลูกนอนบันได	64.00	ชั้น	-	-	125.00	8,000.00	8,000.00	
	- ลูกตั้งบันได	64.00	ท่อน	-	-	77.00	4,928.00	4,928.00	
	- ปูพื้นงานพักบันได	8.00	ตร.ม.	-	-	340.00	2,720.00	2,720.00	
	- ค่าขีดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	36.80	ตร.ม.	-	-	50.00	1,840.00	1,840.00	
	- น้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้	36.80	ตร.ม.	310.00	11,408.00	50.00	1,840.00	13,248.00	
	- ราวบันไดไม้	24.00	ม.	2,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				600,931.24		275,709.52	876,640.76	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบตรวจงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง - รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน - ประตู D1 - ประตู D2 - ประตู D3 - ประตู D4 - รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 บาน - รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน - หน้าต่าง W1 - หน้าต่าง W2 - หน้าต่าง W3 - หน้าต่าง W4 - หน้าต่าง W4A - หน้าต่าง W5 - หน้าต่าง W6	40.00 4.00 8.00 24.00 4.00 12.00 84.00 40.00 12.00 16.00 4.00 4.00 8.00 12.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	- 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 5,000.00 7,500.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 1,000.00	- 60,000.00 40,000.00 120,000.00 20,000.00 - - 200,000.00 90,000.00 80,000.00 16,000.00 16,000.00 36,000.00 12,000.00	85.00 - - - - 85.00 115.00 - - - - - - -	3,400.00 - - - - 1,020.00 9,660.00 - - - - - - -	3,400.00 60,000.00 40,000.00 120,000.00 20,000.00 1,020.00 9,660.00 200,000.00 90,000.00 80,000.00 16,000.00 16,000.00 36,000.00 12,000.00	รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				690,000.00		14,080.00	704,080.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาภักดี อานันทน์แสนนการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	40.00	ชุด	-	-	180.00	7,200.00	7,200.00	รื้อขนไป
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	3,031.00	24,248.00	450.00	3,600.00	27,848.00	
	- สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	466.00	3,728.00	35.00	280.00	4,008.00	
	- สติอปาลัว 1/2" 1 ทาง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	242.00	1,936.00	35.00	280.00	2,216.00	
	- สติอปาลัว 1/2" 2ทาง รุ่น T1053N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	325.00	2,600.00	35.00	280.00	2,880.00	
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ZH020#WH(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	35.00	280.00	4,680.00	
	- วาล์วฝักบัว รุ่น CT1251(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	428.00	3,424.00	35.00	280.00	3,704.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น C0141 ของ COTTO พร้อมครอบบ่อน้ำทิ้ง หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	1,953.00	15,624.00	450.00	3,600.00	19,224.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	428.00	3,424.00	-	-	3,424.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT683(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	708.00	5,664.00	-	-	5,664.00	
	ยกยอดไป				65,048.00		15,800.00	80,848.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานันทน์แสนยานกร

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

[illegible]

.....
 รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานภาพแสนเอกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบตรวจ และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานทาสี - สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน - สีนํ้าอะครีลิคทาฝ้าเพดาน (ฝ้าใหม่และฝ้าเดิม)	1,680.00	ตร.ม.	50.00	84,000.00	28.00	47,040.00	131,040.00	
		788.00	ตร.ม.	50.00	39,400.00	28.00	22,064.00	61,464.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				123,400.00		69,104.00	192,504.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


รองศาสตราจารย์ ดร. ชานันท์ แสนยกร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ตัดคอนซูเมอร์ชนิดสำเร็จครบชุด 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - โคมดาวไลท์ LED. PANEL 10CM. 12W. ผังผ้า - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง - THW 1.5#	120.00	ชุด	-	-	15.00	1,800.00	1,800.00	รื้อขึ้นไป
		4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	405.00	1,620.00	7,020.00	
		24.00	ชุด	195.00	4,680.00	115.00	2,760.00	7,440.00	
		84.00	ชุด	200.00	16,800.00	115.00	9,660.00	26,460.00	
		28.00	ชุด	60.00	1,680.00	60.00	1,680.00	3,360.00	
		20.00	ชุด	90.00	1,800.00	70.00	1,400.00	3,200.00	
		36.00	ชุด	180.00	6,480.00	80.00	2,880.00	9,360.00	
		100.00	M.	7.80	780.00	5.00	500.00	1,280.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				37,620.00		22,300.00	59,920.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร. ประภาศิต อานาภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ 1								
2.1	งานปรับปรุงหลังคา				248,770.00		98,640.00	347,410.00	
2.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				157,160.00		79,570.00	236,730.00	
2.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง				730,000.00		14,250.00	744,250.00	
2.4	งานปรับปรุงห้องน้ำ				178,980.00		31,500.00	210,480.00	
2.5	งานปรับปรุงประตูรั้ว				17,710.00		4,900.00	22,610.00	
2.6	งานทาสี				263,000.00		147,280.00	410,280.00	
2.7	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า				72,750.00		41,700.00	114,450.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,668,370.00		417,840.00	2,086,210.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานันทน์แสนยกร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานปรับปรุงหลังคา								
	- วัสดุหลังคาเดิม	820.00	ตร.ม.	-	-	25.00	20,500.00	20,500.00	ซื้อไป
	- หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐานหนา 0.35 มม.	820.00	ตร.ม.	250.00	205,000.00	70.00	57,400.00	262,400.00	
	พร้อมฉนวน PE 5 มม.								
	- ครอบสันหลังคาหนา 0.35 มม.	185.00	ม.	100.00	18,500.00	50.00	9,250.00	27,750.00	
	- สกรูยึดหลังคา	370.00	ตัว	4.00	1,480.00	-	-	1,480.00	
	- รางน้ำตะแครง	84.00	ม.	100.00	8,400.00	50.00	4,200.00	12,600.00	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	162.00	ม.	95.00	15,390.00	45.00	7,290.00	22,680.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					248,770.00		98,640.00	347,410.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาญแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเดิม	766.00	ตร.ม.	-	-	25.00	19,150.00	19,150.00	รื้อขึ้นไป
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	497.00	ตร.ม.	200.00	99,400.00	75.00	37,275.00	136,675.00	
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	71.00	ตร.ม.	200.00	14,200.00	75.00	5,325.00	19,525.00	
	- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60ม.	198.00	ตร.ม.	220.00	43,560.00	90.00	17,820.00	61,380.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				157,160.00		79,570.00	236,730.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบตรวจงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	50.00	ชุด	-	-	85.00	4,250.00	4,250.00	รื้อถอนไป
	- ประตู D1	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D2	-	ชุด	5,000.00	-	-	-	-	
	- ประตู D2'	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D3	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ประตู D4	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 บาน	50.00	ชุด	-	-	85.00	4,250.00	4,250.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน	50.00	ชุด	-	-	115.00	5,750.00	5,750.00	รื้อถอนไป
	- หน้าต่าง W1	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- หน้าต่าง W1'	30.00	ชุด	2,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- หน้าต่าง W2	10.00	ชุด	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- หน้าต่าง W2'	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- หน้าต่าง W3	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- หน้าต่าง W4	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				730,000.00		14,250.00	744,250.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	40.00	ชุด	-	-	180.00	7,200.00	7,200.00	รื้อถอนไป
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO	20.00	ชุด	3,031.00	60,620.00	450.00	9,000.00	69,620.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO	20.00	ชุด	466.00	9,320.00	35.00	700.00	10,020.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- สติอปาลัว 1/2" 1 ทาง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO	20.00	ชุด	242.00	4,840.00	35.00	700.00	5,540.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- สติอปาลัว 1/2" 2ทาง รุ่น T1053N(HM) ของ COTTO	20.00	ชุด	325.00	6,500.00	35.00	700.00	7,200.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ZH020#WH(HM) ของ COTTO	20.00	ชุด	550.00	11,000.00	35.00	700.00	11,700.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- วาล์วฝักบัว รุ่น CT1251(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	20.00	ชุด	428.00	8,560.00	35.00	700.00	9,260.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น C0141 ของ COTTO	20.00	ชุด	1,953.00	39,060.00	450.00	9,000.00	48,060.00	
	พร้อมครอปท่อน้ำทั้ง หรือเทียบเท่า								
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	20.00	ชุด	428.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
	- ท่อน้ำพื้งอ่าง รุ่น CT683(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	20.00	ชุด	708.00	14,160.00	-	-	14,160.00	
	ยกยอดไป				162,620.00		28,700.00	191,320.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภากร อานันทนการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริการ อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบี่ยงเบน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานปรับปรุงประตูรั้ว								
	- รั้วถอน ล้อพร้อมรางประตู	10.00	ชุด	-	-	50.00	500.00	500.00	รื้อออกไป
	- ชุดล้อแสดนเลสคู่ 3" เกรด 304	20.00	ชุด	590.00	11,800.00	170.00	3,400.00	15,200.00	
	- เหล็กเพลาแสดนเลส 1/2"	10.00	ท่อน	591.00	5,910.00	100.00	1,000.00	6,910.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				17,710.00		4,900.00	22,610.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนยกร

..... คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน	3,825.00	ตร.ม.	50.00	191,250.00	28.00	107,100.00	298,350.00	
	- สีนํ้าอะครีลิคทาฝ้าเพดาน (ฝ้าใหม่และฝ้าเดิม)	1,263.00	ตร.ม.	50.00	63,150.00	28.00	35,364.00	98,514.00	
	- สีนํ้ามัน (ราวนํ้าใต้+ราวกั้นตึก+ราวนํ้ารั้ว+ประตูเหล็ก)	172.00	ตร.ม.	50.00	8,600.00	28.00	4,816.00	13,416.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				263,000.00		147,280.00	410,280.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาศิต อานันทพแสนยากร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ตัดคอนกรีตยูนิตลำโพง 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง	400.00 10.00 110.00 30.00 40.00 180.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	- 1,350.00 195.00 60.00 90.00 180.00	- 13,500.00 21,450.00 1,800.00 3,600.00 32,400.00	15.00 405.00 115.00 60.00 70.00 80.00	6,000.00 4,050.00 12,650.00 1,800.00 2,800.00 14,400.00	6,000.00 17,550.00 34,100.00 3,600.00 6,400.00 46,800.00	รื้อขึ้นไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				72,750.00		41,700.00	114,450.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเดิม	766.00	ตร.ม.	-	-	25.00	19,150.00	19,150.00	รื้อขึ้นไป
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	497.00	ตร.ม.	200.00	99,400.00	75.00	37,275.00	136,675.00	
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	71.00	ตร.ม.	200.00	14,200.00	75.00	5,325.00	19,525.00	
	- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60ม. ไม้เชิงชาย 2 in 1	198.00	ตร.ม.	220.00	43,560.00	90.00	17,820.00	61,380.00	
		162.00	ม.	95.00	15,390.00	45.00	7,290.00	22,680.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				172,550.00		86,860.00	259,410.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภากรคิด อานุกาฬแสนยากร

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบประมาณ และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	50.00	ชุด	-	-	85.00	4,250.00	4,250.00	รื้อขนไป
	- ประตู D1	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D2	-	ชุด	5,000.00	-	-	-	-	
	- ประตู D2'	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D3	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ประตู D4	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 บาน	50.00	ชุด	-	-	85.00	4,250.00	4,250.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน	50.00	ชุด	-	-	115.00	5,750.00	5,750.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง W1	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- หน้าต่าง W1'	30.00	ชุด	2,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- หน้าต่าง W2	10.00	ชุด	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- หน้าต่าง W2'	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- หน้าต่าง W3	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- หน้าต่าง W4	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				730,000.00		14,250.00	744,250.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานปรับปรุงห้องน้ำ - รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สติอปาลัว 1/2" 1 ทง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - สติอปาลัว 1/2" 2ทง รุ่น T1053N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ZH020#WH(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - วาล์วฝักบัว รุ่น CT1251(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น C0141 ของ COTTO พร้อมครอบท่อน้ำทิ้ง หรือเทียบเท่า - ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT683(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	- 3,031.00 466.00 242.00 325.00 550.00 428.00 1,953.00 428.00 708.00	- 60,620.00 9,320.00 4,840.00 6,500.00 11,000.00 8,560.00 39,060.00 8,560.00 14,160.00	180.00 450.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 450.00 - -	7,200.00 9,000.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 9,000.00 - -	7,200.00 69,620.00 10,020.00 5,540.00 7,200.00 11,700.00 9,260.00 48,060.00 8,560.00 14,160.00	รื้อขนไป
	ยกยอดไป				162,620.00		28,700.00	191,320.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

26 / 59

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบี่ยงเบน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานปรับปรุงประตูรั้ว - รั้วถอน ล้อพร้อมรางประตู - ชุดล้อแสดนเลสคู่ 3" เกรด 304 - เหล็กเพลาแสดนเลส 1/2"	10.00	ชุด	-	-	50.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
		20.00	ชุด	590.00	11,800.00	170.00	3,400.00	15,200.00	
		10.00	ท่อน	591.00	5,910.00	100.00	1,000.00	6,910.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				17,710.00		4,900.00	22,610.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.บวรศักดิ์ อัญญาพสนยากร

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิกทาภายนอกและภายใน	3,901.00	ตร.ม.	50.00	195,050.00	28.00	109,228.00	304,278.00	
	- สีนํ้าอะคริลิกทาฝ้าเพดาน (สีใหม่และสีเดิม)	1,263.00	ตร.ม.	50.00	63,150.00	28.00	35,364.00	98,514.00	
	- สีนํ้ามัน (ราวกั้นบันได+ราวกั้นตึก+ราวกั้นรั้ว+ประตูเหล็ก)	172.00	ตร.ม.	50.00	8,600.00	28.00	4,816.00	13,416.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				266,800.00		149,408.00	416,208.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริการ อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ติดตั้งลูเมนเจอร์ยูนิตสำเร็จครบชุด 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง	400.00	ชุด	-	-	15.00	6,000.00	6,000.00	รื้อถอนไป
		10.00	ชุด	1,350.00	13,500.00	405.00	4,050.00	17,550.00	
		110.00	ชุด	195.00	21,450.00	115.00	12,650.00	34,100.00	
		30.00	ชุด	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	3,600.00	
		40.00	ชุด	90.00	3,600.00	70.00	2,800.00	6,400.00	
		180.00	ชุด	180.00	32,400.00	80.00	14,400.00	46,800.00	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				72,750.00		41,700.00	114,450.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รับผิดชอบการและเลขานุการ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพสนยากร

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบรายการ และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ 3								
4.1	งานปรับปรุงหลังคา				246,500.00		91,350.00	337,850.00	
4.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				157,160.00		79,570.00	236,730.00	
4.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง				730,000.00		14,250.00	744,250.00	
4.4	งานปรับปรุงห้องน้ำ				178,980.00		31,500.00	210,480.00	
4.5	งานปรับปรุงประตูรั้ว				17,710.00		4,900.00	22,610.00	
4.6	งานทาสี				266,800.00		149,408.00	416,208.00	
4.7	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า				72,750.00		41,700.00	114,450.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,669,900.00		412,678.00	2,082,578.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิริดี อำนวยการแผนก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานปรับปรุงหลังคา								
	- วัสดุหลังคาเดิม	820.00	ตร.ม.	-	-	25.00	20,500.00	20,500.00	รื้อขนไป
	- หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐานหนา 0.35 มม. พร้อมฉนวน PE 5 มม.	820.00	ตร.ม.	250.00	205,000.00	70.00	57,400.00	262,400.00	
	- ครอบสันหลังคาหนา 0.35 มม.	185.00	ม.	100.00	18,500.00	50.00	9,250.00	27,750.00	
	- สกรูยึดหลังคา	3,650.00	ตัว	4.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	- รางน้ำตะเภา	84.00	ม.	100.00	8,400.00	50.00	4,200.00	12,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				246,500.00		91,350.00	337,850.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพสนียากร

วิธีการรับตีพิมพ์ราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- วัสดุฉนวนฝ้าเดิม	766.00	ตร.ม.	-	-	25.00	19,150.00	19,150.00	รื้อขึ้นไป
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	497.00	ตร.ม.	200.00	99,400.00	75.00	37,275.00	136,675.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	71.00	ตร.ม.	200.00	14,200.00	75.00	5,325.00	19,525.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.	198.00	ตร.ม.	220.00	43,560.00	90.00	17,820.00	61,380.00	
	โครงคร่าวเหล็กเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60ม.								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				157,160.00		79,570.00	236,730.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประกาศิต อานันทพัฒนการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	50.00	ชุด	-	-	85.00	4,250.00	4,250.00	รื้อขนไป
	- ประตู D1	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D2	-	ชุด	5,000.00	-	-	-	-	
	- ประตู D2'	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ประตู D3	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ประตู D4	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 บาน	50.00	ชุด	-	-	85.00	4,250.00	4,250.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน	50.00	ชุด	-	-	115.00	5,750.00	5,750.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง W1	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- หน้าต่าง W1'	30.00	ชุด	2,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- หน้าต่าง W2	10.00	ชุด	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- หน้าต่าง W2'	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- หน้าต่าง W3	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- หน้าต่าง W4	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				730,000.00		14,250.00	744,250.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ อานนภาพสนนการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	งานปรับปรุงประตูรั้ว - รื้อถอน ล้อพร้อมรางประตู - ชุดล้อแสดนเลสคู่ 3" เกรด 304 - เหล็กเพลาแสดนเลส 1/2"	10.00	ชุด	-	-	50.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
		20.00	ชุด	590.00	11,800.00	170.00	3,400.00	15,200.00	
		10.00	พอน	591.00	5,910.00	100.00	1,000.00	6,910.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				17,710.00		4,900.00	22,610.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนยาก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเบี่ยงเบน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ตู้คอนซูเมอร์ชนิดสำเร็จครบชุด 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง	400.00	ชุด	-	-	15.00	6,000.00	6,000.00	รื้อขนไป
		10.00	ชุด	1,350.00	13,500.00	405.00	4,050.00	17,550.00	
		110.00	ชุด	195.00	21,450.00	115.00	12,650.00	34,100.00	
		30.00	ชุด	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	3,600.00	
		40.00	ชุด	90.00	3,600.00	70.00	2,800.00	6,400.00	
		180.00	ชุด	180.00	32,400.00	80.00	14,400.00	46,800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				72,750.00		41,700.00	114,450.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาภรณ์ อานันทน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาภรณ์ อานันทน์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเดิม	395.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,875.00	9,875.00	รื้อขึ้นไป
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี ฉาบเรียบ	374.00	ตร.ม.	200.00	74,800.00	75.00	28,050.00	102,850.00	
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี ฉาบเรียบ	21.00	ตร.ม.	200.00	4,200.00	75.00	1,575.00	5,775.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				79,000.00		39,500.00	118,500.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาญจนการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	40.00	ชุด	-	-	85.00	3,400.00	3,400.00	รื้อขนไป
	- ประตู D1	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ประตู D2	16.00	ชุด	5,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- ประตู D3	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ประตู D4	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน	40.00	ชุด	-	-	115.00	4,600.00	4,600.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง W1	40.00	ชุด	5,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				400,000.00		8,000.00	408,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
5.3	งานปรับปรุงห้องน้ำ - ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ZH020#WH(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - วาล์วฝักบัว รุ่น CT1251(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - กระบอกแกว รุ่น SY-3001 ของ KASSA หรือเทียบเท่า - รวาวแขวนผ้า ขนาด 60 ซม. รุ่น EI 6568614 ของ EIDOSA หรือเทียบเท่า - ก๊อกน้ำ 1/2" - เดินท่อ PVC 1/2" class 13.5 - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อ	8.00 8.00 8.00 8.00 16.00 16.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด อัน ม. เหมา	550.00 428.00 198.00 230.00 75.00 13.00 104.00	4,400.00 3,424.00 1,584.00 1,840.00 1,200.00 208.00 104.00	35.00 35.00 70.00 70.00 35.00 30.00 31.20	280.00 280.00 560.00 560.00 560.00 480.00 31.20	4,680.00 3,704.00 2,144.00 2,400.00 1,760.00 688.00 135.20		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				12,760.00		2,751.20		15,511.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 วิศว.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566									
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอเสนอราคาจ้าง และกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานพาสี - สีนํ้าอะครีลิคภายนอกและภายใน - สีนํ้าอะครีลิคฝ้าเพดาน (ฝ้าใหม่และฝ้าเดิม)	1,469.00	ตร.ม.	50.00	73,450.00	28.00	41,132.00	114,582.00	
		395.00	ตร.ม.	50.00	19,750.00	28.00	11,060.00	30,810.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					93,200.00		52,192.00	145,392.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

43 / 59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบประมาณ และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ติดคอนซูมเมอร์ยูนิตสำเร็จครบชุด 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - โคมดาวไลท์ LED. PANEL 10CM. 12W. ฝังฝ้า - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง - THW 1.5#	96.00 8.00 8.00 72.00 24.00 16.00 24.00 100.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด M.	- 1,350.00 195.00 200.00 60.00 90.00 180.00 7.80	- 10,800.00 1,560.00 14,400.00 1,440.00 1,440.00 4,320.00 780.00	15.00 405.00 115.00 115.00 60.00 70.00 80.00 5.00	1,440.00 3,240.00 920.00 8,280.00 1,440.00 1,120.00 1,920.00 500.00	1,440.00 14,040.00 2,480.00 22,680.00 2,880.00 2,560.00 6,240.00 1,280.00	รื้อถอนไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				34,740.00		18,860.00	53,600.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

44 / 59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอใบรายการ และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร 3								
6.1	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				49,340.00		25,020.00	74,360.00	
6.2	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง				570,000.00		10,260.00	580,260.00	
6.3	งานปรับปรุงห้องน้ำ				137,260.00		46,060.80	183,320.80	
6.4	งานทาสี				218,350.00		122,276.00	340,626.00	
6.5	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า				58,710.00		32,910.00	91,620.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,033,660.00		236,526.80	1,270,186.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเดิม	162.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,050.00	4,050.00	รื้อขนไป
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	-	ตร.ม.	200.00	-	75.00	-	-	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	75.00	1,350.00	4,950.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม.	144.00	ตร.ม.	220.00	31,680.00	90.00	12,960.00	44,640.00	
	โครงเคร่าเหล็กเหล็กลูกกลิ้ง 1"x1" @ 0.60ม.								
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	148.00	ม.	95.00	14,060.00	45.00	6,660.00	20,720.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				49,340.00		25,020.00	74,360.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อานุกาฬแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	48.00	ชุด	-	-	85.00	4,080.00	4,080.00	รื้อถอนไป
	- ประตู D1	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ประตู D2	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ประตู D3	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ประตู D4	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 บาน	24.00	ชุด	-	-	85.00	2,040.00	2,040.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน	36.00	ชุด	-	-	115.00	4,140.00	4,140.00	รื้อถอนไป
	- หน้าต่าง W1	24.00	ชุด	8,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	- หน้าต่าง W2	12.00	ชุด	7,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- หน้าต่าง W3	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- หน้าต่าง W4	12.00	ชุด	2,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				570,000.00		10,260.00	580,260.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประภาศิต์ อานุภาพแสนยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.3	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	80.00	ชุด	-	-	180.00	14,400.00	14,400.00	รื้อขนไป
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	3,031.00	36,372.00	450.00	5,400.00	41,772.00	
	- สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	466.00	5,592.00	35.00	420.00	6,012.00	
	- สติอปวาล์ว 1/2" 1 ทาง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	242.00	2,904.00	35.00	420.00	3,324.00	
	- สติอปวาล์ว 1/2" 2ทาง รุ่น T1053N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	325.00	3,900.00	35.00	420.00	4,320.00	
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ZH020#WH(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	35.00	420.00	7,020.00	
	- วาล์วฝักบัว รุ่น CT1251(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	428.00	5,136.00	35.00	420.00	5,556.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น C0141 ของ COTTO พร้อมครอบพอน้ำทิ้ง หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	1,953.00	23,436.00	450.00	5,400.00	28,836.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	428.00	5,136.00	-	-	5,136.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT683X(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	708.00	8,496.00	-	-	8,496.00	
	ยกยอดไป				97,572.00		27,300.00	124,872.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประภาภักดิ์ อานภาพแสนยากร 48 / 59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- สะดืออ่างล้างหน้า รุ่น CT665 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	390.00	97,572.00	-	27,300.00	124,872.00	
	- กระเบื้องรุ่น SY-3001 ของ KASSA หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	198.00	2,376.00	70.00	840.00	4,680.00	
	- ราวแขวนผ้า ขนาด 60 ซม. รุ่น EI 6568614 ของ EIDOSA หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	230.00	2,760.00	70.00	840.00	3,216.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น 2" รุ่น CT640Z2 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	297.00	3,564.00	75.00	900.00	3,600.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิม	45.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	รื้อขนไป
	- พื้นและผนังทำระบบกันซึม ชนิดซีเมนต์กันซึม	45.00	ตร.ม.	180.00	8,100.00	54.00	2,430.00	10,530.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30ซม. ผิวหยาบ	32.00	ตร.ม.	350.00	11,200.00	150.00	4,800.00	16,000.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 20x20ซม. ผิวมัน	14.00	ตร.ม.	300.00	4,200.00	150.00	2,100.00	6,300.00	
	- เดินท่อ PVC 1/2" class 13.5	144.00	ม.	13.00	1,872.00	30.00	4,320.00	6,192.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	936.00	936.00	280.80	280.80	1,216.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				137,260.00		46,060.80	183,320.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.4	งานทาสี - สีนํ้าอะครีลิคภายนอกและภายใน - สีนํ้าอะครีลิคทาฝ้าเพดาน (ฝ้าใหม่และฝ้าเดิม)	2,889.00	ตร.ม.	50.00	144,450.00	28.00	80,892.00	225,342.00	
		1,478.00	ตร.ม.	50.00	73,900.00	28.00	41,384.00	115,284.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				218,350.00		122,276.00	340,626.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประภาทิติ อานภาพแสนนगर

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบขดงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.5	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ตู้คอนซูเมอร์ชนิดสำเร็จครบชุด 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง	252.00	ชุด	-	-	15.00	3,780.00	3,780.00	รื้อของไป
		12.00	ชุด	1,350.00	16,200.00	405.00	4,860.00	21,060.00	
		102.00	ชุด	195.00	19,890.00	115.00	11,730.00	31,620.00	
		62.00	ชุด	60.00	3,720.00	60.00	3,720.00	7,440.00	
		14.00	ชุด	90.00	1,260.00	70.00	980.00	2,240.00	
		98.00	ชุด	180.00	17,640.00	80.00	7,840.00	25,480.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				58,710.00		32,910.00	91,620.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร 4								
7.1	งานปรับปรุงหลังคา				141,776.00		53,290.00	195,066.00	
7.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				170,800.00		87,100.00	257,900.00	
7.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง				330,000.00		5,610.00	335,610.00	
7.4	งานปรับปรุงห้องน้ำ				144,264.00		48,842.80	193,106.80	
7.5	งานทาสี				275,350.00		154,196.00	429,546.00	
7.6	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า				75,450.00		43,110.00	118,560.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,137,640.00		392,148.80	1,529,788.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.1	งานปรับปรุงหลังคา - รื้อถอนหลังคาเดิม - หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐาน หนา 0.35 มม. พร้อมฉนวน PE 5 มม. - ครอบสันหลังคา หนา 0.35 มม. - ครอบข้างหลังคา หนา 0.35 มม. - สกรูยึดหลังคา - ไม้เชิงชาย 2 in 1	444.00	ตร.ม.	-	-	25.00	11,100.00	11,100.00	รื้อขนไป
		444.00	ตร.ม.	250.00	111,000.00	70.00	31,080.00	142,080.00	
		59.00	ม.	100.00	5,900.00	50.00	2,950.00	8,850.00	
		30.00	ม.	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	4,500.00	
		1,954.00	ตัว	4.00	7,816.00	-	-	7,816.00	
		148.00	ม.	95.00	14,060.00	45.00	6,660.00	20,720.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				141,776.00		53,290.00	195,066.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเดิม	820.00	ตร.ม.	-	-	25.00	20,500.00	20,500.00	
	- C1 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	432.00	ตร.ม.	200.00	86,400.00	75.00	32,400.00	118,800.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	48.00	ตร.ม.	200.00	9,600.00	75.00	3,600.00	13,200.00	
	- C2 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	340.00	ตร.ม.	220.00	74,800.00	90.00	30,600.00	105,400.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม.								
	โครงเคร่าเหล็กเหล็กลดลง 1"x1" @ 0.60ม.								
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				170,800.00		87,100.00	257,900.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
รศ.ดร.ประภาศิริดี อำนวยการ

.....
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.3	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	66.00	ชุด	-	-	85.00	5,610.00	5,610.00	รื้อขนไป
	- ประตู D1	24.00	ชุด	5,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ประตู D2	18.00	ชุด	5,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ประตู D3	24.00	ชุด	5,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				330,000.00		5,610.00	335,610.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร. ประภาทิติ อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.4	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	80.00	ชุด	-	-	180.00	14,400.00	14,400.00	รื้อขนไป
	- โสจุภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	3,031.00	36,372.00	450.00	5,400.00	41,772.00	
	- สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	466.00	5,592.00	35.00	420.00	6,012.00	
	- สติอปาลัว 1/2" 1 ทาง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	242.00	2,904.00	35.00	420.00	3,324.00	รื้อขนไป
	- สติอปาลัว 1/2" 2ทาง รุ่น T1053N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	325.00	3,900.00	35.00	420.00	4,320.00	รื้อขนไป
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ZH020#WH(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	35.00	420.00	7,020.00	
	- วาล์วฝักบัว รุ่น CT1251(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	428.00	5,136.00	35.00	420.00	5,556.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น C0141 ของ COTTO พร้อมครอบท่อน้ำทิ้ง หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	1,953.00	23,436.00	450.00	5,400.00	28,836.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	428.00	5,136.00	-	-	5,136.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT683(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	708.00	8,496.00	-	-	8,496.00	
	ยกยอดไป				97,572.00		27,300.00	124,872.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนยาก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				97,572.00		27,300.00	124,872.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า รุ่น CT665 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	390.00	4,680.00	-	-	4,680.00	รื้อขนไป
	- กระเบื้องรุ่น SY-3001 ของ KASSA หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	198.00	2,376.00	70.00	840.00	3,216.00	
	- ราวแขวนผ้า ขนาด 60 ซม. รุ่น EI 6568614 ของ EIDOSA หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	230.00	2,760.00	70.00	840.00	3,600.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น 2" รุ่น CT640Z2 ของ COTTO	24.00	ชุด	297.00	7,128.00	75.00	1,800.00	8,928.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิม	53.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,650.00	2,650.00	
	- พื้นและผนังทำระบบกันซึม ชนิดซีเมนต์กันซึม	53.00	ตร.ม.	180.00	9,540.00	54.00	2,862.00	12,402.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30ซม. ผิวหยาบ	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	150.00	4,500.00	15,000.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 20x20ซม. ผิวมัน	23.00	ตร.ม.	300.00	6,900.00	150.00	3,450.00	10,350.00	
	- เดินท่อ PVC 1/2" class 13.5	144.00	ม.	13.00	1,872.00	30.00	4,320.00	6,192.00	
	- ซ่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	936.00	936.00	280.80	280.80	1,216.80	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				144,264.00		48,842.80	193,106.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนยาว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
7.5	งานทาสี - สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน - สีนํ้าอะครีลิคทาฝ้าเพดาน (ฝ้าใหม่และฝ้าเดิม) - สีนํ้ามัน (ราวกันตก)	3,785.00	ตร.ม.	50.00	189,250.00	28.00	105,980.00		295,230.00	
		1,704.00	ตร.ม.	50.00	85,200.00	28.00	47,712.00		132,912.00	
		18.00	ตร.ม.	50.00	900.00	28.00	504.00		1,404.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				275,350.00		154,196.00		429,546.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประภาสิดิ์ อานุภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.6	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า - รื้อถอนดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ไฟฟ้า - ตู้คอนซูเมอร์ชนิดสำเร็จครบชุด 6 ช่อง (CB 63A, 32A-2EA, 20A-2EA, 16A-1EA, 10A-1EA) - ชุดราง LED T8 18W - 1 WAY SWITCH 1 GANG - 1 WAY SWITCH 2 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX ติดผนัง	364.00 12.00 140.00 36.00 43.00 144.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	- 1,350.00 195.00 60.00 90.00 180.00	- 16,200.00 27,300.00 2,160.00 3,870.00 25,920.00	15.00 405.00 115.00 60.00 70.00 80.00	5,460.00 4,860.00 16,100.00 2,160.00 3,010.00 11,520.00	5,460.00 21,060.00 43,400.00 4,320.00 6,880.00 37,440.00	รื้อจนไป
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				75,450.00		43,110.00	118,560.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสงนaylor

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

รายการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน ที่ต้องการหาค่า Factor F	A	11,864,625.14 บาท
ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ ของช่วงค่างานต้นทุน A อยู่	B	10,000,000.00 บาท
ค่างานต้นทุนขั้นสูง ของช่วงค่างานต้นทุน A อยู่	C	15,000,000.00 บาท
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ	D	1.2960
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูง	E	1.2611
ส่วนต่างงานต้นทุนขั้นต่ำกับค่างานต้นทุน	A-B	1,864,625.14 บาท
ช่วงของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ - ขั้นสูง	C-B	5,000,000.00 บาท
ช่วงของค่า F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ - ขั้นสูง	D-E	0.0349

$$\text{Factor F} = D - [(D-E) \times (A-B)/(C-B)]$$

ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน = 1.2830

ข้อมูลประกอบการคำนวณหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน

1/12

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานอีก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า จำนวนรวม	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
0.5	15.6456	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.5000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.5000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.5000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ