

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1. รายการ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....50,000,000.00 บาท.....
4. ลักษณะงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
 - 4.1 งานปรับปรุงอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 ชั้น.....
 - 4.2 งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น.....
 - 4.3 งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสุขภาพและโภชนาการ 2 ชั้น.....
 - 4.4 งานปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูศาสตร์.....
 - 4.5 งานปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์การศึกษาศาสตร์.....
 - 4.6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า.....
 - 4.7 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 50,018,095.61 บาท.....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6).....
 - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.).....
 - 6.3 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ก.).....
 - 6.4 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข.).....
 - 6.5 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ข.).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชาติชาย โดมร.....ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 นายวรยุทธ์ อินอร่าม.....กรรมการ.....
 - 7.3 นายนฤชา สมาน.....กรรมการ.....
 - 7.4 นายจตุรงค์ ชิดสิน.....กรรมการและเลขานุการ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	26,199,083.51	
2	งานครุภัณฑ์	23,819,012.10	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	50,018,095.61	
สรุป	(ตัวอักษร) (ห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย ไตรม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวรยุทธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

01 ต.ค. 2568

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ


แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 66 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	21,009,690.06	1.2470	26,199,083.51	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			26,199,083.51	
	(ตัวอักษร)	ยึดหลักล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)


.....
(นายชาติชาย โทม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายวรยุทธ อินอร่าม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายณัฐชา สมาน)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานานวน)
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนโพธิ์พนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่างานต้นทุน งานอาคาร								
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 ชั้น		รวม		9,265,879.20		236,748.00	9,502,627.20	บาท
2	งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น		รวม		7,305,642.15		294,219.75	7,599,861.90	บาท
3	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสุขภาพและโภชนาการ 2 ชั้น		รวม		1,694,452.70		41,110.96	1,735,563.66	บาท
4	งานปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์		รวม		275,600.00		60,950.00	336,550.00	บาท
5	งานปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์การศึกษาคณิตศาสตร์		รวม		1,006,140.00		65,250.00	1,071,390.00	บาท
6	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า		รวม		584,354.10		179,343.20	763,697.30	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				20,132,068.15		877,621.91	21,009,690.06	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
01 ต.ค. 2568
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 ชั้น								
1.1	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3				4,325,543.10		83,524.00	4,409,067.10	
1.2	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5				4,375,343.10		83,524.00	4,458,867.10	
1.3	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพุทธศาสนา ชั้น 7				564,993.00		69,700.00	634,693.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				9,265,879.20		236,748.00	9,502,627.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3								
	งานเวที ห้อง 301-312	12.00	ห้อง						
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m)	2,885.00	กก.	20.66	59,604.10	10.00	28,850.00	88,454.10	
	- ทาสีน้ำมัน	172.80	ตร.ม.	50.00	8,640.00	30.00	5,184.00	13,824.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	384.00	ตัว	16.00	6,144.00		-	6,144.00	
	- พันทึกรูปเหล็กไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	72.00	แผ่น	770.00	55,440.00	230.00	16,560.00	72,000.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	144.00	ตร.ม.	350.00	50,400.00	80.00	11,520.00	61,920.00	
	งานผนังหน้าเวที ห้อง 301-312								
	- โครงสร้างไม้จริงที่ กรุไม้ฉลวย หนา 4mm	12.00	ห้อง						
	- กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ไม้จริงเก็บขอบ 2 ด้าน	35.10	ตร.ม.	2,000.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
	- บัวพื้นไม้จริง 10 ซม.	108.00	ม.	150.00	16,200.00	45.00	4,860.00	21,060.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	10.80	ตร.ม.	150.00	1,620.00	50.00	540.00	2,160.00	
	งานผนังด้าน 1 ห้อง 301-312								
	- โครงสร้างไม้จริงที่ กรุไม้ฉลวย หนา 4mm	12.00	ห้อง						
	- กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	280.80	ตร.ม.	2,000.00	561,600.00	-	-	561,600.00	
	ยกยอดไป				829,848.10		67,514.00	897,362.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิริ ติงสวาทสุนทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	<u>งานผนังด้าน 2 ห้อง 301-312</u>	12.00	ห้อง		829,848.10		67,514.00	897,362.10	
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง พหนา 4มม	116.40	ตร.ม.	2,000.00	232,800.00	-	-	232,800.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	264.00	ตร.ม.	165.00	43,560.00	50.00	13,200.00	56,760.00	
	- ใต้คอมพิวเตอร์	12.00	ชุด	39,200.00	470,400.00	-	-	470,400.00	
	<u>งานผนังด้าน 3 ห้อง 301-312</u>	12.00	ห้อง						
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง พหนา 4มม / 10มม.	200.40	ตร.ม.	3,800.00	761,520.00	-	-	761,520.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / กระดาษไวนิลบอร์ด								
	- งานทาสีผนังอะคริลิค	42.00	ตร.ม.	50.00	2,100.00	30.00	1,260.00	3,360.00	
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 301</u>	1.00	ห้อง						
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	2.00	ชุด	39,600.00	79,200.00	-	-	79,200.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	7.00	ตร.ม.	165.00	1,155.00	50.00	350.00	1,505.00	
	<u>ยกยอดไป</u>				2,452,583.10		82,324.00	2,534,907.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิริ อภิรักษ์แสนยากร
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 302	1.00	ห้อง		2,452,583.10		82,324.00	2,534,907.10	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	4.00	ตรม.	165.00	660.00	50.00	200.00	860.00	
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 303	1.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 304, 306, 311	3.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	6.00	ชุด	19,200.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.80ม. x ส. 0.80ม.	3.00	ชุด	21,600.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 2.65ม.	6.00	ชุด	32,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	ยกยอดไป				3,073,243.10		82,524.00	3,155,767.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

5 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 305</u>	1.00	ห้อง		3,073,243.10		82,524.00	3,155,767.10	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.70ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	20,400.00		-	-	20,400.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	39,600.00		-	-	39,600.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 2.40ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	48,000.00		-	-	48,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	3.00	ตรม.	165.00	495.00	50.00	150.00	645.00	
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 307</u>	1.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00		-	-	40,800.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00		-	-	19,200.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 2.40ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	48,000.00		-	-	48,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	2.00	ตรม.	165.00	330.00	50.00	100.00	430.00	
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 308, 309</u>	2.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	2.00	ชุด	39,600.00		-	-	79,200.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.70ม. x ส. 0.80ม.	2.00	ชุด	20,400.00		-	-	40,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	2.00	ชุด	64,000.00		-	-	128,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	12.00	ตรม.	165.00	1,980.00	50.00	600.00	2,580.00	
	ยกยอดไป				3,540,048.10		83,374.00	3,623,422.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประกาศิต อานันทน์แสนยากร
01 ต.ค. 2568

6 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 310</u>	1.00	ห้อง		3,540,048.10		83,374.00	3,623,422.10	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00		-	-	40,800.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00		-	-	19,200.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00		-	-	64,000.00	
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 312</u>	1.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	39,600.00		-	-	39,600.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.70ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	20,400.00		-	-	20,400.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00		-	-	64,000.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	3.00	ตร.ม.	165.00	495.00	50.00	150.00	645.00	
	<u>งานผนังด้าน 5 ห้อง 301-312</u>	12.00	ห้อง						
	- สุ่มประตู ทางเข้าห้อง โคร่งคร่าไม้จ๊อยส์ กรุไม้ไผ่ 4มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	24.00	ชุด	12,000.00	288,000.00	-	-	288,000.00	
	- บอร์ดหน้าห้อง โคร่งคร่าไม้จ๊อยส์ กรุไม้ไผ่ 4มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ	99.60	ตร.ม.	2,500.00	249,000.00	-	-	249,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				4,325,543.10		83,524.00	4,409,067.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

..... กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

.....

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ

..... กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อภิรักษ์สินการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5 <u>งานเวที ห้อง 501-512</u> - เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m) - ทาสีน้ำมัน - Expansion Bolt For 1/2" - พื้นกรุแผ่นไปเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม. - กระเบื้องยาง ลายไม้ <u>งานผนังหน้าเวที ห้อง 501-512</u> - โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ดัดยาง หนา 4mm กรุด้วยแผ่นลามิเนท คิ้วไม้จริงเก็บขอบ 2 ด้าน - บัวพื้นไม้จริง 10 ซม. - งานทาสีแล็กเกอร์ <u>งานผนังด้าน 1 ห้อง 501-512</u> - โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ดัดยาง หนา 4mm กรุด้วยแผ่นลามิเนท	12.00 2,885.00 172.80 384.00 72.00 144.00 12.00 35.10 108.00 10.80 12.00 280.80	ห้อง กก. ตร.ม. ตัว แผ่น ตร.ม. ห้อง ตร.ม.	20.66 50.00 16.00 770.00 350.00 2,000.00 150.00 150.00 2,000.00	59,604.10 8,640.00 6,144.00 55,440.00 50,400.00 70,200.00 16,200.00 1,620.00 561,600.00	10.00 30.00 230.00 80.00 - 45.00 50.00 -	28,850.00 5,184.00 - 16,560.00 11,520.00 - 4,860.00 540.00 -	88,454.10 13,824.00 6,144.00 72,000.00 61,920.00 70,200.00 21,060.00 2,160.00 561,600.00	-
	ยกยอดไป				829,848.10		67,514.00	897,362.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาวดี ศิริบุญตัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานผนังด้าน 2 ห้อง 501-512	ยกยอดมา				829,848.10			897,362.10	
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	12.00	ห้อง						
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	116.40	ตร.ม.	2,000.00	232,800.00	-	-	232,800.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	264.00	ตร.ม.	165.00	43,560.00	50.00	13,200.00	56,760.00	
	- ใต้คอมพิวเตอร์	12.00	ชุด	39,200.00	470,400.00	-	-	470,400.00	
	งานผนังด้าน 3 ห้อง 501-512	12.00	ห้อง						
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม / 10 มม.	200.40	ตร.ม.	3,800.00	761,520.00	-	-	761,520.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / กระดาษไวนิลบอร์ด								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	42.00	ตร.ม.	50.00	2,100.00	30.00	1,260.00	3,360.00	
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 501	1.00	ห้อง						
	- ใต้เตียงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	2.00	ชุด	39,600.00	79,200.00	-	-	79,200.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	7.00	ตร.ม.	165.00	1,155.00	50.00	350.00	1,505.00	
	ยกยอดไป				2,452,583.10			2,534,907.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาทิติ อานภาพแสนการ
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

9 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานผนังด้าน 4 ห้อง 502	ยกยอดมา				2,452,583.10		82,324.00	2,534,907.10	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ห้อง						
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	4.00	ตรม.	165.00	660.00	50.00	200.00	860.00	
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 503	1.00	ห้อง						
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
งานผนังด้าน 4 ห้อง 504, 506, 511		3.00	ห้อง						
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	6.00	ชุด	19,200.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.80ม. x ส. 0.80ม.	3.00	ชุด	21,600.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 2.65ม.	6.00	ชุด	32,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	ยกยอดไป				3,073,243.10		82,524.00	3,155,767.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ
01 ต.ค. 2568

10 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนโพธิ์พนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 505	1.00	ห้อง		3,073,243.10		82,524.00	3,155,767.10	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.70ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	20,400.00		-	-	20,400.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	39,600.00		-	-	39,600.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 2.40ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	48,000.00		-	-	48,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	3.00	ตรม.	165.00	495.00	50.00	150.00	645.00	
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 507	1.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00		-	-	40,800.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00		-	-	19,200.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 2.40ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	48,000.00		-	-	48,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	2.00	ตรม.	165.00	330.00	50.00	100.00	430.00	
	งานผนังด้าน 4 ห้อง 508, 509	2.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	2.00	ชุด	39,600.00		-	-	79,200.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.70ม. x ส. 0.80ม.	2.00	ชุด	20,400.00		-	-	40,800.00	
	- ตู้สูงเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	2.00	ชุด	64,000.00		-	-	128,000.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	12.00	ตรม.	165.00	1,980.00	50.00	600.00	2,580.00	
	ยกยอดไป				3,540,048.10		83,374.00	3,623,422.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 510</u>	1.00	ห้อง		3,540,048.10		83,374.00	3,623,422.10	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00		-	-	40,800.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	19,200.00		-	-	19,200.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00		-	-	64,000.00	
	<u>งานผนังด้าน 4 ห้อง 512</u>	1.00	ห้อง						
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.30ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	39,600.00		-	-	39,600.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.70ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	20,400.00		-	-	20,400.00	
	- ตู้อยู่เก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.20ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	64,000.00		-	-	64,000.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	3.00	ตรม.	165.00	495.00	50.00	150.00	645.00	
	<u>งานผนังด้าน 5 ห้อง 501-512</u>	12.00	ห้อง						
	- ตู้มประตูดูทางเข้าห้อง โครงสร้างไม้จริงสี ไม้เนื้อดี 4 มม.	24.00	ชุด	12,000.00	288,000.00	-	-	288,000.00	
	- บอร์ดหน้าห้อง โครงสร้างไม้จริงสี ไม้เนื้อดี 4 มม.	99.60	ตรม.	3,000.00	298,800.00	-	-	298,800.00	
	- กรอบตู้ด้วยแผ่นลามิเนต / แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉุกเฉิน								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				4,375,343.10		83,524.00	4,458,867.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.เบญจกานต์ อานุกาญจน์
01 ต.ค. 2568

12 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพุทธศาสนา ชั้น 7 งานฝ้าเพดาน - รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม - ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ - ฝ้าหลุมยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี - แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี - งานทาสีน้ำอะครีลิค งานผนังด้าน A - ผนัง โครงเคร่าไม้อัดยิปท์ กรุไม้อัดยาง พหนา 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกฉุกละหิม - ชุ้มประตู โครงเคร่าไม้อัดยิปท์ กรุไม้อัดยาง พหนา 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท - บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม. - บัวผนัง ขนาด 4 ซม. - บัวพื้น ขนาด 9 ซม. - งานทาสีแล็กเกอร์ - ผนังกรุวอลเปเปอร์	156.00 156.00 94.00 111.52 156.00 12.00 2.00 18.00 14.00 14.00 3.90 35.00	ตร.ม. ตร.ม. ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ม ม ม ตร.ม. ตร.ม.	- 250.00 150.00 1,050.00 50.00 3,000.00 4,000.00 165.00 55.00 110.00 150.00 165.00	- 39,000.00 14,100.00 117,096.00 7,800.00 36,000.00 8,000.00 2,970.00 770.00 1,540.00 585.00 5,775.00	25.00 75.00 75.00 300.00 30.00 - - 45.00 45.00 45.00 50.00 50.00	3,900.00 11,700.00 7,050.00 33,456.00 4,680.00 - - 810.00 630.00 630.00 195.00 1,750.00	3,900.00 50,700.00 21,150.00 150,552.00 12,480.00 36,000.00 8,000.00 3,780.00 1,400.00 2,170.00 780.00 7,525.00	รื้อขึ้นไป
	ยกยอดไป				233,636.00		64,801.00	298,437.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภัสสร์ ศุภนันทน์สุนทร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				233,636.00		64,801.00	298,437.00	
	งานผนังด้าน B								
	- ฐานพระ ก. 1.10ม. x ย. 7.80ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	93,600.00		-	-	93,600.00	
	- สุ่มพระ โครงสร้างไม้ฉลวยสี กล้วยไม้ดัด ยาว 4มม.	1.00	ชุด	22,000.00		-	-	22,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลวย								
	- ผนัง โครงสร้างไม้ฉลวยสี กล้วยไม้ดัด ยาว 4มม	18.17	ตร.ม.	3,000.00		-	-	54,510.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	165.00		45.00	360.00	1,680.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	110.00		45.00	360.00	1,240.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	1.60	ตร.ม.	150.00		50.00	80.00	320.00	
	งานผนังด้าน C								
	- ผนัง โครงสร้างไม้ฉลวยสี กล้วยไม้ดัด ยาว 4มม	37.90	ตร.ม.	3,000.00		-	-	113,700.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติก 15 มม								
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	19.00	ม	165.00		45.00	855.00	3,990.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	19.00	ม	55.00		45.00	855.00	1,900.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	19.00	ม	110.00		45.00	855.00	2,945.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	4.75	ตร.ม.	150.00		50.00	237.50	950.00	
	ยกยอดไป				526,868.50		68,403.50	595,272.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิริ อดิเรกสิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
งานผนังด้าน D	- ผนัง โครงสร้างไม้จันทน์ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หน้า 4 มม	4.59	ตร.ม.	3,000.00	-	-	-	595,272.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกอุดรูทำสีพื้น							13,770.00	
	- โครงสร้างไม้จันทน์ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หน้า 4 มม	10.36	ตร.ม.	2,000.00	-	-	-	20,720.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	5.40	ม	165.00	891.00	45.00	243.00	1,134.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	5.40	ม	55.00	297.00	45.00	243.00	540.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	5.40	ม	110.00	594.00	45.00	243.00	837.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	1.35	ตร.ม.	150.00	202.50	50.00	67.50	270.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	10.00	ตร.ม.	165.00	1,650.00	50.00	500.00	2,150.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				564,993.00		69,700.00	634,693.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาทิพย์ อานันทน์
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

15 / 66

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ฯ 4 ชั้น								
2.1	งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2				596,356.79		30,486.50	626,843.29	
2.2	งานปรับปรุงห้องประชุม 1-2 ชั้น 2				204,001.25		8,501.25	212,502.50	
2.3	งานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2				2,661,332.08		31,837.50	2,693,169.58	
2.4	งานห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 3				852,966.22		63,161.50	916,127.72	
2.5	งานห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ชั้น 4				622,710.00		592.50	623,302.50	
2.6	งานห้องปฏิบัติการภาษาจีน ชั้น 4				693,110.00		592.50	693,702.50	
2.7	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ชั้น 4				133,900.53		7,388.00	141,288.53	
2.8	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 4				209,500.53		7,468.00	216,968.53	
2.9	งานปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์ ชั้น 4				211,480.00		-	211,480.00	
2.10	งานปรับปรุงห้องสัมมนา ชั้น 4				1,120,284.75		144,192.00	1,264,476.75	
	รวมราคารัสดและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				7,305,642.15		294,219.75	7,599,861.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิริ ใจดี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				131,779.29		26,990.00	158,769.29	
	<u>งานผนังด้าน 2</u>								
	- ประตู D1	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ช่องแสง W1 (6.85x1.25ม.)	1.00	ชุด	21,400.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดัด ยางหนา 4 มม	7.80	ตร.ม.	2,000.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดัด ยางหนา 4 มม	6.80	ตร.ม.	3,000.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดัด ยางหนา 4 มม	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ระบาย WPC 2.5x2.5 ซม. แบบตัน	5.00	ท่อน	230.00	1,150.00	50.00	250.00	1,400.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	8.40	ม	55.00	462.00	45.00	378.00	840.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	8.40	ม	110.00	924.00	45.00	378.00	1,302.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	1.26	ตร.ม.	150.00	189.00	50.00	63.00	252.00	
	ยกยอดไป				201,904.29		28,059.00	229,963.29	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ปรีชา คีต อานภาพแสนยาก

01 ต.ค. 2568

18 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานผนังด้าน 2A								
	- โครงสร้างไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	12.60	ตร.ม.	2,000.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ชูมประตู โครงสร้างไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	7.40	ม	110.00	814.00	45.00	333.00	1,147.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	0.74	ตร.ม.	150.00	111.00	50.00	37.00	148.00	
	งานผนังด้าน 3								
	- โครงสร้างไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	5.50	ตร.ม.	2,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนัง โครงสร้างไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	5.60	ตร.ม.	3,000.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ระบาย WPC 2.5x2.5 ซม. แบบตัน	8.00	ท่อน	230.00	1,840.00	50.00	400.00	2,240.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	7.00	ม	55.00	385.00	45.00	315.00	700.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	7.00	ม	110.00	770.00	45.00	315.00	1,085.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	1.05	ตร.ม.	150.00	157.50	50.00	52.50	210.00	
	ยกยอดไป								
					270,981.79		29,511.50	300,493.29	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิริ อานภาพแสนนการ
01 ต.ค. 2568

19 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	<u>งานผนังด้าน 4</u>								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	11.00	ตร.ม.	2,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนัง โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	10.50	ตร.ม.	3,000.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกอุดรูทำสีพื้น								
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	10.00	ม	55.00	550.00	45.00	450.00	1,000.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	10.00	ม	110.00	1,100.00	45.00	450.00	1,550.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	1.50	ตร.ม.	150.00	225.00	50.00	75.00	300.00	
	<u>โต๊ะคอมพิวเตอร์</u>								
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ก. 0.60ม x ย. 1.00ม x ส. 0.75ม.	30.00	ชุด	9,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				596,356.79		30,486.50	626,843.29	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประจักษ์ คุตตะกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2								
	BF-01 ซ่อมอ่านหนังสือ								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m.)	601.20	กก.	20.66	12,420.79	10.00	6,012.00	18,432.79	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	36.00	ตร.ม.	50.00	1,800.00	30.00	1,080.00	2,880.00	
	- โครงสร้างไม้ฉลวยท์ กรุไม้ฉลวยท ขนาด 4 มม	75.00	ตร.ม.	2,500.00	187,500.00	-	-	187,500.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- เบาะนั่ง ขนาด 5 ซม.	3.00	ตร.ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	BF-02 ซ่อมอ่านหนังสือ								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m.)	901.80	กก.	22.66	20,434.79	10.00	9,018.00	29,452.79	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	54.00	ตร.ม.	50.00	2,700.00	30.00	1,620.00	4,320.00	
	- พื้นกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 15 มม.	6.00	แผ่น	574.00	3,444.00	170.00	1,020.00	4,464.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	80.00	1,040.00	5,590.00	
	- โครงสร้างไม้ฉลวยท์ กรุไม้ฉลวยท ขนาด 4 มม	99.00	ตร.ม.	2,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	ยกยอดไป				439,849.58		19,790.00	459,639.58	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิริ อำนวนพแสนการ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	BF-03 ชั้ววางหนังสือ								
	- ชั้ววางหนังสือ ก. 0.60ม. x ย. 2.50ม. x ส. 2.10ม.	32.00	ชุด	40,000.00	1,280,000.00	-	-	1,280,000.00	
	BF-04 ชั้วอ่านหนังสือ								
	- ชั้วอ่านหนังสือ ก. 0.90ม. x ย. 2.00ม. x ส. 2.40ม.	13.00	ชุด	45,000.00	585,000.00	-	-	585,000.00	
	BF-05 โต๊ะอ่านหนังสือ								
	- โต๊ะอ่านหนังสือ ก. 0.60ม. x ย. 0.80ม. x ส. 1.15ม.	17.00	ชุด	7,200.00	122,400.00	-	-	122,400.00	
	BF-06 โต๊ะอ่านหนังสือ								
	- โต๊ะอ่านหนังสือ ก. 0.60ม. x ย. 0.80ม. x ส. 0.75ม.	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	งานผนังด้านข้าง								
	- ผนัง โครงคร่าวไม้จ้อยที่ กรุไม้อัดยาง ทหนา 4มม	56.00	ตร.ม.	3,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกสุญญากาศที่สีพื้น								
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	61.00	ม	165.00	10,065.00	45.00	2,745.00	12,810.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	61.00	ม	55.00	3,355.00	45.00	2,745.00	6,100.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	61.00	ม	110.00	6,710.00	45.00	2,745.00	9,455.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	15.25	ตร.ม.	150.00	2,287.50	50.00	762.50	3,050.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	61.00	ตร.ม.	165.00	10,065.00	50.00	3,050.00	13,115.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,661,332.08		31,837.50	2,693,169.58	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ปริญญาติต อานภาพแสนยากร
 01 ต.ค. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
<u>งานผนังด้าน 1</u>	- โครงสร้างไม่จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดอง ขนาด 4 มม / 10 มม.	13.00	ตร.ม.	3,800.00		-		237,402.72	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท							49,400.00	
	- โครงสร้างไม่จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดอง ขนาด 4 มม	9.50	ตร.ม.	2,000.00		-		19,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท							280.00	
<u>งานผนังด้าน 2</u>	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	3.50	ตร.ม.	50.00	175.00	30.00	105.00		
	- ผนัง โครงสร้างไม่จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดอง ขนาด 4 มม	13.80	ตร.ม.	3,000.00	41,400.00	-		41,400.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกสุญญากาศ							3,360.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	16.00	ม	165.00	2,640.00	45.00	720.00	1,600.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	16.00	ม	55.00	880.00	45.00	720.00	2,480.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	16.00	ม	110.00	1,760.00	45.00	720.00	800.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	4.00	ตร.ม.	150.00	600.00	50.00	200.00	3,225.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	15.00	ตร.ม.	165.00	2,475.00	50.00	750.00		
	ยกยอดไป				301,018.72		57,929.00	358,947.72	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาทิพย์ อานันทสุนทรกุล
01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้เชิงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
งานผนังด้าน 3	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ยาง ทน 4 มม. กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกฉนวนกันความร้อน	13.80	ตร.ม.	3,000.00	41,400.00	-	-	358,947.72	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	16.00	ม	165.00	2,640.00	45.00	720.00	41,400.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	16.00	ม	55.00	880.00	45.00	720.00	3,360.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	16.00	ม	110.00	1,760.00	45.00	720.00	1,600.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	4.00	ตร.ม.	150.00	600.00	50.00	200.00	2,480.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	15.00	ตร.ม.	165.00	2,475.00	50.00	750.00	800.00	
	งานผนังด้าน 4							3,225.00	
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ยาง ทน 4 มม. กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกฉนวนกันความร้อน	9.50	ตร.ม.	3,000.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	11.00	ม	165.00	1,815.00	45.00	495.00	2,310.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	11.00	ม	55.00	605.00	45.00	495.00	1,100.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	11.00	ม	110.00	1,210.00	45.00	495.00	1,705.00	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	2.75	ตร.ม.	150.00	412.50	50.00	137.50	550.00	
	- ผนังกรุอลูมิเนียม	10.00	ตร.ม.	165.00	1,650.00	50.00	500.00	2,150.00	
	ยกยอดไป				384,966.22		63,161.50	448,127.72	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิริ อานันท์แสนยากร
01 ต.ค. 2568

26 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				384,966.22		63,161.50	448,127.72	
	งานผนังด้าน 5								
	- ผนัง โครงสร้างไม่ร้อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	7.00	ตร.ม.	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกฉนวนกันความร้อน								
	- ซุ้มประตู โครงสร้างไม่ร้อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	โต๊ะคอมพิวเตอร์								
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ก. 0.60ม. x ย. 1.00ม. x ส. 1.05ม.	42.00	ชุด	10,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				852,966.22		63,161.50	916,127.72	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศ.ดร. ชัยสิทธิ์ คุ้มภัย

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานห้อยปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ชั้น 4 งานผนังด้าน A								
	- ผนัง โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	9.00	ตร.ม.	3,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกอุดรูที่ลิ้น								
	- โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	6.00	ตร.ม.	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	7.30	ตร.ม.	3,200.00	23,360.00	-	-	23,360.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงสร้างวงกลม โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ชูมประตู โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท								
	งานผนังด้าน B								
	- ผนัง โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	4.40	ตร.ม.	2,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกอุดรูที่ลิ้น								
	- โครงสร้างไม้ฉลิมที่ กรุไม้ฉลิม ยาว 4 มม	1.90	ตร.ม.	2,000.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	กรุกับด้วยแผ่นลามิเนท								
	ยกยอดไป				89,160.00		-	89,160.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หน้า 4 มม. กรุทับด้วยระแนง WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม.	20.00	ตร.ม.	3,200.00	89,160.00	-	-	89,160.00	
	- ฐาน โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หน้า 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานผนังด้าน C								
	- ติดตั้งเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.00ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ติดตั้งเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.65ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- ติดตั้งเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.95ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ติดตั้งเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 2.00ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ติดตั้งเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.00ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หน้า 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	6.00	ตร.ม.	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ยกยอดไป				304,160.00		-	304,160.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิริ อภิบาล
ร.ด.ศ. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานผนังด้าน D	- ผนัง โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	9.30	ตร.ม.	3,000.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกหุ้มกันน้ำ								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	14.80	ตร.ม.	2,000.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- เสาค้ำโครงวงกลม โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
กระดานไม้เสื่อ	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด่าง ขนาด 4 มม	5.30	ตร.ม.	2,500.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	3.50	ตร.ม.	50.00	175.00	30.00	105.00	280.00	
	- รางอลูมิเนียมยาว 6.00ม.	1.00	เส้น	925.00	925.00	277.50	277.50	1,202.50	
	- ล้อติดตั้ง 4 ล้อ / 1 บาน	1.00	ชุด	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	ยกยอดไป				392,710.00		592.50	393,302.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประจักษ์ อดิเรก
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				392,710.00		592.50	393,302.50	
	งานผนังด้านหน้าห้อง								
	- ฐานประตู โครงสร้างไม้จ้อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	โต๊ะเรียน								
	- โต๊ะเรียน ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.75ม.	15.00	ชุด	12,800.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				622,710.00		592.50	623,302.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาทิติ อาภาพแสนยาก
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

31 / 66

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานผนังด้าน C	ยกยอดมา				194,300.00		-	194,300.00	
	- ตู้อัดเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.60ม. x ส. 2.65ม.	1.00	ชุด	72,000.00		-	-	72,000.00	
	- ตู้อัดเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 1.95ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	23,400.00		-	-	23,400.00	
	- ตู้อัดเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.40ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	40,800.00		-	-	40,800.00	
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด้ายาง หน้า 4มม	3.80	ตร.ม.	2,000.00		-	-	7,600.00	
งานผนังด้าน D	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนัง โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด้ายาง หน้า 4มม	11.60	ตร.ม.	3,000.00		-	-	34,800.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกสุญญากาศ								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด้ายาง หน้า 4มม	13.00	ตร.ม.	2,000.00		-	-	26,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ด้ายาง หน้า 4มม	3.80	ตร.ม.	3,200.00		-	-	12,160.00	
	กรุทับด้วยระแนง WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.								
	ยกยอดไป				411,060.00		-	411,060.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

01 ต.ค. 2568

33 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้เชิงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				411,060.00		-	411,060.00	
	กระดานน้ำสื่อน								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว หนา 4มม	5.30	ตร.ม.	2,500.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	3.50	ตร.ม.	50.00	175.00	30.00	105.00	280.00	
	- รางอลูมิเนียมยาว 6.00ม.	1.00	เส้น	925.00	925.00	277.50	277.50	1,202.50	
	- ล้อติดตั้ง4ล้อ /1บาน	1.00	ชุด	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	งานผนังด้าน E								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว หนา 4มม	12.50	ตร.ม.	3,000.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกติดลู่ที่ลิ้น								
	- เสางกลม โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว หนา 4มม	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- หลังคา โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว หนา 4มม	3.50	ตร.ม.	3,000.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	โต๊ะเรียน								
	- โต๊ะเรียน ก. 0.60ม. x ย. 1.60ม. x ส. 0.75ม.	15.00	ชุด	12,800.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				693,110.00		592.50	693,702.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.บรรชกิตต์ อาภาพสนยากร 01 ต.ค. 2568 34 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์วิทยาลัทธิธรรมศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ชั้น 4 งานเวทีและพื้นยกระดับ								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m)	400.80	กก.	20.66	8,280.53	10.00	4,008.00	12,288.53	
	- ทาสีน้ำมัน	24.00	ตร.ม.	50.00	1,200.00	30.00	720.00	1,920.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	50.00	ตัว	16.00	800.00		-	800.00	
	- พื้นกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	6.00	แผ่น	770.00	4,620.00	230.00	1,380.00	6,000.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	16.00	ตร.ม.	350.00	5,600.00	80.00	1,280.00	6,880.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 3.50ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 5.70ม. x ส. 0.80ม.	1.00	ชุด	68,400.00	68,400.00	-	-	68,400.00	
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ๑๑ ทำสี	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				133,900.53		7,388.00	141,288.53	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ ภาระกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

35 / 66

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 4 งานเวทีและพื้นยกระดับ	400.80	กก.	20.66	8,280.53	10.00	4,008.00	12,288.53	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m)	24.00	ตร.ม.	50.00	1,200.00	30.00	720.00	1,920.00	
	- ทาสีน้ำมัน	50.00	ตัว	16.00	800.00	-	-	800.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	6.00	แผ่น	770.00	4,620.00	230.00	1,380.00	6,000.00	
	- พื้นกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	16.00	ตร.ม.	350.00	5,600.00	80.00	1,280.00	6,880.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	2.00	ชุด	90,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 7.50ม. x ส. 0.80ม.								
	งานประติมากรรม								
	- งานเรือกลอนนั่งเดิม	2.00	ตร.ม.	-	-	40.00	80.00	80.00	
	- ประติมากรรม D1	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				209,500.53		7,468.00	216,968.53	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	งานปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์ ชั้น 4 - กระจากเงา ขนาด 9.20ม. x 2.20ม. หน้า 6มม. - ตู้โต๊ะเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 6.50ม. x ส. 0.80ม. - ตู้โต๊ะเก็บเอกสาร ก. 0.60ม. x ย. 7.50ม. x ส. 0.80ม. - ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	1.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	40,480.00 78,000.00 90,000.00 3,000.00	40,480.00 78,000.00 90,000.00 3,000.00	- - - -	- - - -	40,480.00 78,000.00 90,000.00 3,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				211,480.00		-	211,480.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.พร.ประภาศิริ อาภาพลแสนการ
01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานผนังด้าน A	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	44.00	ตร.ม.	2,500.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	25.00	ตร.ม.	1,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- แผ่นซับเสียง Cylence Zendera หรือเทียบเท่า	25.00	ตร.ม.	2,200.00	55,000.00	250.00	6,250.00	61,250.00	
งานผนังด้าน B	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	27.00	ตร.ม.	2,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
งานผนังด้าน C	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	26.00	ตร.ม.	1,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท (ภายนอก)								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	44.00	ตร.ม.	2,500.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท (ด้านใน)								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 4 มม	31.00	ตร.ม.	1,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- แผ่นซับเสียง Cylence Zendera หรือเทียบเท่า	31.00	ตร.ม.	2,200.00	68,200.00	250.00	7,750.00	75,950.00	
	ยกยอดไป				846,284.75		128,262.00	974,546.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

01 ต.ค. 2568

39 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์เรียนรู้อาคารเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานผนังด้าน D				846,284.75		128,262.00	974,546.75	
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว ทน 4 มม	8.00	ตร.ม.	2,500.00		-	-	20,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว ทน 4 มม	47.00	ตร.ม.	1,000.00		-	-	47,000.00	
	- แผ่นซับเสียง Cylene Zendera หรือเทียบเท่า	47.00	ตร.ม.	2,200.00		250.00	11,750.00	115,150.00	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงสร้าง C-LINE	22.00	ตร.ม.	450.00		130.00	2,860.00	12,760.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก	44.00	ตร.ม.	50.00		30.00	1,320.00	3,520.00	
	- ประตู D2	1.00	ชุด	6,000.00		-	-	6,000.00	
	งานผนังด้านหน้าห้องและซุ้มประตู								
	- ซุ้มประตู D1	1.00	ชุด	25,000.00		-	-	25,000.00	
	- ประตู D1	1.00	ชุด	9,000.00		-	-	9,000.00	
	- ซุ้มประตู D2	1.00	ชุด	15,000.00		-	-	15,000.00	
	- ประตู D2	1.00	ชุด	6,000.00		-	-	6,000.00	
	- โครงสร้างไม้จ๊อยท์ กรุไม้ไผ่ดียว ทน 4 มม	11.00	ตร.ม.	2,500.00		-	-	27,500.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ป้าย แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุ ทำสี	1.00	ชุด	3,000.00		-	-	3,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,120,284.75		144,192.00	1,264,476.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานปรับปรุงห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 งานผนังกันห้อง - ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ โคร่งเคร่า C-LINE - งานทาสีน้ำอะครีลิค BF-01 ผนังกันห้อง - โคร่งเคร่าไม้จริงที่ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 4 มม - ผนัง โคร่งเคร่าไม้จริงที่ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 4 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท กับแผ่นพลาสติกสุญญากาศที่สีพื้น - โคร่งเคร่าไม้จริงที่ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 4 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท - โคร่งเคร่าไม้จริงที่ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 4 มม กรุทับด้วยระบบ WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. - ฝ้าบุประติ โคร่งเคร่าไม้จริงที่ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 4 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท - ฝ้าบุ โคร่งเคร่าไม้จริงที่ กรุไม้ไผ่ดัด ยาง หนา 10 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท - เบาะนั่ง หนา 5 ซม.	31.90 63.80 8.00 7.40 39.00 13.00 4.00 7.20 3.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ม. ตร.ม.	450.00 50.00 1,000.00 3,000.00 2,500.00 3,200.00 5,000.00 4,000.00 1,000.00	14,355.00 3,190.00 8,000.00 22,200.00 97,500.00 41,600.00 20,000.00 28,800.00 3,000.00	130.00 30.00 - - - - - - -	4,147.00 1,914.00 - - - - - - -	18,502.00 5,104.00 8,000.00 22,200.00 97,500.00 41,600.00 20,000.00 28,800.00 3,000.00	
	ยกยอดไป				238,645.00		6,061.00	244,706.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.วิชาญศักดิ์ อภิชาติกุล
พ.ศ. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์เรียนรู้อาคารเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
BF-02 ผนังกันห้อง	ยกยอดมา								
	- ประตู D1	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	500.00	1,000.00	17,000.00	
	- โครงสร้างไม้ฉลวยที่ กรุไม้ฉลวย ทน 4 มม.	15.70	ตร.ม.	2,000.00	31,400.00	-	-	31,400.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / กระดาษ / กระดาษ								
	- ฐานประตู โครงสร้างไม้ฉลวยที่ กรุไม้ฉลวย ทน 4 มม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
BF-03 โต๊ะบาร์	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ประตู D2	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	500.00	1,000.00	13,000.00	
	- โต๊ะบาร์ ก.0.60xย.6.00xส.1.05ม.	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m.)	601.20	กก.	20.66	12,420.79	10.00	6,012.00	18,432.79	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทีย)	36.00	ตร.ม.	50.00	1,800.00	30.00	1,080.00	2,880.00	
BF-04 ตู้แม่พิมพ์	พื้นกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 15 มม.	6.00	แผ่น	574.00	3,444.00	170.00	1,020.00	4,464.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	8.10	ตร.ม.	350.00	2,835.00	80.00	648.00	3,483.00	
	- โครงสร้างไม้ฉลวยที่ กรุไม้ฉลวย ทน 4 มม.	75.00	ตร.ม.	2,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	ยกยอดไป				520,544.79		16,821.00	537,365.79	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

กรรมการและเลขานุการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.พรประภา คีต อานาภาพแสนการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ผนัง โครงสร้างไม้ฉลวยท์ กรุไม้ฉลวยท หนา 4มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท กับแผ่นพลาสติกอุดรูทำสีพื้น	5.00	ตร.ม.	3,000.00	15,000.00	-	-	537,365.79	
	- โครงสร้างไม้ฉลวยท์ กรุไม้ฉลวยท หนา 4มม กรุทับด้วยระแนง WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.	3.00	ตร.ม.	3,200.00	9,600.00	-	-	15,000.00	
	BF-05 ฐานอ่างล้างมือ							9,600.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m.)	541.08	กก.	20.66	11,178.71	10.00	5,410.80	16,589.51	
	- สีสันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	32.40	ตร.ม.	50.00	1,620.00	30.00	972.00	2,592.00	
	- พื้นกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 15 มม.	3.00	แผ่น	574.00	1,722.00	170.00	510.00	2,232.00	
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	7.20	ตร.ม.	350.00	2,520.00	80.00	576.00	3,096.00	
	- โครงสร้างไม้ฉลวยท์ กรุไม้ฉลวยท หนา 4มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	58.00	ตร.ม.	2,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
	BF-06 ฐานอ่างล้างมือ								
	- โครงสร้างไม้ฉลวยท์ กรุไม้ฉลวยท หนา 4มม / 10มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / เบาะนั่ง	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	ยกยอดไป				813,185.50		24,289.80	837,475.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประภาศิริดี อานันท์แสนยาว
๑๑ ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				813,185.50		24,289.80	837,475.30	
	งานผนังกันห้อง								
	- ผนังยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงเคร่า C-LINE	39.20	ตร.ม.	450.00	17,640.00	130.00	5,096.00	22,736.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	78.40	ตร.ม.	50.00	3,920.00	30.00	2,352.00	6,272.00	
	BF-07 ผนังกันห้อง								
	- โครงเคร่าไม้ฉีดยาท กรูไม้ดัด ยาง พนา 4 มม	4.00	ตร.ม.	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ผนัง โครงเคร่าไม้ฉีดยาท กรูไม้ดัด ยาง พนา 4 มม	3.70	ตร.ม.	3,000.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท กับแผ่นพลาสติกอุดรูที่สี่พื้น								
	- โครงเคร่าไม้ฉีดยาท กรูไม้ดัด ยาง พนา 4 มม	46.70	ตร.ม.	2,500.00	116,750.00	-	-	116,750.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงเคร่าไม้ฉีดยาท กรูไม้ดัด ยาง พนา 4 มม	13.00	ตร.ม.	3,200.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
	กรุทับด้วยระบบ WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม.								
	- ตู้ประตู่ โครงเคร่าไม้ฉีดยาท กรูไม้ดัด ยาง พนา 4 มม	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้ฉีดยาท กรูไม้ดัด ยาง พนา 10 มม	3.60	ม.	4,000.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- เบาะนั่ง พนา 5 ซม.	1.50	ตร.ม.	1,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ยกยอดไป				1,044,095.50		31,737.80	1,075,833.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้อาคารเรียนสามัคคีวิทยลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
- ประตู D1		2.00	ชุด	8,000.00	1,044,095.50	500.00	31,737.80	1,075,833.30	
BF-08 ตู้เตี้ยพร้อมผนังไม้									
- ตู้เตี้ยเก็บของ ก.0.60xย.7.50xส.0.80ม.		1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
- ผนัง โครงเคร่าไม้ฉีดยที่ กรุไม้ฉีดยาง หนา 4มม		1.35	ตร.ม.	3,000.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกดูดกลิ่นที่สีพื้น									
- โครงเคร่าไม้ฉีดยที่ กรุไม้ฉีดยาง หนา 4มม		3.50	ตร.ม.	2,500.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท									
- โครงเคร่าไม้ฉีดยที่ กรุไม้ฉีดยาง หนา 4มม		12.00	ตร.ม.	3,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
กรุทับด้วยระแนง WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.									
- อ่างล้างจานฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก 1.20ม. เกรด 304		1.00	ชุด	2,980.00	2,980.00	320.00	320.00	3,300.00	
- ท่อ PVC 2" Class. 8.5		12.00	ม.	39.00	468.00	40.00	480.00	948.00	
- ท่อ PVC 1 1/2" Class. 13.5		40.00	ม.	12.50	500.00	30.00	1,200.00	1,700.00	
- ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ท่อ		1.00	งาน	387.20	387.20	116.16	116.16	503.36	
- สติงปาวาลัว 1/2" 1 ทาง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO		1.00	ชุด	242.00	242.00	35.00	35.00	277.00	
หรือเทียบเท่า									
	ยกยอดไป				1,199,872.70		34,888.96	1,234,761.66	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
ร.ต.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

46 / 66

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
BF-09 เคาน์เตอร์	ยกยอดมา				1,199,872.70			1,234,761.66	
	- เคาน์เตอร์ ก.0.90xย.3.65xส.1.05ม.	1.00	ชุด	54,750.00		-	-	54,750.00	
	- ตู้สูง ก.0.90xย.0.75xส.2.80ม.	1.00	ชุด	15,000.00		-	-	15,000.00	
	BF-10 ผึงกันห้อง								
	- โครงเคร่าไม้ฉีดยท์ กรุไม้ฉีดยาง หนา 4มม	22.20	ตร.ม.	2,000.00		-	-	44,400.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท / กระจุกลีเส หนา 6มม.								
	- โครงเคร่าไม้ฉีดยท์ กรุไม้ฉีดยาง หนา 4มม	7.80	ตร.ม.	3,200.00		-	-	24,960.00	
	กรุทับด้วยระแนง W/PC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.								
	- ชุ่มประตุ โครงเคร่าไม้ฉีดยท์ กรุไม้ฉีดยาง หนา 4มม	1.00	ชุด	5,000.00		-	-	5,000.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
BF-11 ตู้เสื้อผ้า									
	- ตู้เสื้อผ้า ก.0.625xย.2.525xส.2.80ม.	2.00	ชุด	50,000.00		-	-	100,000.00	
	BF-12 ตู้เตียงเก็บของ								
	- ตู้เตียงเก็บของ ก.0.60xย.3.20xส.0.80ม.	1.00	ชุด	38,400.00		-	-	38,400.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,482,382.70		34,888.96	1,517,271.66	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
01 ต.ค. 2568

47 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานปรับปรุงศูนย์อาหาร ชั้น 2								
	BF-11 ตู้ตู้พร้อมผนังโชว์								
	- ตู้เตี้ยเก็บของ ก.0.60xย.4.00xส.0.80ม.	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ฉัดยาง หนา 4มม	2.30	ตร.ม.	3,000.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกฉนวนกันความร้อน								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ฉัดยาง หนา 4มม	6.70	ตร.ม.	2,500.00	16,750.00	-	-	16,750.00	
	กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ฉัดยาง หนา 4มม	8.00	ตร.ม.	3,200.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	กรุทับด้วยระแนง WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.								
	งานตกแต่งผนังร้านอาหาร								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ กรุไม้ฉัดยาง หนา 4มม	14.40	ตร.ม.	3,200.00	46,080.00	-	-	46,080.00	
	กรุทับด้วยระแนง WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.								
	- แผ่นสแตนเลสพับ	24.40	ม.	850.00	20,740.00	255.00	6,222.00	26,962.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				212,070.00		6,222.00	218,292.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิต อาภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

48 / 66

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์								
4.1	งานปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสอน 1-2				96,720.00		21,390.00	118,110.00	
4.2	งานปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสอน 3-4				96,720.00		21,390.00	118,110.00	
4.3	งานปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสอน 5-6				82,160.00		18,170.00	100,330.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				275,600.00		60,950.00	336,550.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ร.พ. ปร. ๒๕๖๘

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสอน 1-2								
	<u>ห้องฝึกปฏิบัติการสอน 1</u>								
	- วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงยางเดิม	93.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,395.00	1,395.00	รื้อขนไป
	- กระเบื้องยางแบบมันน้ำกว้าง 2ม. หน้า 3มม.	93.00	ตร.ม.	520.00	48,360.00	100.00	9,300.00	57,660.00	
	<u>ห้องฝึกปฏิบัติการสอน 2</u>								
	- วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงยางเดิม	93.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,395.00	1,395.00	รื้อขนไป
	- กระเบื้องยางแบบมันน้ำกว้าง 2ม. หน้า 3มม.	93.00	ตร.ม.	520.00	48,360.00	100.00	9,300.00	57,660.00	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				96,720.00		21,390.00	118,110.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิริ อานนภาพแสนยากร
พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	งานปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสอน 3-4 ห้องฝึกปฏิบัติการสอน 3 - รื้อถอนกระเบื้องยางเดิม - กระเบื้องยางแบบมัน้ำหนักกว้าง 2ม. หน้า 3มม.	93.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,395.00	1,395.00	รื้อขนไป
		93.00	ตร.ม.	520.00	48,360.00	100.00	9,300.00	57,660.00	
	ห้องฝึกปฏิบัติการสอน 4 - รื้อถอนกระเบื้องยางเดิม - กระเบื้องยางแบบมัน้ำหนักกว้าง 2ม. หน้า 3มม.	93.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,395.00	1,395.00	รื้อขนไป
		93.00	ตร.ม.	520.00	48,360.00	100.00	9,300.00	57,660.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				96,720.00		21,390.00	118,110.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อาภาพแสนยาก
 01 ต.ค. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 51 / 66

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In								
BF1-1	- ตู้เก็บของบานเลื่อน พร้อมผนังกันห้อง และกระดานไวท์บอร์ด (ตู้ 2 หน้า) กรุ PL สลักสี กว้าง 5.40 x สูง 2.75 x ลึก 0.40 ม.	2.00	ชุด	81,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
BF1-2	- ตู้เก็บของพร้อมผนังตกแต่งได้ดูลอย กรุ PL สลักสี กว้าง 5.50 x สูง 2.75 x ลึก 0.50 เมตร	2.00	ชุด	66,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
BF1-3	- ฟันังเครื่องทำ พร้อมเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม และผนังตกแต่งกันส่วน (2 หน้า) ทาสีรองพื้น	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
BF1-4	- ตู้ใส่รองเท้ารูปตัวแอล กรุ PL สลัก สีกว้าง 4.40xสูง 1.00xลึก 0.50m	2.00	ชุด	52,800.00	105,600.00	-	-	105,600.00	
BF1-5	- รวมบอร์ดประชิดสัมผัสพื้น 1.20x2.00m	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	บันไดเป็นผนัง โครงเหล็ก บุพองน้ำหุ้มหนังรอบตัวและอุปกรณ์								
	เป็นผนัง กว้าง 0.70 x สูง 1.50 เมตร								
	- โครงเหล็กบันได 100x50x2.3 (5.14ก)	80.00	กก	20.00	1,600.00	10.00	800.00	2,400.00	
	- ทาสีกันสนิม	20.00	ตร.ม	50.00	1,000.00	30.00	600.00	1,600.00	
	- บุพองน้ำหุ้มหนังรอบตัว	20.00	ตร.ม	1,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- อุปกรณ์เป็นผนัง	10.00	จุด	2,000.00	20,000.00	300.00	3,000.00	23,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				483,200.00		4,400.00	487,600.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประจักษ์ ตรีคุณานุรักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์เรียนรู้อาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานผนังตกแต่ง								
W1	- งานผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ดัด 10 มม. (สองหน้า) ทาสีรองพื้น	16.00	ตรม.	1,500.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
W2	- งานผนังทาสีโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ดัด 10 มม. กรุทับด้วย ฟองน้ำหุ้มหนัง PVC	14.00	ตรม.	3,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
W3	- งานผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ไผ่ดัด 10 มม. ทาสีรองพื้น (กรุหน้าเดียว)	64.00	ตรม.	1,200.00	76,800.00	-	-	76,800.00	
	- สุ่มประตู ทางเข้าห้อง	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				182,800.00		-	182,800.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภัสสร์ อภิบาล
 ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์เรียนรู้อาคารเรียนวิทยาลัทธิราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานตกแต่งพื้น								
F1	- งานพื้นยางกันกระแทก EVA ทน 10 มม.	120.00	ตรม.	450.00	54,000.00	100.00	12,000.00	66,000.00	
F2	- พื้นยก Step และ SLOPE โครงสร้างเหล็ก ขนาด 1 1/2" x 3 "กรุแผ่นสไมท์บอร์ด ทน 16 มม. บุผิวด้วยพองน้ำชนิดแข็ง ทุ้มหนึ่ง PVC								
	- โครงสร้างเหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 2.0 มม.	1,600.00	กก	20.00	32,000.00	10.00	16,000.00	48,000.00	
	๑๐.50ม (20.04 กก./ท่อน)								
	- พื้นยก Step และ SLOPE โครงสร้างเหล็ก	640.00	กก	20.00	12,800.00	10.00	6,400.00	19,200.00	
	ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 2.0 มม. ๑๐.50ม (20.04 กก./ท่อน) บันได step								
	- กรุแผ่นสไมท์บอร์ด ทน 20 มม.	40.00	ตรม.	770.00	30,800.00	230.00	9,200.00	40,000.00	
	- บุผิวด้วยพองน้ำชนิดแข็ง ทุ้มหนึ่ง PVC	42.00	ตรม.	450.00	18,900.00	100.00	4,200.00	23,100.00	
	- บัวพื้นไม้เนื้อแข็ง ทาสี	64.00	เมตร	150.00	9,600.00	45.00	2,880.00	12,480.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				158,100.00		50,680.00	208,780.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานอื่นๆ - ม่านผ้า UV ปิดช่องประตูเข้า - ออก (ช่องทางเข้า BF-1) - ม่านผ้า UV ช่องหน้าต่าง - ม่านผ้า UV ปิดช่องประตูเข้า - ออก (ทางเข้าห้องนั่งเล่น) - ม่านผ้า UV ปิดช่องประตูบานเปิดคู่ (เข้าห้องเรียน) - เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ประตู เป็นบานสลึงซ์ - ชุดอุปกรณ์ม้วนลวดประตู - ติดตั้งสุขภัณฑ์ COTTO รุ่น กู้โก้ C15007 หรือเทียบเท่า	8.00	ตรม.	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
		6.00	ตรม.	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
		10.00	ตรม.	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
		16.00	ตรม.	1,500.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
		2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
		2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
		3.00	ชุด	12,600.00	37,800.00	450.00	1,350.00	39,150.00	
					111,800.00		1,350.00	113,150.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

01 ต.ค. 2568

58 / 66

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
6.1	งานระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นสูง 7 ชั้น				97,704.00			134,647.20	
6.2	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติการพุทธศาสนา ชั้น 7 อาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ 7 ชั้น				10,683.50			13,543.50	
6.3	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น				96,370.00			125,830.00	
6.4	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 2 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น				169,779.10			218,029.10	
6.5	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 3-4 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น				20,677.00			25,517.00	
6.6	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น				171,200.50			220,390.50	
6.7	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสุขภาพและโภชนาการ 2 ชั้น				17,940.00			25,740.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				584,354.10			763,697.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

01 ต.ค. 2568

59 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.4	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 2 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น								
	- โคม LED.PANEL 60X60CM. 40W. ฝังฝ้า	55.00	ชุด	730.00	40,150.00	115.00	6,325.00	46,475.00	
	- โคมแขวนเหล็ก LED. 12" 15W.	55.00	ชุด	750.00	41,250.00	115.00	6,325.00	47,575.00	
	- EMT FLEXIBLE 1/2"	1,065.00	ม.	8.00	8,520.00	10.00	10,650.00	19,170.00	
	- EMT FLEXIBLE 2"	35.00	ม.	30.00	1,050.00	20.00	700.00	1,750.00	
	- THW 2.5#	2,130.00	ม.	12.00	25,560.00	7.00	14,910.00	40,470.00	
	- THW 4#	80.00	ม.	18.80	1,504.00	10.00	800.00	2,304.00	
	- THW 10#	160.00	ม.	47.00	7,520.00	16.00	2,560.00	10,080.00	
	- 1 WAY SWITCH 1 GANG	17.00	ชุด	60.00	1,020.00	60.00	1,020.00	2,040.00	
	- RECEPTACLE OUTLET DUPLEX	17.00	ชุด	180.00	3,060.00	80.00	1,360.00	4,420.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 18 ช่อง 3P MCCB 100A	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	22,145.10	22,145.10	-	-	22,145.10	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				169,779.10		48,250.00	218,029.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ปฐมาภิต อานภาพแสนยาก

01 ต.ค. 2568

วิธีการบันทึกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

63 / 66

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.5	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 3-4 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น - โคม LED.PANEL 60X60CM. 40W. ฝังฝ้า - EMT FLEXIBLE 1/2" - THW 2.5# - 1 WAY SWITCH 2 GANG - อุปกรณ์ประกอบ	20.00	ชุด	730.00	14,600.00	115.00	2,300.00	16,900.00	
		100.00	ม.	8.00	800.00	10.00	1,000.00	1,800.00	
		200.00	ม.	12.00	2,400.00	7.00	1,400.00	3,800.00	
		2.00	ชุด	90.00	180.00	70.00	140.00	320.00	
		1.00	เหมา	2,697.00	2,697.00	-	-	2,697.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				20,677.00		4,840.00	25,517.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.6	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น								
	- โคมดาวไลท์ 15W 6"	38.00	ชุด	205.00	7,790.00	75.00	2,850.00	10,640.00	
	- ไฟพาร์ 64 LED 100W สองเวที	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
	- LED RGB Strip 7 w/m 220V	280.00	ม.	105.00	29,400.00	10.00	2,800.00	32,200.00	
	- LED Strip Plug Connector หัวต่อจ่ายไฟ	40.00	ชุด	55.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- รางอลูมิเนียม LED Strip	280.00	ม.	100.00	28,000.00	10.00	2,800.00	30,800.00	
	- EMT FLEXIBLE 1/2"	1,300.00	ม.	8.00	10,400.00	10.00	13,000.00	23,400.00	
	- EMT FLEXIBLE 2"	40.00	ม.	30.00	1,200.00	20.00	800.00	2,000.00	
	- THW 2.5#	2,500.00	ม.	12.00	30,000.00	7.00	17,500.00	47,500.00	
	- THW 4#	100.00	ม.	18.80	1,880.00	10.00	1,000.00	2,880.00	
	- THW 10#	160.00	ม.	47.00	7,520.00	16.00	2,560.00	10,080.00	
	- 1 WAY SWITCH 1 GANG	2.00	ชุด	60.00	120.00	60.00	120.00	240.00	
	- RECEPTACLE OUTLET DUPLEX	2.00	ชุด	180.00	360.00	80.00	160.00	520.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 18 ช่อง 3P MCCB 100A	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	22,330.50	22,330.50	-	-	22,330.50	
	รวมราควัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				171,200.50		49,190.00	220,390.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.สมชาย หิตทิพย์ อภิรักษ์กุล
 65 / 66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.7	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสุขภาพและโภชนาการ 2 ชั้น - โคมแขวนเหล็ก LED. 12" 15W. - EMT FLEXIBLE 1/2" - THW 2.5# - 1 WAY SWITCH 1 GANG - RECEPTACLE OUTLET DUPLEX - อุปกรณ์ประกอบ	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	115.00	920.00	6,920.00	
		240.00	ม.	8.00	1,920.00	10.00	2,400.00	4,320.00	
		480.00	ม.	12.00	5,760.00	7.00	3,360.00	9,120.00	
		8.00	ชุด	60.00	480.00	60.00	480.00	960.00	
		8.00	ชุด	180.00	1,440.00	80.00	640.00	2,080.00	
		1.00	เหมา	2,340.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				17,940.00		7,800.00	25,740.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานันทน์แสนยาวกร
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

66 / 66

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 29 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	22,260,758.97	1.0700	23,819,012.10	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์			23,819,012.10	
	(ตัวอักษร)	ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสิบสองบาทสิบสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โทมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวราวุธ อินอรัมย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤช สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

รับรองความถูกต้อง

(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

01 ต.ค. 2568

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 ชั้น								
1.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว				2,076,480.00		-	2,076,480.00	
1.2	งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				912,000.00		-	912,000.00	
1.3	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบสื่อสาร				1,464,355.60		91,807.08	1,556,162.68	
1.4	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสายระหว่างอาคาร				29,848.00		9,266.40	39,114.40	
1.5	งานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera				458,108.00		39,534.40	497,642.40	
1.6	งานระบบประกาศและประชาสัมพันธ์ ลานอนุสาวรีย์				376,660.00		26,568.00	403,228.00	
1.7	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องเรียน ชั้น 6				3,046,284.15		612,536.56	3,658,820.71	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				8,363,735.75		779,712.44	9,143,448.19	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิริ อานภาพแสนยาก
01 ต.ค. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
C-10	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x80x75 cm.	24.00	ตัว	23,800.00	571,200.00	-	-	571,200.00	
C-11	- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 56x62x90 cm.	24.00	ตัว	10,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
C-14	- โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x75 cm.	360.00	ตัว	2,150.00	774,000.00	-	-	774,000.00	
C-15	- เก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x56x76 cm.	360.00	ตัว	880.00	316,800.00	-	-	316,800.00	
	- โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 แกะลายพิกลปิดทอง สีตรึม	2.00	ตัว	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- โต๊ะกราบพร้อมที่คุกเข่า	2.00	ตัว	3,990.00	7,980.00	-	-	7,980.00	
	งานป้าย								
	- ป้าย พระเวศสันดรชาดก 10 ชาด	11.00	ชุด	500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ป้ายหน้าห้องเรียน	24.00	ชุด	1,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ป้ายแสดงเลข 304 พับขึ้นรูป	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	พร้อมติดตั้ง
	"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ"								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,076,480.00		-	2,076,480.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ลงชื่อ กรรมการ 01 ต.ค. 2568
รับรองความถูกต้อง รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ Windows OS	24.00	ตัว	38,000.00	912,000.00	-	-	912,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				912,000.00		-	912,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก
 01 ต.ค. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 4 / 29

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	งานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera	30.00	ตัว	5,700.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
		2.00	ตัว	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
		1.00	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
		2.00	ตัว	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
		1.00	จอ	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	งานร้อยท่อสายแลนและติดตั้งกล้องวงจรปิด	2,000.00	เมตร	18.00	36,000.00	8.00	16,000.00	52,000.00	
		100.00	ตัว	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
		100.00	ตัว	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
		60.00	M.	31.00	1,860.00	12.00	720.00	2,580.00	
		1,300.00	M.	31.00	40,300.00	12.00	15,600.00	55,900.00	
	- Wall Rack 9U Fiting and accessories	1.00	Lot	24,048.00	24,048.00	7,214.40	7,214.40	31,262.40	
					458,108.00		39,534.40	497,642.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาทิพย์ อ.น. 2306

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานระบบประกาศและประชาสัมพันธ์ ลานอเนกประสงค์ - เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบ 1U 12 Input - เครื่องขยายเสียงดิจิตอล แบบ 250 Watt 2 CH - ลำโพงเสียงแบบ Column Speaker System 60 Watt - ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ พร้อมเสาอากาศภายนอก - ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น - ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U - Install Setup & Accessories งานร้อยท่อสายลำโพงและติดตั้ง - สายลำโพง - ท่อร้อยสาย EMT 3/4" - ท่ออ่อนร้อยสาย EMT 3/4" Fiting and accessories	1.00	เครื่อง	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
		1.00	เครื่อง	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
		8.00	ใบ	8,800.00	70,400.00	-	-	70,400.00	
		2.00	ตัว	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
		2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
		1.00	ตู้	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
		1.00	งาน	44,670.00	44,670.00	13,401.00	13,401.00	58,071.00	
		600.00	M.	18.00	10,800.00	8.00	4,800.00	15,600.00	
		400.00	M.	31.00	12,400.00	12.00	4,800.00	17,200.00	
		100.00	M.	31.00	3,100.00	12.00	1,200.00	4,300.00	
		1.00	Lot	7,890.00	7,890.00	2,367.00	2,367.00	10,257.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				376,660.00		26,568.00	403,228.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ
01 ต.ค. 2568
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				2,188,190.80		297,552.44	2,485,743.24	
	Closed Cell Insulation Thk. 3/4"								
	Dai. - 3/8"	192.00	m	37.00	7,104.00	18.00	3,456.00	10,560.00	
	Dai. - 1/2"	33.00	m	40.00	1,320.00	18.00	594.00	1,914.00	
	Dai. - 5/8"	217.00	m	43.00	9,331.00	26.00	5,642.00	14,973.00	
	Dai. - 3/4"	100.00	m	46.00	4,600.00	26.00	2,600.00	7,200.00	
	Dai. - 7/8"	48.00	m	49.00	2,352.00	30.00	1,440.00	3,792.00	
	Dai. - 1-1/8"	59.00	m	59.00	3,481.00	30.00	1,770.00	5,251.00	
	Dai. - 1-3/8"	84.00	m	59.00	4,956.00	30.00	2,520.00	7,476.00	
	Dai. - 1-5/8"	50.00	m	59.00	2,950.00	30.00	1,500.00	4,450.00	
	Glue and accessories	1.00	Lot	10,828.20	10,828.20	3,248.46	3,248.46	14,076.66	
	Support & Hanger	1.00	Lot	14,076.66	14,076.66	4,223.00	4,223.00	18,299.66	
	Drain Piping And Insulation Work PVC Pipe Class 8.5								
	Dia. -1"	61.00	m	33.00	2,013.00	10.00	610.00	2,623.00	
	Dia. -1-1/4"	156.00	m	41.00	6,396.00	15.00	2,340.00	8,736.00	
	Dia. -1-1/2"	145.00	m	54.00	7,830.00	15.00	2,175.00	10,005.00	
	Fiting and accessories	1.00	Lot	4,871.70	4,871.70	768.75	768.75	5,640.45	
	ยกยอดไป				2,270,300.36		330,439.65	2,600,740.01	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
 11 / 29

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				2,270,300.36		330,439.65	2,600,740.01	
	Closed Cell Insulation Thk. 1/2"								
	Dia. -IPS 1"	61.00	m	65.00	3,965.00	6.00	366.00	4,331.00	
	Dia. -IPS 1-1/4"	156.00	m	75.00	11,700.00	8.00	1,248.00	12,948.00	
	Dia. -IPS 1-1/2"	145.00	m	81.00	11,745.00	8.00	1,160.00	12,905.00	
	Glue and accessories	1.00	Lot	8,223.00	8,223.00	2,466.90	2,466.90	10,689.90	
	Support & Hanger	1.00	Lot	10,689.90	10,689.90	3,206.97	3,206.97	13,896.87	
	Iron Support FCU&CDU								
	Support For FCU	28.00	Set	380.00	10,640.00	250.00	7,000.00	17,640.00	
	Support For CDU	2.00	Set	4,000.00	8,000.00	1,500.00	3,000.00	11,000.00	
	Rain Hood CDU	6.00	Set	4,500.00	27,000.00	3,500.00	21,000.00	48,000.00	
	Extra Refrigerant Charge								
	R-410a	66.56	Kg	700.00	46,588.50	75.00	4,991.63	51,580.13	
	Nitrogen for pursuing the system								
	Nitrogen	12.00	Tank	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	ยกยอดไป				2,415,451.76		374,879.14	2,790,330.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
 รับรองความถูกต้อง
 01 ต.ค. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				2,415,451.76		374,879.14	2,790,330.90	
	Control Work & Electrical Work								
	ACP Panel For CDU	1.00	Set	66,000.00	66,000.00	2,000.00	2,000.00	68,000.00	
	Isolator Switch Waterproof	2.00	Set	900.00	1,800.00	500.00	1,000.00	2,800.00	
	Isolator Switch Waterproof	4.00	Set	1,200.00	4,800.00	500.00	2,000.00	6,800.00	
	Power Supply								
	Conductor and Conduit For FCU								
	Cable - 2.5 Sq.mm THW	6,009.00	m.	14.00	84,126.00	7.00	42,063.00	126,189.00	
	Conduit Dia. - 1/2" EMT	202.00	m.	28.00	5,656.00	14.00	2,828.00	8,484.00	
	Flexible Conduit Dai. 1/2"	33.60	m.	6.00	201.60	3.00	100.80	302.40	
	Wireway 100x100	18.00	m.	337.00	6,066.00	168.50	3,033.00	9,099.00	
	Wireway 75x100	172.00	m.	259.00	44,548.00	129.50	22,274.00	66,822.00	
	ยกยอดไป				2,628,649.36		450,177.94	3,078,827.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 01 ต.ค. 2568
 วิชาการเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา					2,628,649.36			3,078,827.30	
งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ Conductor and Conduit For CDU Cable - 4 Sq.mm THW Cable - 6 Sq.mm THW Cable - 10 Sq.mm THW Cable - 16 Sq.mm THW Cable - 25 Sq.mm THW Conduit Dia. - 1" IMC Conduit Dia. - 1-1/2" IMC Flexible WP. Dai.1" Flexible WP. Dai.1-1/2" Fitting And Accessories Support & Hanger		134.00	m.	22.00		2,948.00	9.90	1,326.60	4,274.60	
		260.50	m.	33.00		8,596.50	14.85	3,868.43	12,464.93	
		535.00	m.	55.00		29,425.00	24.75	13,241.25	42,666.25	
		55.00	m.	86.00		4,730.00	38.70	2,128.50	6,858.50	
		986.00	m.	136.00		134,096.00	61.20	60,343.20	194,439.20	
		32.00	m.	128.00		4,096.00	57.60	1,843.20	5,939.20	
		57.00	m.	202.00		11,514.00	90.90	5,181.30	16,695.30	
		3.00	m.	96.00		288.00	43.20	129.60	417.60	
		6.00	m.	160.00		960.00	72.00	432.00	1,392.00	
		1.00	Lot	58,996.05		58,996.05	17,698.82	17,698.82	76,694.87	
		1.00	Lot	76,694.87		76,694.87	23,008.46	23,008.46	99,703.32	
	ยกยอดไป					2,960,993.78		579,379.29	3,540,373.07	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร. ประภาศิริ ด.ป. ๖๖๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงอาคารห้องสมุดและปฏิบัติการเรียนรู้ 4 ชั้น								
2.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว				2,505,800.00			2,505,800.00	
2.2	งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				4,492,658.00		17,641.40	4,510,299.40	
2.3	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบสื่อสาร				799,725.60		66,328.08	866,053.68	
2.4	งานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera				257,165.00		11,444.50	268,609.50	
2.5	งานครุภัณฑ์ระบบภาพเสียง ห้องสัมมนา 108 ฟันัง				2,017,445.00		78,943.50	2,096,388.50	
2.6	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ				98,240.00		56,000.00	154,240.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				10,171,033.60		230,357.48	10,401,391.08	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
01 ต.ค. 2568
16 / 29

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
C-1	- แก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 44x52x81 cm.	23.00	ตัว	5,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
C-2	- แก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x53x77 cm.	8.00	ตัว	6,500.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
C-3	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x45x75 cm.	4.00	ตัว	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
C-7	- แก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 66 x 60 x 86 cm.	72.00	ตัว	8,300.00	597,600.00	-	-	597,600.00	
C-8	- แก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 58 x 63 x 94 cm.	30.00	ตัว	7,700.00	231,000.00	-	-	231,000.00	
C-9	- แก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 55x64x92 cm.	30.00	ตัว	6,800.00	204,000.00	-	-	204,000.00	
C-10	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x80x75 cm.	5.00	ตัว	23,800.00	119,000.00	-	-	119,000.00	
C-11	- แก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 56x62x90 cm.	5.00	ตัว	10,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
C-12	- แก้วห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 58x59/70x100 cm. - ขปัดด้านข้าง (ซ้าย) ขนาดไม่น้อยกว่า 9041061 cm.	108.00 9.00	ตัว ตัว	8,000.00 2,800.00	864,000.00 25,200.00	- -	- -	864,000.00 25,200.00	
C-13	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 190x72x76 cm.	4.00	ตัว	45,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,505,800.00		-	2,505,800.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานนท์แสนยานกร
 01 ต.ค. 2568
 กรรมการคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows OS - เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ MAC OS - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 24 ช่อง แบบที่ 2 - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 36U) - ตู้โหลตเซนเตอร์ 12 ช่อง 3P MCCB 60A - ปลั๊กกราวด์ พร้อมอุปกรณ์ - สาย THW 2.5 SQ.MM. ร้อยท่อ - ปลั๊ก Lan คู่ พร้อมอุปกรณ์ - สาย Lan CAT6 - งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ งานครุภัณฑ์จอภาพห้องสมุด ชั้น 2 - จอภาพประชุมสัมผัสพื้น LED TV ขนาด 50 นิ้ว - กล่องไฟ SSKRU (LIGHT BOX) 0.80x2.00ม.	42.00	เครื่อง	38,000.00	1,596,000.00	-	-	1,596,000.00	
		30.00	เครื่อง	84,000.00	2,520,000.00	-	-	2,520,000.00	
		5.00	เครื่อง	21,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
		2.00	ใบ	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
		72.00	ชุด	180.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
		6,450.00	ม.	9.00	58,050.00	-	-	58,050.00	
		72.00	ชุด	180.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
		2,150.00	ม.	13.00	27,950.00	-	-	27,950.00	
		1.00	งาน	42,138.00	42,138.00	12,641.40	12,641.40	54,779.40	
	งานครุภัณฑ์จอภาพห้องสมุด ชั้น 2								
	จอภาพประชุมสัมผัสพื้น LED TV ขนาด 50 นิ้ว	2.00	ตัว	22,000.00	44,000.00	2,500.00	5,000.00	49,000.00	
	กล่องไฟ SSKRU (LIGHT BOX) 0.80x2.00ม.	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				4,492,658.00		17,641.40	4,510,299.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 01 ต.ค. 2568
 18 / 29

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบสื่อสาร อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch POE 24 Port - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point - ตู้ Wall Rack ขนาด 9U พร้อมรางไฟขนาด 9 ช่อง	4.00	ตัว	25,000.00	100,000.00	500.00	2,000.00	102,000.00	
		29.00	ตัว	21,000.00	609,000.00	500.00	14,500.00	623,500.00	
		4.00	ตู้	6,200.00	24,800.00	3,000.00	12,000.00	36,800.00	
		1,320.00	เมตร	18.00	23,760.00	18.00	23,760.00	47,520.00	
	งานร้อยท่อสายแลนและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ - สายแลนแบบ UTP CAT6 - ปลั๊กตัว CAT6 - ยางครอบหัวแลน BOOT - ท่อร้อยสาย Flexible EMT 3/4" Fiting and accessories	120.00	ตัว	10.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
		120.00	ตัว	10.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
		792.00	M.	31.00	24,552.00	12.00	9,504.00	34,056.00	
		1.00	Lot	15,213.60	15,213.60	4,564.08	4,564.08	19,777.68	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				799,725.60		66,328.08	866,053.68	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิต์ คุณนันทน์แสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

19 / 29

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานครุภัณฑ์ระบบภาพเสียง ห้องสัมมนา 108 ที่นั่ง - เครื่องฉายภาพ เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 7,000 ลูเมน - จอรับภาพ แฟรมขนาด 240 นิ้ว สัดส่วนภาพ 21:9 - เครื่องประมวลสัญญาณเสียงแบบ 16 In / 16 Out - เครื่องขยายเสียงลำโพงคอลัมน์ 8 ช่อง - ลำโพงเสียงแบบคอลัมน์ แบบ 16 ดอก - ลำโพงเสียงต่ำ - ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ พร้อมเสาอากาศภายนอก - กล้อง PTZ ความละเอียดสูง - รีโมทควบคุมกล้อง PTZ - จอแสดงภาพแบบจอคู่ ขนาด 8 นิ้ว 3U - เครื่องสัญญาณภาพ Matrix Switch และ Scaler - HDMI/Audio Wall Plate - เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Windows OS - โต๊ะวางอุปกรณ์ 120x60x75 พร้อมเก้าอี้ - ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U - Install Setup & Accessories	1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	เครื่อง จอ เครื่อง เครื่อง ใบ ใบ ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว เครื่อง ตัว ชุด ตู้ งาน	289,000.00 235,800.00 195,000.00 195,000.00 34,500.00 29,000.00 53,000.00 81,300.00 24,900.00 45,000.00 120,000.00 10,000.00 35,000.00 14,100.00 22,000.00 263,145.00	289,000.00 235,800.00 195,000.00 195,000.00 207,000.00 58,000.00 106,000.00 162,600.00 49,800.00 45,000.00 120,000.00 20,000.00 35,000.00 14,100.00 22,000.00 78,943.50	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - 78,943.50	289,000.00 235,800.00 195,000.00 195,000.00 207,000.00 58,000.00 106,000.00 162,600.00 49,800.00 45,000.00 120,000.00 20,000.00 35,000.00 14,100.00 22,000.00 342,088.50	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,017,445.00	78,943.50	78,943.50	2,096,388.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยกร
 01 ต.ค. 2568
 วิธีการรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสุขภาพและโภชนาการ 2 ชั้น								
3.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว				1,786,800.00		-	1,786,800.00	
3.2	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบสื่อสาร				306,346.00		27,536.00	333,882.00	
3.3	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสายระหว่างอาคาร				29,848.00		9,266.40	39,114.40	
3.4	งานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera				282,918.00		17,547.40	300,465.40	
3.5	งานระบบประกาศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาหาร				197,093.00		33,064.90	230,157.90	
3.6	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ				18,000.00		7,500.00	25,500.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,621,005.00		94,914.70	2,715,919.70	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประภาศิริ อำนวนพแสนยกร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

23 / 29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
B-1	- ช่างวางสินค้าสองหน้า	14.00	ตัว	7,700.00	107,800.00	-	-	107,800.00	
B-2	- ช่างวางสินค้าหน้าเดียว	3.00	ตัว	4,900.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
C-4	- แก้อื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 49x49x76 cm.	70.00	ตัว	17,000.00	1,190,000.00	-	-	1,190,000.00	
C-5	- แก้อื้อบาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 47x51x100 cm.	16.00	ตัว	8,300.00	132,800.00	-	-	132,800.00	
C-6	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x90x75 cm.	20.00	ตัว	7,700.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
	- ตู้เย็น ขนาด 18 คิว (Smart Inverter Compressor)	1.00	ตัว	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ตู้แช่เย็น 3 ประตู ขนาด 37 คิว	1.00	ตัว	35,900.00	35,900.00	-	-	35,900.00	
	- ตู้แช่ แบบกระจกใส ขนาด 90x78x145 ซม.	1.00	ตัว	35,800.00	35,800.00	-	-	35,800.00	
	งานป้ายไฟ								
	- กล่องไฟ ขายัน ติดผนัง 2 หน้า LED Dim.0.40m.	8.00	ชุด	1,890.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
	- กล่องไฟ ป้ายร้าน (LIGHT BOX) 0.30x2.80ม.	8.00	ชุด	5,040.00	40,320.00	-	-	40,320.00	
	- กล่องไฟ เมนูอาหาร (LIGHT BOX) 0.45x2.10ม.	8.00	ชุด	5,670.00	45,360.00	-	-	45,360.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,786,800.00		-	1,786,800.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิริ อนุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

24 / 29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบสื่อสาร อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch POE 24 Port - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point - ตู้ Wall Rack ขนาด 9U พร้อมรางไฟขนาด 9 ช่อง	1.00	ตัว	25,000.00	25,000.00	500.00	500.00	25,500.00	
		12.00	ตัว	21,000.00	252,000.00	500.00	6,000.00	258,000.00	
		1.00	ตู้	6,200.00	6,200.00	3,000.00	3,000.00	9,200.00	
		800.00	เมตร	18.00	14,400.00	18.00	14,400.00	28,800.00	
	งานร้อยท่อสายแลนและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ - สายแลนแบบ UTP CAT6 - ปลั๊กตัวผู้ CAT6 - ยางครอบหัวแลน BOOT - ท่อร้อยสาย EMT 3/4" - ท่อร้อยสาย Flexible EMT 3/4" Fiting and accessories	20.00	ตัว	10.00	200.00	-	-	200.00	
		20.00	ตัว	10.00	200.00	-	-	200.00	
		20.00	M.	31.00	620.00	12.00	240.00	860.00	
		100.00	M.	31.00	3,100.00	12.00	1,200.00	4,300.00	
		1.00	Lot	4,626.00	4,626.00	2,196.00	2,196.00	6,822.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				306,346.00		27,536.00	333,882.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร. ประภาศิริ ดานาลัยแสนยานการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25 / 29

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 ข

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานระบบประกาศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาหาร - ไมโครโฟนสำหรับประกาศแบบมีปุ่มกด - เครื่องขยายเสียงประกาศ 4 โชน ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ - ลำโพงแบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว - ลำโพงสำหรับห้องควบคุม - ตู้แร็คมาตรฐาน 19 นิ้ว 27 U accessories งานร้อยท่อสายลำโพงและติดตั้ง - สายลำโพง - ท่อร้อยสาย EMT 3/4" - ท่ออ่อนร้อยสาย EMT 3/4" Fiting and accessories	1.00	ตัว	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
		1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
		20.00	ตัว	1,500.00	30,000.00	150.00	3,000.00	33,000.00	
		2.00	ตัว	10,000.00	20,000.00	250.00	500.00	20,500.00	
		1.00	ตู้	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
		1.00	Lot	37,500.00	37,500.00	11,250.00	11,250.00	48,750.00	
		600.00	M.	18.00	10,800.00	8.00	4,800.00	15,600.00	
		10.00	M.	31.00	310.00	12.00	120.00	430.00	
		500.00	M.	31.00	15,500.00	12.00	6,000.00	21,500.00	
		1.00	Lot	7,983.00	7,983.00	2,394.90	2,394.90	10,377.90	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				197,093.00		33,064.90	230,157.90	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว
 01 ต.ค. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ งานรื้อถอน-ติดตั้ง Air Condition ชั้น 1 - 4 Way Cassette Type	3.00	SET	6,000.00	18,000.00	2,500.00	7,500.00	25,500.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				18,000.00		7,500.00	25,500.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิริ อานภาพแสนยากร
01 ต.ค. 2568

ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน ที่ต้องการหาค่า Factor F	A	21,009,690.06 บาท
ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ ของช่วงค่างานต้นทุน A อยู่	B	20,000,000.00 บาท
ค่างานต้นทุนขั้นสูง ของช่วงค่างานต้นทุน A อยู่	C	25,000,000.00 บาท
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ	D	1.2535
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูง	E	1.2265
ส่วนต่างงานต้นทุนขั้นต่ำกับค่างานต้นทุน	A-B	1,009,690.06 บาท
ช่วงของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ - ขั้นสูง	C-B	5,000,000.00 บาท
ช่วงของค่า F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ - ขั้นสูง	D-E	0.027

$$\text{Factor F} = D - [(D-E) \times (A-B)/(C-B)]$$

ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน = 1.2481

ข้อมูลประกอบการคำนวณหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน

1/12

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย		0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้		7 % ต่อปี		
เงินประกันผลงานหัก		0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %		
ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า ภาษี	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

✓

20

20