


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....17,700,000.00 บาท.....
4. ลักษณะงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
 - 4.1 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานหน้าโรงแรมศรีฤทธาลัย.....
 - 4.2 งานปรับปรุงทาสีรั้วหน้ามหาวิทยาลัยฯ.....
 - 4.3 งานปรับปรุงรั้วคั่นคูป้องกันน้ำท่วม.....
 - 4.4 งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์อาหาร.....
 - 4.5 งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต.....
 - 4.6 งานปรับปรุงลานจอดรถอาคารคณะพยาบาลศาสตร์.....
 - 4.7 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักอาจารย์-เจ้าหน้าที่.....
 - 4.8 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังหอพักนักศึกษา.....
 - 4.9 งานปรับปรุงคันคูระน้ำศรีวิชัย.....
 - 4.10 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 พฤศจิกายน 2568.....เป็นเงิน.....17,702,410.68 บาท.....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6).....
 - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.).....
 - 6.3 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ก.).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชาติชาย โดมร	ประธานกรรมการ	   
7.2 นายวรายุทธ อินอร่าม	กรรมการ	
7.3 นายนฤชา สมาน	กรรมการ	
7.4 นายจตุรงค์ ชิดสิน	กรรมการและเลขานุการ	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	17,702,410.68	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	17,702,410.68	
สรุป	(ตัวอักษร) (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....
(นายชาติชาย ไตรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(ผศ.วรายุทธ อินรัมย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายณฤชา สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14 พ.ย. 2568

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 20 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	13,960,891.70	1.2680	17,702,410.68	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			17,702,410.68	
	(ตัวอักษร)	สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยสิบบาทหกสิบแปดสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....
(นายชาติชาย ไตรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(ผศ.วรายุทธ อินอรัมย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายณฤช สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

.....
(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)
14 พ.ย. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปราคาค่างานต้นทุน งานอาคาร		รวม		299,329.40			354,168.70	บาท
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานหน้าโรงแรมศรีฤทธาลัย		รวม		142,400.00			227,840.00	บาท
3	งานปรับปรุงทาสีรั้วหน้ามหาวิทยาลัยฯ		รวม		1,504,989.20			2,018,004.99	บาท
4	งานปรับปรุงรั้วคันคูป้องกันท่วม		รวม		1,425,144.00			1,474,105.20	บาท
5	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์อาหาร		รวม		3,857,812.40			3,890,761.40	บาท
6	งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดใกล้คอนกรีต		รวม		399,380.30			519,353.72	บาท
7	งานปรับปรุงลานจอดรถอาคารคณะพยาบาลศาสตร์		รวม		523,400.00			523,400.00	บาท
8	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักอาจารย์-เจ้าหน้าที่		รวม		3,335,204.30			3,612,070.66	บาท
9	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังหอพักนักศึกษา		รวม		607,508.10			643,289.43	บาท
10	งานปรับปรุงคันคูสระน้ำศรีวิชัย		รวม		563,350.98			697,897.60	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				12,658,518.68		1,302,373.02	13,960,891.70	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยกร 14 พ.ย. 2568 1 / 20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานหน้าโรงแรมศรีฤทธาลัย - งานรื้อถอนบล็อกริเวณเดิม - ดินเดิมบดอัดแน่น - ทราฮายกบอัดแน่น หน้า 5 ซม. - งานคอนกรีต $f'c = 240$ ksc. CUBE - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m. - ค่าพิมพ์ลายคอนกรีต พร้อมลงน้ำยาเคลือบ - คันทัน ทราฮาย	575.00 115.00 35.90 57.50 34.50 69.00 575.00 575.00 60.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม.	- - 366.00 2,047.00 220.00 - 17.30 250.00 120.00	- - 13,139.40 117,702.50 7,590.00 - 9,947.50 143,750.00 7,200.00	25.00 45.00 112.00 327.00 - 139.00 5.00 - -	14,375.00 5,175.00 4,020.80 18,802.50 - 9,591.00 2,875.00 - -	14,375.00 5,175.00 17,160.20 136,505.00 7,590.00 9,591.00 12,822.50 143,750.00 7,200.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				299,329.40		54,839.30	354,168.70	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
รับรองความถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ
14 พ.ย. 2568
2 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงทาสีรั้วหน้ามหาวิทยาลัยฯ - สีส้มอะครีลิคทาภายนอก - ทาสีน้ำมัน	2,056.00	ตร.ม.	50.00	102,800.00	30.00	61,680.00	164,480.00	
		792.00	ตร.ม.	50.00	39,600.00	30.00	23,760.00	63,360.00	-
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				142,400.00		85,440.00	227,840.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาสิต อานุภาพแสนยกร

14 พ.ย. 2568

3 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงรั้วคันคูป้องกันท่วม งานรั้ว คสล. สูง 1.20ม. - เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18ม. ยาว 4.00ม - ตัดเสาค้ำ คอ. - งานชุดดินพร้อมถมกลับ - คอนกรีตหยาบ 0.05ม. - ทราดยาบรองพื้น 0.10ม. - งานคอนกรีต fc' = 240 ksc. CUBE - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะปู - เหล็ก RB 6 มม SR24 - เหล็ก RB 9 มม SR24 - ลวดผูกเหล็ก - ฉาบปูนเรียบ - ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก - ท่อกลมเคลือบสังกะสี 2" หน้า 1.9มม.	41.00 41.00 10.60 0.50 1.00 6.45 41.00 82.00 20.50 105.00 275.80 11.40 29.50 29.50 369.00	ตัน ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. กก. กก. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม. ม.	1,210.00 - - 1,934.00 366.00 2,048.00 220.00 - 43.00 26.00 25.00 39.00 67.00 50.00 99.00	49,610.00 - - 967.00 366.00 13,209.60 9,020.00 - 881.50 2,730.00 6,895.00 444.60 1,976.50 1,475.00 36,531.00	175.00 180.00 112.00 327.00 44.00 327.00 - - 4.40 4.40 - 82.00 30.00 20.00	7,175.00 7,380.00 1,187.20 163.50 44.00 2,109.15 - - 462.00 1,213.52 - 2,419.00 885.00 7,380.00	56,785.00 7,380.00 1,187.20 1,130.50 410.00 15,318.75 9,020.00 11,398.00 881.50 3,192.00 8,108.52 444.60 4,395.50 2,360.00 43,911.00	
	ยกยอดไป				124,106.20		41,816.37	165,922.57	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยกร
14 พ.ย. 2568

4 / 20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				124,106.20		41,816.37	165,922.57	
	งานรั้ว คลส. สูง 0.80ม.								
	- เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18ม. ยาว 4.00ม	525.00	ตัน	1,210.00	635,250.00	175.00	91,875.00	727,125.00	
	- ตัดเสาเข็ม คอ.	525.00	ตัน	-	-	180.00	94,500.00	94,500.00	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	136.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	15,288.00	15,288.00	
	- คอนกรีตหยาบ 0.05ม.	6.50	ลบ.ม.	1,934.00	12,571.00	327.00	2,125.50	14,696.50	
	- ทราดยาบารองพื้น 0.10ม.	13.00	ลบ.ม.	366.00	4,758.00	44.00	572.00	5,330.00	
	- งานคอนกรีต fc' = 240 ksc. CUBE	78.00	ลบ.ม.	2,048.00	159,744.00	327.00	25,506.00	185,250.00	
	- ไม้แบบ (50%)	472.50	ตร.ม.	220.00	103,950.00	-	-	103,950.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	945.00	ตร.ม.	-	-	139.00	131,355.00	131,355.00	
	- ตะปู	236.00	กก.	43.00	10,148.00	-	-	10,148.00	
	- เหล็ก RB 6 มม SR24	1,345.50	กก.	26.00	34,983.00	4.40	5,920.20	40,903.20	
	- เหล็ก RB 9 มม SR24	2,971.30	กก.	25.00	74,282.50	4.40	13,073.72	87,356.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	129.50	กก.	39.00	5,050.50	-	-	5,050.50	
	- ฉาบปูนเรียบ	252.00	ตร.ม.	67.00	16,884.00	82.00	20,664.00	37,548.00	
	- ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	252.00	ตร.ม.	50.00	12,600.00	30.00	7,560.00	20,160.00	
	- ท่อกลมเคลือบสังกะสี 2" หน้า 1.9มม.	3,138.00	ม.	99.00	310,662.00	20.00	62,760.00	373,422.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,504,989.20		513,015.79	2,018,004.99	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมาการและเลขานุการ

กรรมาการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยการ

14 พ.ย. 2568

5 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์อาหาร								
	- ถังบำบัดชนิดเติมอากาศขนาด 38.5 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	
	- Grease Trap & Solid Separation & Anaerobic Filter Tank 1 Set								
	- Contract Aeration & Sedimentation Tank 1 Set								
	- Submersible Ejector Pump 2 Set								
	- Submersible Pump Vortex Type 1 Set								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 Set								
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป ขนาด 75 ลิตร	16.00	ชุด	6,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- โครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป								
	- ขุดดิน	297.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	33,264.00	33,264.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	366.00	1,830.00	104.00	520.00	2,350.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. Cyl.	16.00	ลบ.ม.	2,048.00	32,768.00	327.00	5,232.00	38,000.00	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	1,527.00	กก.	24.00	36,648.00	3.60	5,497.20	42,145.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	39.00	858.00	-	-	858.00	
	- ไม้แบบ (100%)	32.00	ตร.ม.	220.00	7,040.00	139.00	4,448.00	11,488.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,425,144.00		48,961.20	1,474,105.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยกร

14 พ.ย. 2568

6 / 20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบประมาณการก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต								
	- TACK COAT	11,094.00	ตร.ม.	15.00	166,410.00	-	-	166,410.00	
	- ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE AC60/70	65.50	ตัน	2,500.00	163,750.00	-	-	163,750.00	
	- ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK AC60/70	11,094.00	ตร.ม.	300.00	3,328,200.00	-	-	3,328,200.00	
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	25.00	ตร.ม.	275.00	6,875.00	-	-	6,875.00	
	- THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	200.00	ตร.ม.	275.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- งานคอนกรีต $f'c = 240$ ksc. CUBE	40.00	ลบ.ม.	2,048.00	81,920.00	327.00	13,080.00	95,000.00	
	- ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	1,998.00	ตร.ม.	17.30	34,565.40	5.00	9,990.00	44,555.40	
	- ไม้แบบ (100%)	5.00	ตร.ม.	220.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	5.00	ตร.ม.	-	-	139.00	695.00	695.00	
	- งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	11.20	ตร.ม.	-	-	70.00	784.00	784.00	รื้อขนไป
	- ท่อ PVC 4" CLASS 13.5	84.00	ม.	238.00	19,992.00	100.00	8,400.00	28,392.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				3,857,812.40		32,949.00	3,890,761.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ และเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยกร

14 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
 รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานปรับปรุงลานจอดรถอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานลานจอดรถ คสล. - งานปรับบริเวณ และปักผัง และขุดลอก - ดินเดิมบดอัดแน่น COMPACTED > 95% PROCTOR - ดินลูกรัง หนา 20 ซม บดอัดแน่น COMPACTED > 95% PROCTOR - ทราดยาบอัดแน่น หนา 5 ซม. - งานคอนกรีต หนา 15 ซม . fc' = 240 ksc. CUBE - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - เหล็ก DB 12 มม SD40 - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m. - SAWED JOINT -หยอดยางมะตอย - งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง	322.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,220.00	3,220.00	
		64.40	ลบ.ม.	-	-	45.00	2,898.00	2,898.00	
		64.40	ลบ.ม.	270.00	17,388.00	45.00	2,898.00	20,286.00	
		20.00	ลบ.ม.	366.00	7,320.00	112.00	2,240.00	9,560.00	
		50.00	ลบ.ม.	2,048.00	102,400.00	327.00	16,350.00	118,750.00	
		14.60	ตร.ม.	220.00	3,212.00	-	-	3,212.00	
		29.20	ตร.ม.	-	-	139.00	4,058.80	4,058.80	
		185.20	กก.	24.00	4,444.80	3.60	666.72	5,111.52	
		322.00	ตร.ม.	17.30	5,570.60	5.00	1,610.00	7,180.60	
		195.00	ม.	10.00	1,950.00	5.00	975.00	2,925.00	
		23.20	ตร.ม.	275.00	6,380.00	-	-	6,380.00	วัสดุ+แรงงาน
					148,665.40		34,916.52	183,581.92	
	ยกยอดไป								

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยากร
 14 พ.ย. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8 / 20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
 รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโรงจอดรถยนต์				148,665.40		34,916.52	183,581.92	
	- ชุดดินพร้อมถมกลับ	8.70	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,461.60	1,461.60	
	- ทรายรอน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	366.00	366.00	112.00	112.00	478.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	1.00	ลบ.ม.	1,934.00	1,934.00	327.00	327.00	2,261.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	5.10	ลบ.ม.	2,048.00	10,444.80	327.00	1,667.70	12,112.50	
	- เหล็ก RB 6 มม SR24	29.00	กก.	26.00	754.00	4.40	127.60	881.60	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	92.00	กก.	24.00	2,208.00	3.60	331.20	2,539.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.20	กก.	39.00	85.80	-	-	85.80	
	- ไม้แบบ (50%)	12.00	ตร.ม.	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	25.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,475.00	3,475.00	
	- ตะปู	6.30	กก.	43.00	270.90	-	-	270.90	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg/m)	3,012.00	กก.	20.00	60,240.00	10.00	30,120.00	90,360.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	175.00	ตร.ม.	50.00	8,750.00	30.00	5,250.00	14,000.00	
	- แผ่นเหล็ก 250x250x9mm.	48.00	แผ่น	329.00	15,792.00	44.00	2,112.00	17,904.00	
	- แผ่นเหล็กยึดหัวเสา 9mm.	24.00	ชุด	26.60	638.40	10.00	240.00	878.40	
	- BOLT M20x600mm.	96.00	ชุด	138.00	13,248.00	50.00	4,800.00	18,048.00	
	ยกยอดไป				266,037.30		84,940.62	350,977.92	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาศิต อานภาพแสนยกร
 14 พ.ย. 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

9 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักอาจารย์-เจ้าหน้าที่ - ดินถม พร้อมปรับพื้นที่ - ท่อ คสล. ขนาด Dim. 0.60 ม.	6,133.00 26.00	ลบ.ม. ท่อน	80.00 1,260.00	490,640.00 32,760.00	- -	- -	490,640.00 32,760.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				523,400.00		-	523,400.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก
 14 พ.ย. 2568
 11 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังหอพักนักศึกษา								
	งานถมดินปรับระดับ								
	- ดินถม พร้อมปรับพื้นที่	25,754.00	ลบ.ม.	80.00	2,060,320.00	-	-	2,060,320.00	
	งานระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	28.00	ชุด	4,226.00	118,328.00	-	-	118,328.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	28.00	ชุด	2,600.00	72,800.00	-	-	72,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ท่อ คลส. ขนาด Dim. 0.60 ม.	254.00	ท่อน	1,260.00	320,040.00	-	-	320,040.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานกำแพงกันดิน 1								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	91.70	ลบ.ม.	-	-	168.00	15,405.60	15,405.60	
	- ทราวดินน้ำอัดแน่น	17.60	ลบ.ม.	366.00	6,441.60	112.00	1,971.20	8,412.80	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	8.80	ลบ.ม.	1,934.00	17,019.20	327.00	2,877.60	19,896.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	70.50	ลบ.ม.	2,048.00	144,384.00	327.00	23,053.50	167,437.50	
	- เหล็ก RB9 มม SR24	1,883.70	กก.	25.00	47,092.50	4.40	8,288.28	55,380.78	
	- เหล็ก DB 12 มม SD30	3,983.90	กก.	24.00	95,613.60	3.60	14,342.04	109,955.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	88.00	กก.	39.00	3,432.00	-	-	3,432.00	
	- ไม้แบบ (50%)	205.00	ตร.ม.	220.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	410.00	ตร.ม.	-	-	139.00	56,990.00	56,990.00	
	ยกยอดไป				2,930,570.90		122,928.22	3,053,499.12	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยกร
 14 พ.ย. 2568
 12 / 20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา	- ตะปู	102.00	กก.	43.00	2,930,570.90	-	122,928.22	3,053,499.12	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	147.00	ตร.ม.	60.00	8,820.00	82.00	12,054.00	4,386.00	
	- ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	147.00	ตร.ม.	50.00	7,350.00	30.00	4,410.00	20,874.00	
	- ท่อ พีวีซี 1" Class 13.5	30.00	ม.	30.00	900.00	30.00	900.00	11,760.00	
	งานกำแพงกันดิน 2								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	33.70	ลบ.ม.	-	-	168.00	5,661.60	1,800.00	
	- ทราयरาน้ำอัดแน่น	6.40	ลบ.ม.	366.00	2,342.40	112.00	716.80	5,661.60	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	3.20	ลบ.ม.	1,934.00	6,188.80	327.00	1,046.40	3,059.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	20.50	ลบ.ม.	2,048.00	41,984.00	327.00	6,703.50	7,235.20	
	- เหล็ก RB9 มม SR24	576.60	กก.	25.00	14,415.00	4.40	2,537.04	48,687.50	
	- เหล็ก DB 12 มม SD30	1,202.10	กก.	24.00	28,850.40	3.60	4,327.56	16,952.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.60	กก.	39.00	1,037.40	-	-	33,177.96	
	- ไม้แบบ (50%)	48.60	ตร.ม.	220.00	10,692.00	-	-	1,037.40	
ยกยอดไป	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	97.20	ตร.ม.	-	-	139.00	13,510.80	10,692.00	
	- ตะปู	24.30	กก.	43.00	1,044.90	-	-	13,510.80	
					3,058,581.80		174,795.92	3,233,377.72	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิต อานันทแสนยกร
14 พ.ย. 2568

13 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	27.00	ตร.ม.	60.00	1,620.00	82.00	2,214.00	3,233,377.72	
	- ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	27.00	ตร.ม.	50.00	1,350.00	30.00	810.00	3,834.00	
	- ท่อ พีวีซี 1" Class 13.5	12.00	ม.	30.00	360.00	30.00	360.00	2,160.00	
	งานรื้อถอน							720.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	3.00	ลบ.ม.	2,048.00	6,144.00	327.00	981.00	7,125.00	
	- เหล็ก RB6 มม SR24	97.20	กก.	26.00	2,527.20	4.40	427.68	2,954.88	
	- เหล็ก DB 12 มม SD30	629.10	กก.	24.00	15,098.40	3.60	2,264.76	17,363.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.90	กก.	39.00	425.10	-	-	425.10	
	- ไม้แบบ (50%)	40.90	ตร.ม.	220.00	8,998.00	-	-	8,998.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	81.80	ตร.ม.	-	-	139.00	11,370.20	11,370.20	
	- ตะปู	20.40	กก.	43.00	877.20	-	-	877.20	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	81.90	ตร.ม.	60.00	4,914.00	82.00	6,715.80	11,629.80	
	- ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	81.90	ตร.ม.	50.00	4,095.00	30.00	2,457.00	6,552.00	
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3มม. (2.47 kg./m.)	2,529.20	กก.	21.00	53,113.20	10.00	25,292.00	78,405.20	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	155.60	ตร.ม.	50.00	7,780.00	30.00	4,668.00	12,448.00	
	ยกยอดไป				3,165,883.90		232,356.36	3,398,240.26	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประภาศิริ อานภาพแสนยากร 4 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
 รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ยกก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10ซม. ทน 12มม.	1,261.00	แผ่น	114.00	3,165,883.90		232,356.36	3,398,240.26	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32มม.	5,044.00	ตัว	0.80	4,035.20		-	181,584.00	
	งานประตูรั้ว 1							4,035.20	
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3มม. (2.47 kg./m.)	7.80	กก.	21.00	163.80	10.00	78.00	241.80	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3มม. (4.06 kg./m.)	121.80	กก.	21.00	2,557.80	10.00	1,218.00	3,775.80	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3มม. (2.25 kg./m.)	81.00	กก.	21.00	1,701.00	10.00	810.00	2,511.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x3.0มม. (1.84 kg./m.)	66.20	กก.	21.00	1,390.20	10.00	662.00	2,052.20	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	18.40	ตร.ม.	50.00	920.00	30.00	552.00	1,472.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10ซม. ทน 12มม.	64.00	แผ่น	114.00	7,296.00	30.00	1,920.00	9,216.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32มม.	128.00	ตัว	0.80	102.40	-	-	102.40	
	- เหล็กเหลาเสตนเลส 1/2"	4.00	ฟ่อน	600.00	2,400.00	50.00	200.00	2,600.00	
	- ชุดล้อเสตนเลสคู่ 3" เกรด 304	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00	
	- ชุดกลอนล็อก และมีมือจับประตู	2.00	ชุด	100.00	200.00	20.00	40.00	240.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				3,335,204.30		276,866.36	3,612,070.66	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ 14 พ.ย. 2568 15 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
 รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานปรับปรุงคันลูกระนาดศรีวิชัย - ดินถม พร้อมปรับพื้นที่ - ทราดยาบอัดแน่นหนา 5 ซม. - งานคอนกรีตหนา 15 ซม. . f'c' = 240 ksc. CUBE - ไม้แบบ (100%) - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m. - TACK COAT - ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE AC60/70 - ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK AC60/70 - THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) งานปรับปรุงรั้ว - คานคอนกรีต 5"x2.5"x2.50ม. - ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	585.00	ลบ.ม.	80.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
		2.00	ลบ.ม.	366.00	732.00	112.00	224.00	956.00	
		6.00	ลบ.ม.	2,048.00	12,288.00	327.00	1,962.00	14,250.00	
		4.35	ตร.ม.	220.00	957.00	139.00	604.65	1,561.65	
		40.00	ตร.ม.	17.30	692.00	5.00	200.00	892.00	
		1,226.00	ตร.ม.	15.00	18,390.00	-	-	18,390.00	
		12.00	ตัน	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
		1,226.00	ตร.ม.	300.00	367,800.00	-	-	367,800.00	
		38.00	ตร.ม.	275.00	10,450.00	-	-	10,450.00	
		42.00	ท่อน	250.00	10,500.00	75.00	3,150.00	13,650.00	
		545.00	ตร.ม.	50.00	27,250.00	30.00	16,350.00	43,600.00	
					525,859.00		22,490.65	548,349.65	
	ยกยอดไป								

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 14 พ.ย. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานปรับปรุงท่อลอด								
	- เสาค้ำเข็มเจาะ 0.35ม. ยาว 6.00ม	9.00	ต้น	6,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ตัดเสาเข็ม	9.00	ต้น	-	-	350.00	3,150.00	3,150.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	26.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,912.00	2,912.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	7.00	ลบ.ม.	2,048.00	14,336.00	327.00	2,289.00	16,625.00	
	- เหล็ก RB 9 มม SR24	305.00	กก.	25.00	7,625.00	4.40	1,342.00	8,967.00	
	- เหล็ก DB 12 มม SD30	111.30	กก.	24.00	2,671.20	3.60	400.68	3,071.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.20	กก.	39.00	241.80	-	-	241.80	
	- ไม้แบบ (50%)	11.50	ตร.ม.	220.00	2,530.00	-	-	2,530.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	23.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,197.00	3,197.00	
	- ตะปู	5.70	กก.	43.00	245.10	-	-	245.10	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				607,508.10		35,781.33	643,289.43	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนการ
 14 พ.ย. 2568
 17 / 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ - เสาค้ำ คอรูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18ม. ยาว 4.00ม - ตัดเสาค้ำ คอ. - งานขุดดินพร้อมถมกลับ - คอนกรีตหยาบ 0.05ม. - ทราดยาบรองพื้น 0.10ม. - งานคอนกรีต $f'c = 240$ ksc. CUBE - เหล็ก RB6 มม SR24 - เหล็ก DB 12 มม SD30 - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะปู	16.00 16.00 9.40 0.24 0.48 2.00 44.30 260.00 4.56 18.50 37.00 9.30	ตัน ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม. กก.	1,210.00 - - 1,934.00 366.00 2,048.00 26.00 24.00 39.00 220.00 - 43.00	19,360.00 - - 464.16 175.68 4,096.00 1,151.80 6,240.00 177.84 4,070.00 - 399.90	175.00 180.00 112.00 327.00 44.00 327.00 4.40 3.60 - - 139.00 -	2,800.00 2,880.00 1,052.80 78.48 21.12 654.00 194.92 936.00 - - 5,143.00 -	22,160.00 2,880.00 1,052.80 542.64 196.80 4,750.00 1,346.72 7,176.00 177.84 4,070.00 5,143.00 399.90	
	ยกยอดไป				36,135.38		13,760.32	49,895.70	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยกร 14 พ.ย. 2568 18 / 20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ท่อเหล็กดำ 89.1x3.2mm. (6.78 kg/m)	2,115.30	กก.	21.00	36,135.38		13,760.32	49,895.70	
	- ท่อเหล็กดำ 60.5x3.2mm. (4.52 kg/m)	813.60	กก.	21.00	44,421.30	10.00	21,153.00	65,574.30	
	- ท่อเหล็กดำ 34.0x2.3mm. (1.80 kg/m)	86.40	กก.	21.00	17,085.60	10.00	8,136.00	25,221.60	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	126.51	ตร.ม.	50.00	6,325.50	30.00	3,795.30	10,120.80	
	- แผ่นเหล็ก 250x250x9mm.	4.00	แผ่น	329.00	1,316.00	44.00	176.00	1,492.00	
	- แผ่นเหล็กยึดหัวเสา 9mm.	8.00	ชุด	26.60	212.80	10.00	80.00	292.80	
	- BOLT M20x600mm.	16.00	ชุด	138.00	2,208.00	50.00	800.00	3,008.00	
	- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล 2500 ลิตร	4.00	ชุด	13,600.00	54,400.00	1,000.00	4,000.00	58,400.00	
	ระบบโซลาร์ฟลอยป์ กำลังไฟฟ้า 3 กิโลวัตต์ 1 เฟส				-				
	- แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 550 วัตต์	6.00	แผง	5,500.00	33,000.00	1,000.00	6,000.00	39,000.00	
	- อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส 3 กิโลวัตต์	1.00	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
	- สายไฟกระแสตรง DC	40.00	เมตร	200.00	8,000.00	25.00	1,000.00	9,000.00	
	- ตู้ควบคุม ATS (OUTDOOR TYPE) ฝา 2 ชั้น	1.00	ตู้	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามมาตรฐาน	1.00	เหมา	30,300.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
	- คอมพิวเตอร์โลโก้โซลาร์เซลล์ LED 100W IP65	5.00	ชุด	2,400.00	12,000.00	250.00	1,250.00	13,250.00	
	ยกยอดไป				307,218.98		76,014.62	383,233.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยกร
 14 พ.ย. 2568
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	ระบบสูบน้ำ พร้อมพุนล่อยน้ำ								
	- พุนล่อยน้ำ HMWHDPE	36.00	ตัว	2,000.00	72,000.00	200.00	7,200.00	79,200.00	
	- ท่อ PVC 3" Class 13.5	160.00	ม.	143.00	22,880.00	75.00	12,000.00	34,880.00	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	11,440.00	11,440.00	3,432.00	3,432.00	14,872.00	
	- หัวกระโหลกดูดน้ำ 3"	2.00	ตัว	1,360.00	2,720.00	150.00	300.00	3,020.00	
	- เชควาล์ว 3"	2.00	ตัว	2,550.00	5,100.00	150.00	300.00	5,400.00	
	- Flow Switch 1"	2.00	ตัว	546.00	1,092.00	150.00	300.00	1,392.00	
	- ปืนหยोज 3 แรงม้า ท่อดูด 3" ท่อส่ง 3"	2.00	ตัว	22,000.00	44,000.00	5,000.00	10,000.00	54,000.00	
	- ตู้ควบคุม ปืนน้ำ	2.00	ตู้	22,000.00	44,000.00	5,000.00	10,000.00	54,000.00	
	- ติดตั้งเสา ครอ.8ม.	3.00	ต้น	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	ใช้เสาเดิม
	- สายไฟ NY 6x3 SQ.mm.	40.00	เมตร	130.00	5,200.00	30.00	1,200.00	6,400.00	
	- สายไฟ THW 16 SQ.mm.	200.00	เมตร	95.00	19,000.00	20.00	4,000.00	23,000.00	
	- ท่อ HDPE 2"	40.00	เมตร	62.00	2,480.00	20.00	800.00	3,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบกรติดตั้ง	1.00	งาน	11,220.00	11,220.00	-	-	11,220.00	
	- ท้องปั๊ม กว้าง 2ม.ยาว2ม. สูง1ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				563,350.98		134,546.62	697,897.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยกร 14 พ.ย. 2568 20 / 20