

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานก่อสร้างศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,510,000.00 บาท.....
4. ลักษณะเป็นงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑ ชั้น
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 4 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 1,510,271.31 บาท.....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6).....
 - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.).....
 - 6.3 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ก.).....
 - 6.4 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ข.).....
 - 6.5 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ข.).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชาติชาย โดมร..... ประธานกรรมการ..... ✓
 - 7.2 นายนฤชา สมาน..... กรรมการ..... 
 - 7.3 นายชินวัตร อุดมทรัพย์..... กรรมการ..... 
 - 7.4 นายจตุรงค์ ชิดสิน..... กรรมการ..... 

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,421,247.31	
2	งานครุภัณฑ์	89,024.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,510,271.31	
สรุป	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โทมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายนฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานนท์พิเสศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,093,267.16	1.3000	1,421,247.31	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			1,421,247.31	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ) ✓ ประธานกรรมการ
(นายชาติชาย โดมร)

(ลงชื่อ) ๑๐ กรรมการ
(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ) B.V ✓ กรรมการ
(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....
04 มี.ค. 2569
(รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานพักก่อสร้าง 319 ถนนเทพพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.		รวม		205,607.75		65,523.05	271,130.80	บาท
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม		57,988.36		29,235.60	87,223.96	บาท
3	งานมุงหลังคา		รวม		85,960.00		22,106.00	108,066.00	บาท
4	งานฝ้าเพดาน		รวม		26,390.00		9,225.00	35,615.00	บาท
5	งานผนัง ตกแต่งผนัง และงานทาสี		รวม		194,404.00		98,542.00	292,946.00	บาท
6	งานพื้น ตกแต่งผิวพื้น และงานประตู-หน้าต่าง		รวม		168,760.00		21,280.00	190,040.00	บาท
7	งานระบบสุขาภิบาล		รวม		11,827.80		3,792.44	15,620.24	บาท
8	งานระบบไฟฟ้า		รวม		70,615.16		22,010.00	92,625.16	บาท
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					821,553.07		271,714.09	1,093,267.16	

ลงชื่อ
 ๒๕ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 ๒๕ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ศส.ปราณีทิพย์ อานุกาพแสนยการ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานที่พักก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล. - งานปรับพื้นที่ - ขุดดินฐานรากและถมกลับ - ทราดยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl. - เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 6 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 16 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะปู - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m. - แผ่นพื้นสำเร็จรูป	360.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,800.00	1,800.00	
		52.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,824.00	5,824.00	
		7.00	ลบ.ม.	366.00	2,562.00	104.00	728.00	3,290.00	
		1.35	ลบ.ม.	1,934.00	2,610.90	327.00	441.45	3,052.35	
		35.00	ลบ.ม.	2,224.00	77,840.00	327.00	11,445.00	89,285.00	
		216.00	กก.	25.00	5,400.00	4.40	950.40	6,350.40	
		549.00	กก.	23.00	12,627.00	4.40	2,415.60	15,042.60	
		1,393.00	กก.	23.00	32,039.00	3.60	5,014.80	37,053.80	
		698.00	กก.	22.00	15,356.00	3.60	2,512.80	17,868.80	
		43.00	กก.	33.80	1,453.40	-	-	1,453.40	
		107.00	ตร.ม.	220.00	23,540.00	-	-	23,540.00	
		214.00	ตร.ม.	-	-	139.00	29,746.00	29,746.00	
		53.50	กก.	32.70	1,749.45	-	-	1,749.45	
		139.00	ตร.ม.	20.00	2,780.00	5.00	695.00	3,475.00	
79.00	ตร.ม.	350.00	27,650.00	50.00	3,950.00	31,600.00			
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		205,607.75			65,523.05	271,130.80			

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

04 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิศติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานีก่อสร้าง 319 ถนนไทยพั้นทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2	งานโครงสร้างเหล็ก	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg./m.)	601.00	กก.	21.00	12,621.00	10.00	6,010.00	18,631.00	
		- เหล็ก C-100x50x20x2.3mm. (4.06 kg./m.)	1,534.00	กก.	19.40	29,759.60	10.00	15,340.00	45,099.60	
		- PLATE 200x200x12mm.	56.56	กก.	21.00	1,187.76	10.00	565.60	1,753.36	
		- L-BOLT M16 (L = 400mm.)	60.00	ชุด	72.00	4,320.00	21.00	1,260.00	5,580.00	
		- สีส้มกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	202.00	ตร.ม.	50.00	10,100.00	30.00	6,060.00	16,160.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					57,988.36		29,235.60	87,223.96		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาศิต อานันภาพแสนยการ
 04 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนเทพรัตน ตำบลโพนธ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคาจากกลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3	งานมุงหลังคา	- หลังคา Metal Sheet ลอนสเปนสี หนา 0.35 มม.	160.60	ตร.ม.	275.00	44,165.00	70.00	11,242.00	55,407.00	
		- ครอบสันหลังคา หนา 0.35 มม.	13.50	ม.	135.00	1,822.50	50.00	675.00	2,497.50	
		- ครอบชนมุงหลังคา หนา 0.35 มม.	21.90	ม.	135.00	2,956.50	50.00	1,095.00	4,051.50	
		- ครอบข้างหลังคา หนา 0.35 มม.	38.80	ม.	135.00	5,238.00	50.00	1,940.00	7,178.00	
		- สกรูยึดหลังคา	618.00	ตัว	2.00	1,236.00	-	-	1,236.00	
		- พร้อมฉนวน PU FOME 1" ชนิดมี ALUMINIUM FOIL	160.60	ตร.ม.	120.00	19,272.00	-	-	19,272.00	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	98.00	ม.	115.00	11,270.00	73.00	7,154.00	18,424.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				85,960.00		22,106.00	108,066.00		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาพแสนยกกร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิศติการด้านอาหารและเครื่องคัม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันททา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4	งานฝ้าเพดาน	- C1 แผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	80.00	ตร.ม.	200.00	16,000.00	75.00	6,000.00	22,000.00	
		โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
		- C2 แผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกั้นชั้น	18.00	ตร.ม.	230.00	4,140.00	75.00	1,350.00	5,490.00	
		โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
		- C3 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 6 มม.	25.00	ตร.ม.	250.00	6,250.00	75.00	1,875.00	8,125.00	
		โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				26,390.00		9,225.00	35,615.00		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานันทพานิช
 04 มี.ค. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการตำรวจอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานีก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
5	งานผนัง ตกแต่งผิวผนัง และงานทาสี	- ผนังก่ออิฐ	236.00	ตร.ม.	211.00	49,796.00	94.00	22,184.00	71,980.00	
		- ผนังฉาบปูนเรียบ	462.00	ตร.ม.	64.00	29,568.00	87.00	40,194.00	69,762.00	
		- เสาคอนกรีต และคานทับหลัง คสล.	127.00	ม	110.00	13,970.00	46.00	5,842.00	19,812.00	
		- ผนังกรุผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ ภายนอก หนา 20 ซม.	18.00	ตร.ม.	300.00	5,400.00	89.00	1,602.00	7,002.00	
		- ผนังกรุอิฐฉาบปูน หนา 6 x 24 ซม. หนา 1.2 ซม.	80.00	ตร.ม.	500.00	40,000.00	200.00	16,000.00	56,000.00	
		- เคาน์เตอร์ คสล.	4.50	ม	500.00	2,250.00	200.00	900.00	3,150.00	
		- Top หินแกรนิต	4.50	ม.	1,000.00	4,500.00	150.00	675.00	5,175.00	
		- บัวหินแกรนิต	4.50	ม.	160.00	720.00	50.00	225.00	945.00	
		- สีนํ้าอะคริลิกทากายนอกและภายใน	364.00	ตร.ม.	50.00	18,200.00	30.00	10,920.00	29,120.00	
		- ตู้ตู้เย็น F1	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					194,404.00		98,542.00	292,946.00

ลงชื่อ กรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ


รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว
 04 มี.ค. 2569


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	งานพื้น ตกแต่งผิวพื้น และงานประตู-หน้าต่าง	- F1 พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวหยาบ 24"x24"	80.00	ตร.ม.	350.00	28,000.00	150.00	12,000.00	40,000.00	
		- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ 0.40x0.40ม.	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	150.00	6,000.00	18,000.00	
		- F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน	60.00	ตร.ม.	60.00	3,600.00	50.00	3,000.00	6,600.00	
		- จุกบันได PVC	7.00	ม.	80.00	560.00	40.00	280.00	840.00	
		- ประตู D1	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
		- ประตู D2	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
		- ประตู D3	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
		- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
		- หน้าต่าง W2	5.00	ชุด	6,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
		- หน้าต่าง W3	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
		- หน้าต่าง W4	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
- หน้าต่าง W5	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00			
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					168,760.00		21,280.00	190,040.00		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ปราณี ศิวานภาพแสนยาว
 04 มี.ค. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนเทพรัตน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานระบบสุขาภิบาล - ตะแกรงกันกลิ่น 3" รุ่น CT640ZZ ของ COTTO หรือเทียบเท่า - ก๊อกล้างพื้น COTTO รุ่น CT1252(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - อ่างล้างจานฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก 1.20ม. เกรด 304 - ท่อ PVC 2" Class. 8.5 - ท่อ PVC 1/2" Class. 13.5 - ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ท่อ - สติอปวาล์ว 1/2" 1 ทาง รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า - มาตรวัดน้ำ 1/2" - ปอพักสำเร็จรูป - ท่อใยหิน 6"	1.00	ชุด	343.00	343.00	75.00	75.00	418.00	
		2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	320.00	640.00	5,640.00	
		8.00	ม.	39.00	312.00	40.00	320.00	632.00	
		50.00	ม.	12.50	625.00	30.00	1,500.00	2,125.00	
		1.00	งาน	374.80	374.80	112.44	112.44	487.24	
		2.00	ชุด	242.00	484.00	35.00	70.00	554.00	
		2.00	ชุด	530.00	1,060.00	50.00	100.00	1,160.00	
		3.00	ชุด	500.00	1,500.00	150.00	450.00	1,950.00	
		20.00	ม.	85.00	1,700.00	25.00	500.00	2,200.00	
		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				11,827.80		3,792.44	

ลงชื่อ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยการ
04 มี.ค. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ การประมาณและราคา

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานพักก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของบเขตงาน และกำหนดราคาากลางๆ

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
8	งานระบบไฟฟ้า	- โคมดวงนํ้าเลขที่ 15W 6"	36.00	ชุด	200.00	7,200.00	75.00	2,700.00	9,900.00	
		- EMT 1/2"	110.00	ม.	28.00	3,080.00	15.00	1,650.00	4,730.00	
		- EMT FLEXIBLE 1/2"	50.00	ม.	8.00	400.00	10.00	500.00	900.00	
		- THW 1.5#	810.00	ม.	6.26	5,070.60	4.00	3,240.00	8,310.60	
		- THW 2.5#	270.00	ม.	12.00	3,240.00	7.00	1,890.00	5,130.00	
		- THW 4#	60.00	ม.	18.80	1,128.00	10.00	600.00	1,728.00	
		- NYY 2x16#	150.00	ม.	200.00	30,000.00	35.00	5,250.00	35,250.00	
		- ท่อ HDPE I PN 4 Dim. 63mm.	150.00	ม.	34.00	5,100.00	20.00	3,000.00	8,100.00	
		- 1 WAY SWITCH 1 GANG	3.00	ชุด	60.00	180.00	60.00	180.00	360.00	
		- 1 WAY SWITCH 3 GANG	2.00	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	
		- RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	17.00	ชุด	180.00	3,060.00	80.00	1,360.00	4,420.00	
		- ตู้คอนซูมเมอร์ 14 ช่อง 1P MCCB 63A 32A-10EA	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	1,000.00	1,000.00	5,200.00	
		- มิเตอร์วัดไฟฟ้า 1 เฟส 15/45A	1.00	ชุด	1,297.00	1,297.00	500.00	500.00	1,797.00	
- อุปกรณ์ประกอบพร้อมกราวด์	1.00	เทศา	6,419.56	6,419.56	-	-	6,419.56			
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					70,615.16		22,010.00	92,625.16		

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว

04 มี.ค. 2569

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข.

โครงการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ
แบบเลขที่ แบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	83,200.00	1.0700	89,024.00	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์			89,024.00	
	(ตัวอักษร)	แปดหมื่นเก้าพันยี่สิบสี่บาทถ้วน			

(ลงชื่อ)


.....
(นายชาติชาย โตมร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายนฤชา สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

04 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				83,200.00		-	83,200.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					83,200.00		-	83,200.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิริ อานันทพานิชกุล
 04 มี.ค. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องต้ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ มีรีโมทควบคุมแบบสาย พร้อมติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU แบบติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ มีรีโมทควบคุมแบบสาย พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
		1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				83,200.00			83,200.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว
 04 มี.ค. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ