

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,500,000.00 บาท.....
4. ลักษณะเป็นงานก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม และรั้วรอบพื้นที่
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 6 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 1,500,296.63 บาท.....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6).....
 - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.).....
 - 6.3 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ก.).....
 - 6.4 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ข.).....
 - 6.5 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ข.).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชาติชาย โตมร ประธานกรรมการ ✓
 - 7.2 นายนฤชา สมาน กรรมการ ๑๘
 - 7.3 นายชินวัตร อุดมทรัพย์ กรรมการ ๒๖ ✓
 - 7.4 นายจตุรงค์ ชิดสิน กรรมการ OK
 - 7.5 นายพงศกร เพิ่มบุญ กรรมการและเลขานุการ ๓๐๒๖

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,468,147.41	
2	งานครุภัณฑ์	32,149.22	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,500,296.63	
สรุป	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)		

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โทมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาฬแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

06 มี.ค. 2569

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,129,344.16	1.3000	1,468,147.41	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่างานอาคาร			1,468,147.41	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)


.....
(นายชาติชาย โดมร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายอนุชา สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายจตุรงค์ ชิดสิน)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

06 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น คสล. โรงจอดรถ		รวม		180,301.68		35,277.78	215,579.46	บาท
2	งานหลังคาโรงจอดรถ		รวม		245,336.69		100,213.80	345,550.49	บาท
3	งานรั้วโรงจอดรถ		รวม		186,086.98		79,450.50	265,537.48	บาท
4	งานประตู โรงจอดรถ		รวม		19,386.00		7,095.00	26,481.00	บาท
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถ		รวม		25,343.70		8,773.71	34,117.41	บาท
6	งานซุ้มประตู โรงจอดรถ		รวม		74,398.83		25,021.70	99,420.53	บาท
7	งานพื้นบล็อกลูกคอนกรีต		รวม		111,520.00		31,137.80	142,657.80	บาท
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				842,373.87		286,970.29	1,129,344.16	

ลงชื่อ ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

06 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ของเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น คสล. โรงจอดรถ - งานปรับบริเวณ และปักผัง - ทราดยาบอัดแน่น ทน 5 ซม. - งานคอนกรีต ทน 10 ซม . fc' = 240 ksc. CUBE - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	168.00 35.90 71.00 7.50 15.00 717.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 366.00 2,048.00 220.00 - 20.00	- 13,139.40 145,408.00 1,650.00 - - 14,340.00	5.00 104.00 327.00 - 139.00 5.00	840.00 3,733.60 23,217.00 - 2,085.00 3,585.00	840.00 16,873.00 168,625.00 1,650.00 2,085.00 17,925.00	
	งานบันได คสล. - ชุดคานฐานรากและฉวมกลับ - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE. - เหล็ก RB6 มม SR24 - เหล็ก DB 12 มม SD40 - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - ตะปู	0.12 1.00 4.60 115.00 2.07 3.75 7.50 1.88	ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. ตร.ม. ตร.ม. กก.	- 2,048.00 25.00 23.00 33.80 220.00 - 32.70	- 2,048.00 115.00 2,645.00 69.97 825.00 - 61.31	112.00 327.00 4.40 3.60 - - 139.00 -	13.44 327.00 20.24 414.00 - - 1,042.50 -	13.44 2,375.00 135.24 3,059.00 69.97 825.00 1,042.50 61.31	
	รวมราคาสีตและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				180,301.68		35,277.78	215,579.46	

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ
 06 มี.ค. 2569

รับรองความถูกต้อง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาทิพย์ อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคาโรงจอดรถ								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	14.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,568.00	1,568.00	
	- ทราयरัดน้ำอัดแน่น	0.70	ลบ.ม.	366.00	256.20	104.00	72.80	329.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	0.40	ลบ.ม.	1,934.00	773.60	327.00	130.80	904.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	6.00	ลบ.ม.	2,048.00	12,288.00	327.00	1,962.00	14,250.00	
	- เหล็ก RB 6 มม SR24	66.00	กก.	25.00	1,650.00	4.40	290.40	1,940.40	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	251.00	กก.	23.00	5,773.00	3.60	903.60	6,676.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.71	กก.	33.80	192.86	-	-	192.86	
	- ไม้แบบ (50%)	31.50	ตร.ม.	220.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	63.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,757.00	8,757.00	
	- ตะปู	15.75	กก.	32.70	515.03	-	-	515.03	
	- ท่อเหล็กดำ 60.5x2.3 มม. (3.30 kg/m)	594.00	กก.	24.30	14,434.20	10.00	5,940.00	20,374.20	
	- ท่อเหล็กดำ 48.6x2.3 มม. (3.58 kg/m)	300.00	กก.	24.30	7,290.00	10.00	3,000.00	10,290.00	
	- ท่อเหล็กดำ 42.7x2.3 มม. (2.29 kg/m)	206.00	กก.	24.30	5,005.80	10.00	2,060.00	7,065.80	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg/m)	2,158.00	กก.	21.00	45,318.00	10.00	21,580.00	66,898.00	
	- สีสันไม้กันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	184.00	ตร.ม.	50.00	9,200.00	30.00	5,520.00	14,720.00	วัสดุ+แรงงาน
	ยกยอดไป				109,626.69		51,784.60	161,411.29	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 วิศวกรประจำภาค อำนวยการ
 06 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- แผ่นเหล็ก 250x250x9mm.	353.00	กก.	21.00	7,413.00	44.00	15,532.00	161,411.29	
	- BOLT M16x300mm.	160.00	ชุด	86.00	13,760.00	25.00	4,000.00	22,945.00	
	- STAY ปรับระยะ DB-12mm.	177.00	กก.	23.00	4,071.00	3.60	637.20	17,760.00	
	- เหล็กเส้นรีดลอน หน้า 0.35 มม.	378.00	ตร.ม.	275.00	103,950.00	70.00	26,460.00	4,708.20	
	- ครอบข้าง หลังคาเหล็กรีดลอน	36.00	ม.	135.00	4,860.00	50.00	1,800.00	130,410.00	
	- สกรูยึดหลังคา	828.00	ตัว	2.00	1,656.00	-	-	6,660.00	
								1,656.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				245,336.69		100,213.80	345,550.49	

ลงชื่อ ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 06 มี.ค. 2569
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานรั้วโรงจอดรถ								
	- ขุดดินฐานรากและถมกลับ	68.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,616.00	7,616.00	
	- ทราดยาบรอนพื้น	3.40	ลบ.ม.	366.00	1,244.40	104.00	353.60	1,598.00	
	- คอนกรีตทาบ	1.70	ลบ.ม.	1,934.00	3,287.80	327.00	555.90	3,843.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	14.00	ลบ.ม.	2,048.00	28,672.00	327.00	4,578.00	33,250.00	
	- เหล็ก RB6 มม SR24	124.00	กก.	25.00	3,100.00	4.40	545.60	3,645.60	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	959.00	กก.	23.00	22,057.00	3.60	3,452.40	25,509.40	
	- สวดผูกเหล็ก	17.26	กก.	33.80	583.46	-	-	583.46	
	- ไม่แบบ (50%)	85.50	ตร.ม.	220.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ (100%)	171.00	ตร.ม.	-	-	139.00	23,769.00	23,769.00	
	- ตะปู	42.75	กก.	32.70	1,397.93	-	-	1,397.93	
	- ผึงฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	82.00	3,280.00	5,680.00	
	- ทาสีน้ำอะคิลิค ชนิดภายนอก	40.00	ตร.ม.	50.00	2,000.00	30.00	1,200.00	3,200.00	
	- เหล็กกล่อง 40x40x2.3มม. (2.62 kg./m.)	1,244.00	กก.	21.00	26,124.00	10.00	12,440.00	38,564.00	
- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	76.00	ตร.ม.	50.00	3,800.00	30.00	2,280.00	6,080.00		
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10ซม.หนา 12มม.	646.00	แผ่น	106.00	68,476.00	30.00	19,380.00	87,856.00		
- ตะปูเกลียวปลายส่วน 32มม.	5,168.00	ตัว	0.80	4,134.40	-	-	4,134.40		
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				186,086.98	79,450.50		265,537.48		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
 รับผิดชอบภาคี อาณาเขตแผนก
 06 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานประตู โรงจอดรถ								
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3มม. (4.06 kg./m.)	121.00	กก.	21.00	2,541.00	10.00	1,210.00	3,751.00	
	- เหล็กกล่อง 50x20x2.3มม. (2.25 kg./m.)	40.00	กก.	21.00	840.00	10.00	400.00	1,240.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.0มม. (1.36 kg./m.)	40.00	กก.	21.00	840.00	10.00	400.00	1,240.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x3.0มม. (1.84 kg./m.)	22.00	กก.	21.00	462.00	10.00	220.00	682.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	14.60	ตร.ม.	50.00	730.00	30.00	438.00	1,168.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10ซม. หน้า 12มม.	40.00	แผ่น	106.00	4,240.00	30.00	1,200.00	5,440.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32มม.	320.00	ตัว	0.80	256.00	-	-	256.00	
	- เหล็กเหลาแสดนเลส 1/2"	2.00	ทอน	600.00	1,200.00	50.00	100.00	1,300.00	
	- ชุดล้อยแสดนเลสคู่ 3" เกรด 304	8.00	ชุด	600.00	4,800.00	200.00	1,600.00	6,400.00	
	- ชุดกลอนล็อก และมีมือจับประตู	4.00	ชุด	100.00	400.00	20.00	80.00	480.00	
	งานประตูเหล็กตัด								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3มม. (3.34 kg./m.)	40.00	กก.	21.00	840.00	10.00	400.00	1,240.00	
	- เหล็กกล่อง 40x40x2.3มม.(2.62 kg./m.)	31.00	กก.	21.00	651.00	10.00	310.00	961.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.0มม.(1.36 kg./m.)	41.00	กก.	21.00	861.00	10.00	410.00	1,271.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	7.30	ตร.ม.	50.00	365.00	30.00	219.00	584.00	
	- บู๊ทแสดนเลส 1"	4.00	ตัว	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				19,386.00		7,095.00	26,481.00	

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนการ

06 มี.ค. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถ								
	- LEDT8 - 9W	16.00	ชุด	90.00	1,440.00	60.00	960.00	2,400.00	
	- สายไฟ THW 2.5 SQ.mm.	166.00	เมตร	12.00	1,992.00	7.00	1,162.00	3,154.00	
	- สายไฟ THW 6 SQ.mm.	40.00	เมตร	18.00	720.00	10.00	400.00	1,120.00	
	- ท่อ EMT 1/2"	80.00	เมตร	28.00	2,240.00	15.00	1,200.00	3,440.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 2x6 SQMM.	80.00	ม.	118.00	9,440.00	22.00	1,760.00	11,200.00	
	- ท่อ HDPE I PN 4 Dim. 40mm.	40.00	ม.	20.00	800.00	20.00	800.00	1,600.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 8 ช่อง (MCB63A)	2.00	ชุด	1,647.00	3,294.00	500.00	1,000.00	4,294.00	
	(CB32A-2EA, 20A-2EA, 16A-EA, 10A-2EA)								
	- ตู้กันน้ำ เบอร์ 3 แบบฝาเลือกกุญแจ	2.00	ใบ	1,056.00	2,112.00	250.00	500.00	2,612.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,305.70	3,305.70	991.71	991.71	4,297.41	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				25,343.70		8,773.71	34,117.41	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 06 มี.ค. 2569
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานขุดบ่อบาดาล								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	11.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,232.00	1,232.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	366.00	219.60	104.00	62.40	282.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc. CUBE.	0.30	ลบ.ม.	1,934.00	580.20	327.00	98.10	678.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	3.60	ลบ.ม.	2,048.00	7,372.80	327.00	1,177.20	8,550.00	
	- เหล็ก RB6 มม SR24	11.00	กก.	25.00	275.00	4.40	48.40	323.40	
	- เหล็ก RB 9 มม SR24	29.00	กก.	23.00	667.00	4.40	127.60	794.60	
	- เหล็ก DB 12 มม SD40	106.00	กก.	23.00	2,438.00	3.60	381.60	2,819.60	
	- เหล็ก DB 16 มม SD40	134.00	กก.	22.00	2,948.00	3.60	482.40	3,430.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.04	กก.	33.80	170.35	-	-	170.35	
	- ไม้แบบ (50%)	12.50	ตร.ม.	220.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	25.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,475.00	3,475.00	
	- ตะปู	6.25	กก.	32.70	204.38	-	-	204.38	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3มม. (4.06 kg./m.)	211.00	กก.	21.00	4,431.00	10.00	2,110.00	6,541.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3มม. (3.34 kg./m.)	267.00	กก.	21.00	5,607.00	10.00	2,670.00	8,277.00	
	- สีนํ้ามันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	28.00	ตร.ม.	50.00	1,400.00	30.00	840.00	2,240.00	วัสดุ+แรงงาน
	ยอดไป				29,063.33		12,704.70	41,768.03	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....

.....

.....

.....

.....

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานพื้นบล็อกคอนกรีต								
	- งานปรับพื้นที่	351.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,755.00	1,755.00	
	- ทางเท้า ปูบล็อกคอนกรีต (ใช้ของเดิม)	351.00	ตร.ม.	26.00	9,126.00	7.80	2,737.80	11,863.80	
	- ทาสีน้ำอะคิลิก ชนิดภายนอก (สีทาบบล็อกคอนกรีต)	351.00	ตร.ม.	48.00	16,848.00	30.00	10,530.00	27,378.00	
	- ทราดยาบอัดแน่นหนา 5 ซม.	16.00	ลบ.ม.	366.00	5,856.00	104.00	1,664.00	7,520.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE.	35.00	ลบ.ม.	2,048.00	71,680.00	327.00	11,445.00	83,125.00	
	- ไม้แบบ (50%)	4.50	ตร.ม.	220.00	990.00	-	-	990.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	9.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,251.00	1,251.00	
	- ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m.	351.00	ตร.ม.	20.00	7,020.00	5.00	1,755.00	8,775.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				111,520.00		31,137.80	142,657.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

กรรรมการ

กรรรมการ

กรรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ระภาติดี อานภาพแสนการ

06 มี.ค. 2569

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข.

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	30,046.00	1.0700	32,149.22	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์			32,149.22	
	(ตัวอักษร)	สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์			

(ลงชื่อ)


.....
(นายชาติชาย โทม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายนฤชา สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายจตุรงค์ ชิตสิน)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายพงศกร เพิ่มบุญ)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

06 มี.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ป.ร.4 ข

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการก่อนสร้าง ขอเสนอ และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์								
2.1	งานเครื่องบันทึกและกักตวงปิด								
	- กักตวงวงจรระบบ IP ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 Mp POE	2.00	ตัว	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ตัวจ่ายไฟโบนสายแบบ POE ขนาด 4 พอร์ต	3.00	ตัว	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ NVR 4CH มี HDD ไม่น้อยกว่า 1TB	1.00	เครื่อง	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	จอ	5,910.00	5,910.00	-	-	5,910.00	
2.2	งานสายสัญญาณและท่อร้อยสายสำหรับกักตวงปิด								
	- สาย Lan Cat5e แบบมีสายจ่ายไฟ	100.00	เมตร	18.00	1,800.00	10.00	1,000.00	2,800.00	
	- บล็อกลอยฝ้าปิดทับ ขนาด 4x4	2.00	ใบ	40.00	80.00	10.00	20.00	100.00	
	- ท่อ EMT 1/2"	100.00	เมตร	28.00	2,800.00	15.00	1,500.00	4,300.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์จับยึด	1.00	พม่า	936.00	936.00	-	-	936.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				27,526.00		2,520.00	30,046.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนการ

06 มี.ค. 2569