





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,000,000.00 บาท		
4. ลักษณะเป็นงานปรับปรุง ดังนี้			
1.1	งานปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ปึงกรรัศมีโชติ		
1.2	งานปรับปรุงศูนย์อาหาร		
1.3	งานปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์		
1.4	งานปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	10 เมษายน 2569	เป็นเงิน	3,001,089.33 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)		
6.2	แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.)		
6.3	แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4 ก.)		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายชาติชาย โทมร	ประธานกรรมการ	
7.2	นายนฤชา สมาน	กรรมการ	
7.3	นายชินวัตร อุดมทรัพย์	กรรมการ	
7.4	นายจตุรงค์ ชิตสิน	กรรมการและเลขานุการ	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,001,089.33	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,001,089.33	
สรุป	(ตัวอักษร) (สามล้านหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โดมร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนฤชา สมาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....
 (รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร)
 10 เม.ย. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 29 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,308,530.25	1.3000	3,001,089.33	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่างานอาคาร			3,001,089.33	
	(ตัวอักษร)	สามล้านหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โทมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายชินวัตร อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

รับรองความถูกต้อง

.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาฬแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่างานต้นทุน งานอาคาร								
1	งานปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ปึงกรัตมีโชติ		รวม		1,341,415.50		101,979.00	1,443,394.50	บาท
2	งานปรับปรุงศูนย์อาหาร		รวม		387,669.87		85,358.68	473,028.55	บาท
3	งานปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์		รวม		208,761.64		81,201.50	289,963.14	บาท
4	งานปรับปรุง อาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์		รวม		77,595.66		24,548.40	102,144.06	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,015,442.67		293,087.58	2,308,530.25	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร
10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารหอประชุมศรีปึงกรศรีโขติ								
1.1	งานปรับปรุงผนัง ชั้น 1				155,400.00		800.00	156,200.00	
1.2	งานปรับปรุงผนัง ชั้น 2				557,905.00		9,631.50	567,536.50	
1.3	งานปรับปรุงผนังเวที				80,000.00		2,800.00	82,800.00	
1.4	งานปรับปรุงห้องแต่งตัว 1				62,762.50		6,242.50	69,005.00	
1.5	งานปรับปรุงห้องแต่งตัว 2				62,762.50		6,242.50	69,005.00	
1.6	งานปรับปรุงห้องรับรอง				67,417.50		6,482.50	73,900.00	
1.7	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง				74,000.00		10,000.00	84,000.00	
1.8	งานปรับปรุงห้องน้ำ 2 หลัง				281,168.00		59,780.00	340,948.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,341,415.50		101,979.00	1,443,394.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประภาศิต อวนภพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับปรุงผนัง ชั้น 1								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้้อัดยาง หนา 6มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกอลูมิเนียมทำสีฟัน	41.00	ตร.ม.	3,000.00	123,000.00	-	-	123,000.00	
	- แผ่นชั้นลายสำเร็จรูป 3มิติ ขนาด 0.50x0.50ม. ทำสีฟัน	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00	
	- โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้้อัดยาง หนา 6มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	15.00	ตร.ม.	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				155,400.00		800.00	156,200.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานปรับปรุงผนัง ชั้น 2								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 6 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท ทับแผ่นพลาสติกฉลุลูกทำสีฟัน	108.00	ตร.ม.	3,000.00	324,000.00	-	-	324,000.00	
	- แผ่นชั้นลายสำเร็จรูป 3มิติ ขนาด 0.50x0.50ม. ทำสีฟัน	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 6 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	79.00	ตร.ม.	2,000.00	158,000.00	-	-	158,000.00	
	- กรอบยกระดับ โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 10 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	22.00	ตร.ม.	2,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ผนัง กรุทับด้วยระแนง WPC ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 0.15ม. หนาไม่น้อยกว่า 24 มม.	66.90	ตร.ม.	450.00	30,105.00	135.00	9,031.50	39,136.50	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				557,905.00		9,631.50	567,536.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพสนยากร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงผนังเวที								
	- รั้วถอนขอบเวที	40.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,800.00	2,800.00	รั้วชนไป
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 6 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	40.00	ตร.ม.	2,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				80,000.00		2,800.00	82,800.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อ้วนภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานปรับปรุงห้องแต่งตัว 1								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 6 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	18.00	ตร.ม.	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- กรอบยกระดับ โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 10 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	4.40	ตร.ม.	2,000.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- บั้วฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	30.00	ม	165.00	4,950.00	45.00	1,350.00	6,300.00	
	- บั้วผนัง ขนาด 4 ซม.	23.00	ม	55.00	1,265.00	45.00	1,035.00	2,300.00	
	- บั้วพื้น ขนาด 9 ซม.	23.00	ม	110.00	2,530.00	45.00	1,035.00	3,565.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	6.45	ตร.ม.	150.00	967.50	50.00	322.50	1,290.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	50.00	ตร.ม.	165.00	8,250.00	50.00	2,500.00	10,750.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				62,762.50		6,242.50	69,005.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	งานปรับปรุงห้องแต่งตัว 2								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้้อดียง หนา 6 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	18.00	ตร.ม.	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- กรอบยกระดับ โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้้อดียง หนา 10 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	4.40	ตร.ม.	2,000.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- บั้วฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	30.00	ม	165.00	4,950.00	45.00	1,350.00	6,300.00	
	- บั้วผนัง ขนาด 4 ซม.	23.00	ม	55.00	1,265.00	45.00	1,035.00	2,300.00	
	- บั้วพื้น ขนาด 9 ซม.	23.00	ม	110.00	2,530.00	45.00	1,035.00	3,565.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	6.45	ตร.ม.	150.00	967.50	50.00	322.50	1,290.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	50.00	ตร.ม.	165.00	8,250.00	50.00	2,500.00	10,750.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				62,762.50		6,242.50	69,005.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยาว

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานปรับปรุงห้องรับรอง								
	- ผนัง โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 6 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	21.00	ตร.ม.	2,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- กรอบยกระดับ โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ กรุไม้อัดยาง หนา 10 มม กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท	3.60	ตร.ม.	2,000.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	30.00	ม	165.00	4,950.00	45.00	1,350.00	6,300.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	27.00	ม	55.00	1,485.00	45.00	1,215.00	2,700.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	27.00	ม	110.00	2,970.00	45.00	1,215.00	4,185.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	7.05	ตร.ม.	150.00	1,057.50	50.00	352.50	1,410.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	47.00	ตร.ม.	165.00	7,755.00	50.00	2,350.00	10,105.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				67,417.50		6,482.50	73,900.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง - โคมไฟไฮเบย์ LED 200W IP65 40000 Lumen	20.00	โคม	3,700.00	74,000.00	500.00	10,000.00	84,000.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					74,000.00		10,000.00	84,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	งานปรับปรุงห้องน้ำ 2 หลัง								
	งานผนังปิดรางน้ำฝน								
	- รั้วถอนผนัง	204.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,100.00	5,100.00	รั้วชนไป
	- ผนัง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	204.00	ตร.ม.	275.00	56,100.00	70.00	14,280.00	70,380.00	
	- ครอบข้างหลังคา หนา 0.35 มม.	52.00	ม.	135.00	7,020.00	50.00	2,600.00	9,620.00	
	- สกรูยึดหลังคา	1,024.00	ตัว	2.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	งานฝ้าเพดานภายนอก								
	- รั้วถอนฝ้าเพดาน	216.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,400.00	5,400.00	รั้วชนไป
	- ฝ้าเพดาน แผ่นอลูมิเนียมกว้าง 85 มม. โครงคร่าวเหล็กเหล็กกล่อง 25*25 มม. หนา 2.0 มม.	216.00	ตร.ม.	1,000.00	216,000.00	150.00	32,400.00	248,400.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				281,168.00		59,780.00	340,948.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงศูนย์อาหาร								
2.1	งานโครงสร้างอาคาร				43,162.77		18,580.88	61,743.65	
2.2	งานมุงหลังคา				40,789.80		13,355.20	54,145.00	
2.3	งานผนัง ตกแต่งผิวผนัง และงานทาสี				196,081.80		46,889.60	242,971.40	
2.4	งานระบบไฟฟ้า				10,448.90		3,428.87	13,877.77	
2.5	งานรั้วรอบถังบำบัด				97,186.60		3,104.13	100,290.73	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				387,669.87		85,358.68	473,028.55	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาญแสนยาวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานโครงสร้างอาคาร								
	- รั้วถอนผนัง	16.00	ตร.ม	-	-	40.00	640.00	640.00	รื้อขนไป
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl.	0.60	ลบ.ม.	2,085.00	1,251.00	327.00	196.20	1,447.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 6 มม.	8.95	กก.	25.17	225.27	4.40	39.38	264.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม.	55.75	กก.	23.18	1,292.29	3.60	200.70	1,492.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.94	กก.	35.48	68.87	-	-	68.87	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2mm. (9.52 kg./m.)	514.00	กก.	23.80	12,233.20	10.00	5,140.00	17,373.20	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	154.20	กก.	23.80	3,669.96	10.00	1,542.00	5,211.96	
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.6mm. (2.38 kg./m.)	314.10	กก.	23.80	7,475.58	10.00	3,141.00	10,616.58	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3mm. (4.06 kg./m.)	316.60	กก.	23.80	7,535.08	10.00	3,166.00	10,701.08	
	- PLATE 200x200x6mm.	169.56	กก.	23.80	4,035.53	10.00	1,695.60	5,731.13	
	- EXPANSION BOLT 1/2"	52.00	ชุด	13.00	676.00	-	-	676.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีนํ้ามัน 2 เทียว)	94.00	ตร.ม.	50.00	4,700.00	30.00	2,820.00	7,520.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				43,162.77		18,580.88	61,743.65	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐาน หนา 0.35 มม.	104.80	ตร.ม.	275.00	28,820.00	70.00	7,336.00	36,156.00	
	- ครอบชนผนังหลังคา หนา 0.35 มม.	24.20	ม.	135.00	3,267.00	50.00	1,210.00	4,477.00	
	- ครอบข้างหลังคา หนา 0.35 มม.	8.00	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
	- สกรูยึดหลังคา	338.40	ตัว	2.00	676.80	-	-	676.80	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	60.40	ม.	115.00	6,946.00	73.00	4,409.20	11,355.20	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				40,789.80		13,355.20	54,145.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนัง ตกแต่งผิวผนัง และงานทาสี								
	- ผนังก่ออิฐ	49.20	ตร.ม.	211.00	10,381.20	94.00	4,624.80	15,006.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	98.40	ตร.ม.	64.00	6,297.60	87.00	8,560.80	14,858.40	
	- เสาคอนกรีต และคานทับหลัง คสล.	44.00	ม	110.00	4,840.00	46.00	2,024.00	6,864.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.6mm. (2.38 kg./m.)	1,285.00	กก.	23.80	30,583.00	10.00	12,850.00	43,433.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีนํ้ามัน 2 เที่ยว)	108.00	ตร.ม.	50.00	5,400.00	30.00	3,240.00	8,640.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 หนา 2.3mm.	35.00	ตร.ม.	356.00	12,460.00	106.00	3,710.00	16,170.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล.	12.80	ม	500.00	6,400.00	200.00	2,560.00	8,960.00	
	- Top หินแกรนิต	12.80	ม.	1,000.00	12,800.00	150.00	1,920.00	14,720.00	
	- บัวหินแกรนิต	12.80	ม.	160.00	2,048.00	50.00	640.00	2,688.00	
	- อ่างล้างจานฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก 1.20ม. เกรด 304	8.00	ชุด	2,980.00	23,840.00	320.00	2,560.00	26,400.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน	9.60	ตร.ม.	60.00	576.00	50.00	480.00	1,056.00	
	- จมูกบันได PVC	19.20	ม.	80.00	1,536.00	40.00	768.00	2,304.00	
	- ประตู D1	16.00	ชุด	4,500.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- สีน้ำอะครีลิคทาภายนอกและภายใน	98.40	ตร.ม.	50.00	4,920.00	30.00	2,952.00	7,872.00	
	- ฝาเหล็กปิดบ่อพัก	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				196,081.80		46,889.60	242,971.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาวาร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมอกไก่ LED T8 ขนาด 120 ซม. 2x18 วัตต์	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	75.00	600.00	5,800.00	
	- 1 WAY SWITCH 1 GANG	8.00	ชุด	60.00	480.00	60.00	480.00	960.00	
	- EMT 1/2"	40.00	ม.	28.00	1,120.00	15.00	600.00	1,720.00	
	- EMT FLEXIBLE 1/2"	4.00	ม.	8.00	32.00	10.00	40.00	72.00	
	- THW 1.5#	100.00	ม.	7.50	750.00	5.00	500.00	1,250.00	
	- THW 4#	80.00	ม.	18.80	1,504.00	10.00	800.00	2,304.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,362.90	1,362.90	408.87	408.87	1,771.77	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				10,448.90		3,428.87	13,877.77	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานรั้วรอบถังบำบัด								
	- ขุดดินฐานรากและถมกลับ	9.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,008.00	1,008.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.70	ลบ.ม.	366.00	256.20	104.00	72.80	329.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,883.00	659.05	327.00	114.45	773.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl.	1.75	ลบ.ม.	2,085.00	3,648.75	327.00	572.25	4,221.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 6 มม.	10.90	กก.	25.17	274.35	4.40	47.96	322.31	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม.	70.48	กก.	23.69	1,669.67	4.40	310.11	1,979.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.44	กก.	35.48	86.62	-	-	86.62	
	- ไม้แบบ (50%)	3.52	ตร.ม.	220.00	774.40	-	-	774.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	7.04	ตร.ม.	-	-	139.00	978.56	978.56	
	- ตะปู	1.76	กก.	32.70	57.55	-	-	57.55	
	- ราวแอสตันเลส สูง 0.80ม.	27.20	ตร.ม.	3,300.00	89,760.00	-	-	89,760.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				97,186.60		3,104.13	100,290.73	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร
10 เม.ย. 2569

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์								
3.1	งานปรับปรุง ชั้น 1				1,470.00		764.40	2,234.40	
3.2	งานปรับปรุง ชั้น 2				38,687.50		21,017.50	59,705.00	
3.3	งานผนัง บริเวณลานอเนกประสงค์				30,713.40		12,090.00	42,803.40	
3.4	งานโครงสร้างเหล็ก ชั้นดาดฟ้า				60,576.40		26,680.60	87,257.00	
3.5	งานมุงหลังคา และฝ้าเพดาน				69,678.34		19,129.00	88,807.34	
3.6	งานระบบไฟฟ้าห้องประชุม ชั้น 2				7,636.00		1,520.00	9,156.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				208,761.64		81,201.50	289,963.14	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานปรับปรุง ชั้น 1								
	- รั้วถอนผ้าเพดาน	5.88	ตร.ม	-	-	25.00	147.00	147.00	รั้วชนไป
	- C1 แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	5.88	ตร.ม	200.00	1,176.00	75.00	441.00	1,617.00	
	- สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน	5.88	ตร.ม.	50.00	294.00	30.00	176.40	470.40	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,470.00		764.40	2,234.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานปรับปรุง ชั้น 2								
	- รั้วถอนผ้าเพดาน	84.75	ตร.ม	-	-	25.00	2,118.75	2,118.75	รั้วชนไป
	- C1 แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	84.75	ตร.ม	200.00	16,950.00	75.00	6,356.25	23,306.25	
	- สีนํ้าอะคริลิกทาภายนอกและภายใน	84.75	ตร.ม.	50.00	4,237.50	30.00	2,542.50	6,780.00	
	- รั้วกระเบื้องพื้น	50.00	ตร.ม	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	รั้วชนไป
	- F1 พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวหยาบ 24"x24"	50.00	ตร.ม.	350.00	17,500.00	150.00	7,500.00	25,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				38,687.50		21,017.50	59,705.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานผนัง บริเวณลานอเนกประสงค์								
	- รั้วถอนผนังเดิม	60.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,800.00	1,800.00	รื้อขนไป
	- เหล็กกล่อง 40x40x2.3mm. (2.62 kg./m.)	393.00	กก.	23.80	9,353.40	10.00	3,930.00	13,283.40	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 หนา 2.3mm.	60.00	ตร.ม.	356.00	21,360.00	106.00	6,360.00	27,720.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				30,713.40		12,090.00	42,803.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยาวาร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานโครงสร้างเหล็ก ชั้นตาดฟ้า								
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.3mm. (6.95 kg./m.)	166.00	กก.	23.80	3,950.80	10.00	1,660.00	5,610.80	
	- เหล็กกล่อง 125x75x2.3mm. (6.95 kg./m.)	917.00	กก.	23.80	21,824.60	10.00	9,170.00	30,994.60	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	493.00	กก.	23.80	11,733.40	10.00	4,930.00	16,663.40	
	- เหล็กกล่อง 50x20x1.6mm. (1.63 kg./m.)	117.00	กก.	23.80	2,784.60	10.00	1,170.00	3,954.60	
	- เหล็ก C75x45x15x2.3mm. (3.25 kg./m.)	390.00	กก.	23.80	9,282.00	10.00	3,900.00	13,182.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	167.00	ตัว	6.00	1,002.00	1.80	300.60	1,302.60	
	- PLATE 200x200x12mm.	105.00	กก.	23.80	2,499.00	10.00	1,050.00	3,549.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีนํ้ามัน 2 เที้ยว)	150.00	ตร.ม.	50.00	7,500.00	30.00	4,500.00	12,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				60,576.40		26,680.60	87,257.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานมุงหลังคา และฝ้าเพดาน								
	- รั้วถอนหลังคา Metal Sheet	38.00	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	
	- หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐาน หนา 0.35 มม.	218.00	ตร.ม.	275.00	59,950.00	70.00	15,260.00	75,210.00	
	- ครอบสันหลังคา หนา 0.35 มม.	6.38	ม.	135.00	861.30	50.00	319.00	1,180.30	
	- ครอบชนผนังหลังคา หนา 0.35 มม.	26.00	ม.	135.00	3,510.00	50.00	1,300.00	4,810.00	
	- ครอบข้างหลังคา หนา 0.35 มม.	26.00	ม.	135.00	3,510.00	50.00	1,300.00	4,810.00	
	- สกรูยึดหลังคา	923.52	ตัว	2.00	1,847.04	-	-	1,847.04	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				69,678.34		19,129.00	88,807.34	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพสนายการ
0 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	งานระบบไฟฟ้าห้องประชุม ชั้น 2								
	- โคม LED.PANEL 60X60CM. 40W. ฝังฝ้า	8.00	ชุด	730.00	5,840.00	115.00	920.00	6,760.00	
	- EMT FLEXIBLE 1/2"	25.00	ม.	8.00	200.00	10.00	250.00	450.00	
	- THW 2.5#	50.00	ม.	12.00	600.00	7.00	350.00	950.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	996.00	996.00	-	-	996.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				7,636.00		1,520.00	9,156.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภพแสนยาวาร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุง อาคารส่งเสริมสุขภาพเนกประสงค์								
4.1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1				18,614.00		1,730.00	20,344.00	
4.2	งานปรับปรุงห้องรับรอง 2 ชั้น 2				3,240.00		1,684.80	4,924.80	
4.3	งานโครงสร้างเหล็ก ชั้นดาดฟ้า				25,888.86		11,460.60	37,349.46	
4.4	งานมุงหลังคา ชั้นดาดฟ้า				19,983.00		5,340.00	25,323.00	
4.5	ลานกิจกรรมเนกประสงค์				9,869.80		4,333.00	14,202.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				77,595.66		24,548.40	102,144.06	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อามฉลพแสนยาวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ รุ่น C11001H ของ COTTO หรือเทียบเท่า	3.00	ชุด	4,570.00	13,710.00	450.00	1,350.00	15,060.00	
	- สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	514.00	2,056.00	35.00	140.00	2,196.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	428.00	1,712.00	-	-	1,712.00	
	- ลูกบิดหัวกลมสแตนเลส รุ่น EKN-VCA5147US32D ของ YALE หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	176.00	176.00	100.00	100.00	276.00	
	- สติปवालว 2 ทาง	4.00	ตัว	240.00	960.00	35.00	140.00	1,100.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				18,614.00		1,730.00	20,344.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	งานปรับปรุงห้องรับรอง 2 ชั้น 2								
	- รั้วถอนฝ้าเพดาน	12.96	ตร.ม	-	-	25.00	324.00	324.00	รื้อขนไป
	- C1 แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	12.96	ตร.ม	200.00	2,592.00	75.00	972.00	3,564.00	
	- สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน	12.96	ตร.ม.	50.00	648.00	30.00	388.80	1,036.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				3,240.00		1,684.80	4,924.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	งานโครงสร้างเหล็ก ชั้นดาดฟ้า								
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.3mm. (6.95 kg./m.)	41.70	กก.	23.80	992.46	10.00	417.00	1,409.46	
	- เหล็กกล่อง 125x75x2.3mm. (6.95 kg./m.)	333.00	กก.	23.80	7,925.40	10.00	3,330.00	11,255.40	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	215.00	กก.	23.80	5,117.00	10.00	2,150.00	7,267.00	
	- C-75x45x15x2.3mm. (3.25 kg./m.)	292.00	กก.	23.80	6,949.60	10.00	2,920.00	9,869.60	
	- Expansion Bolt For 1/2"	52.00	ตัว	6.00	312.00	1.80	93.60	405.60	
	- PLATE 200x200x12mm.	48.00	กก.	23.80	1,142.40	10.00	480.00	1,622.40	
	- สีนํ้ามันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีนํ้ามัน 2 เที่ยว)	69.00	ตร.ม.	50.00	3,450.00	30.00	2,070.00	5,520.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				25,888.86		11,460.60	37,349.46	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	งานมุงหลังคา ชั้นคาดฟ้า								
	- หลังคา Metal Sheet ลอนมาตรฐาน หนา 0.35 มม.	58.00	ตร.ม.	275.00	15,950.00	70.00	4,060.00	20,010.00	
	- ครอบข้าง หนา 0.35 มม.	10.30	ม.	135.00	1,390.50	50.00	515.00	1,905.50	
	- ครอบชนผนังหลังคา หนา 0.35 มม.	15.30	ม.	135.00	2,065.50	50.00	765.00	2,830.50	
	- สกรูยึดหลังคา	288.50	ตัว	2.00	577.00	-	-	577.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				19,983.00		5,340.00	25,323.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ งานกรอบโครงเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3mm. (1.36 kg./m.)	342.00	กก.	23.80	8,139.60	10.00	3,420.00	11,559.60	
	- เหล็กฉาก 25x25x3.0mm. (1.12 kg./m.)	4.00	กก.	23.80	95.20	10.00	40.00	135.20	
	- Expansion Bolt For 3/8"	72.00	ตัว	5.00	360.00	1.50	108.00	468.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีนํ้ามัน 2 เที้ยว)	25.50	ตร.ม.	50.00	1,275.00	30.00	765.00	2,040.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				9,869.80		4,333.00	14,202.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวกร

10 เม.ย. 2569